



QUADRO DE QUANTIDADES

QUANTIDADE	QUANTIDADE	UNID.
MEIO-FIO DE CONCRETO COM SARJETA TIPO 2	77,00	m
MEIO-FIO RETO TIPO 3	4,50	m
MEIO-FIO REBAIXADO COM SARJETA TIPO 7	4,00	m
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO PASSEIO	2,60	m ²
BASE EM BRITA GRADUADA COMPACTADA	0,39	m ³
CALÇADA EM CONCRETO fck 20 Mpa (esp.=5,00 cm)	2,60	m ²
LONA PLÁSTICA PRETA ESP. = 200 MICRA	2,60	m ²
GRAMA EM PLACAS - PASSEIO	35,83	m ²

OBSERVAÇÕES GERAIS

1. CONFERIR AS MEDIDAS IN-LOCO.

REVISÃO Nº	DATA	ALTERAÇÃO/MOTIVO	REVISOR
0	OUT/2025	EMIÇÃO DO PROJETO	O.A.D.A.



OBRA: **PAVIMENTAÇÃO URBANA / MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS: RUA PROJETADA D**

ASSINATURAS:


PARANÁ PROJETOS
 PROPRIETÁRIO


VICTOR LEONARDO ACIOLE BARROS
 COORDENADOR RESPONSÁVEL TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL RFP 0210384751

PRANCHA: **PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES PLANTA** SEQUÊNCIA: **01/01**

ARQUIVO: 1428-RUA_PROJETADA_D-OB-R-PB-R00.dwg DATA: NOV/2025 ESCALA: 1/250 REVISÃO: 00