



VOLUME TOTAL						
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m³)	Volume de Aterro (m³)	Vol. Corte Acum. (m³)	Vol. Aterro Acum. (m³)
0+0.00	3.15	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
1+0.00	2.34	0.00	54.94	0.20	54.94	0.20
2+0.00	2.25	0.22	45.96	2.19	100.91	2.38
3+0.00	3.89	0.03	60.12	2.63	161.03	5.01
4+0.00	3.30	0.41	71.26	4.45	232.29	9.46
5+0.00	2.74	0.02	61.14	4.13	293.43	13.59
6+0.00	4.20	0.17	69.71	1.85	363.14	15.44
7+0.00	5.57	0.81	97.71	9.77	460.85	25.21
8+0.00	4.32	0.57	97.25	14.43	558.10	39.64
9+0.00	4.63	0.00	90.23	5.61	648.33	45.26
10+0.00	8.33	0.01	129.57	0.12	777.90	45.37
11+0.00	11.55	0.06	198.66	0.72	976.75	46.09
12+0.00	4.66	0.00	162.15	0.62	1138.91	46.71
13+0.00	2.56	2.50	72.33	25.13	1211.24	71.85
14+0.00	4.69	0.02	72.49	25.23	1283.73	97.07
15+0.00	6.33	2.62	110.25	26.35	1393.98	123.43
16+0.00	6.36	0.01	126.88	26.29	1520.86	149.72
17+0.00	3.10	0.00	92.83	0.14	1613.69	149.86
18+0.00	2.18	0.53	52.79	5.18	1666.48	155.04
19+0.00	4.62	1.39	68.11	19.06	1734.60	174.10
20+0.00	1.55	1.39	61.74	27.75	1796.33	201.85
21+0.00	3.10	0.01	46.47	13.95	1842.80	215.80
22+0.00	6.55	0.00	96.47	0.07	1939.27	215.87
23+0.00	2.76	0.00	93.11	0.03	2032.38	215.89
23+7.49	1.07	0.01	14.36	0.03	2046.74	215.93

LEGENDA DAS SEÇÕES			
	CORTE = 2.046,74 m³		TERRENO NATURAL
	ATERRO = 215,93 m³		EIXO DE PROJETO

OBSERVAÇÕES GERAIS			
1. CONFERIR AS MEDIDAS IN-LOCO.			
REVISÃO Nº	DATA	ALTERAÇÃO/MOTIVO	REVISOR
0	NOV/2025	EMIÇÃO DO PROJETO	O.A.D.A.

PARANÁ PROJETOS
Engenharia + Tecnologia + Consultoria

EXTRATÉGICA
Engenharia + Tecnologia + Consultoria

VL
Engenharia + Consultoria

OBRA
PAVIMENTAÇÃO URBANA / MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS:
RUA IOLANDA MARIA DE CAMPOS

ASSINATURAS:

PARANÁ PROJETOS
PROPRIETÁRIO

VICTOR LEONARDO AGIOLI BARROS
COORDENADOR RESPONSÁVEL TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL RFP 02/10/89/11

PROJETO DE TERRAPLANAGEM
PLANTA E SEÇÕES TRANSVERSAIS

SEQUÊNCIA: **01/01**

ARQUIVO: 1438_RUA_IOLANDA_M_DE_CAMPOS-TER-FB-R00.dwg DATA: NOV/2025 ESCALA: 1/500 REVISÃO: 00