| Conexões Reservação - Água Fria | |
|---|---|
| Descrição | Qtd |
| ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | 05 pç |
| REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO | 05 pç |
| JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 08 pç |
| JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 13 pç |
| ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA | 08 pç |
| REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO | 04 pç |
| TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | 01 pç |
| TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | 01 pç |
| TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | 01 pç |
| CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA | 04 pç |
| ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", EXTRAVASOR CAIXA D'AGUA | 04 pç |
| TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | 08 m |
| JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 04 pç |
| TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALÃO PLASTICO | 04 pç |

| Conexões Tubulação - Água Fria | | |
|---|---|---|
| **ISOMÉTRICAS** | **PVC Ø25mm (m)** | **PVC Ø50mm (m)** |
| 1 | 7,81 | 8,93 |
| 2 | 12,76 | 7,81 |
| 3 | 1,84 | 9,02 |
| 4 | 1,94 | 3,70 |
| 5 | 1,78 | 2,68 |
| 6 | 4,34 | 0,00 |
| 7 | 5,08 | 3,46 |
| 8 | 9,13 | 2,13 |
| 9 | 6,07 | 3,32 |
| 10 | 4,10 | 6,14 |
| 11 | 2,98 | 10,42 |
| 12 | 1,60 | 5,23 |
| 13 | 2,19 | 5,30 |
| 14 | 1,92 | 4,07 |
| 15 | 0,00 | 3,37 |

| **DISTRIBUIÇÃO** | **PVC Ø25mm (m)** | **PVC Ø50mm (m)** |
|---|---|---|
| | 21,94 | 66,26 |

| **BARRILETES** | **PVC Ø25mm (m)** |
|---|---|
| | 55,58 |

| **EXTRAVASOR** | **PVC Ø40mm (m)** |
|---|---|
| | 5,94 |

| **CONEXÃO COM BARRILETES** | **PVC Ø25mm (m)** |
|---|---|
| | 3,20 |

OBSERVAÇÃO:
O PROJETO APRESENTADO REFERE-SE A EDIFICAÇÃO DO PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ PARANÁ - CRECHE - PROJETO DE AUTORIA E RESPONSABILIDADE DAS ARQUITETAS ADRIANA GARCIA, CAU A43.929-0 E ISAURA MARQUES DE SOUZA, CAU A30.869-2, BOM DS RRTs Nº:14609419, Nº:14609238 E Nº:14609449. CABE À XXXXXX (EMPRESA/PREFEITURA) XXXXXXXX APENAS A RESPONSABILIDADE SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PADRÃO.

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA
PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ
NÚCLEO TÉCNICO DE ARQUITETURA

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA
MUNICÍPIO: ESTADO DO PARANÁ
OBRA: PROJETO PADRÃO CHECHES
ÁREA EDIFICADA: 456,86m²
OBJETO: EDIFICAÇÃO PÚBLICA EM ALVENARIA
LOCAL: RUA GERALDO LAURINDO DA SILVA, S/N, DISTRITO LAVRINHA
TIPO: CONSTRUÇÃO
AUTORES DO PROJETO PADRÃO/ REGISTRO PROF:
ARQ. ADRIANA GARCIA CAU A43.929-0
ARQ. ISAURA MARQUES DE SOUZA CAU A30.869-2
PROJETO: **HIDROSSANITÁRIO**
ASSUNTO/FOLHA: **ÁGUA FRIA - DETALHAMENTO H12-H15**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
CNPJ 76.167.717/0001-94
JOSÉ MANUEL DE CARVALHO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/PR 19.338/D

DESENHO: LARISSA
DATA: FEVEREIRO 2025
ESCALA DO DESENHO: INDICADA
ARQUIVO: Creche_54 etapa_R05 - HIDRAULICO.dwg

**ARQ 07 17**