

PLANEJAMENTO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA DO PROJETO / OBRA

| | | | | |
|---------------------------------|---|---|--|------------------|
| Município: | PINHALAO | PRIORIDADE Nº 51 | SAM | 34 |
| Projeto : | CONSTRUÇÃO CIVIL - BARRAÇÃO INDUSTRIAL - PROED 1 | | LOTE nº | 1 |
| Local da Obra: | PARQUE INDUSTRIAL, RUAS DAS INDUSTRIAS 2 - PR-272 | | Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025 | |
| Fonte do Recurso: | PAM | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | | 03/02/2026 - ter |
| NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO: | 06 | Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa. | | |

| | | | | | |
|--------------------------|------------------|--------------------------|----------------|----------------------------|------------------|
| Valor GLOBAL do projeto: | R\$ 1.479.145,01 | Valor total Mão de Obra: | R\$ 338.224,70 | Valor total dos Materiais: | R\$ 1.140.920,31 |
| | | | 22,87% | | 77,13% |

| SEQUÊNCIA DAS ETAPAS | Nº DIAS DE EXECUÇÃO | VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA | DESCRIÇÃO DAS ETAPAS |
|----------------------|---------------------|-------------------------------|---|
| TOTAL: | 180 | R\$ 1.479.145,01 | |
| Medição 1 - Início | 30 | R\$ 289.115,47 | Instalação do canteiro de obras, Limpeza e preparação do terreno, Execução da terraplenagem com cortes e aterros, Compactação e regularização do solo. |
| Medição 2 | 30 | R\$ 272.066,26 | Marcação topográfica da fundação, Execução de blocos de fundação, perfuração das estacas, fundação para estrutura pré-moldada, Chumbadores e bases de apoio para estrutura pré-moldada. |
| Medição 3 | 30 | R\$ 126.867,00 | Transporte e montagem dos pilares e vigas pré-moldadas, Montagem das tesouras metálicas e estrutura da cobertura, Fixação das telhas metálicas (cobertura), Calhas, rufos e condutores pluviais. |
| Medição 4 | 30 | R\$ 204.968,53 | Execução das paredes em alvenaria cerâmica. |
| Medição 5 | 30 | R\$ 251.455,47 | Passagens de eletrodutos, quadros de distribuição, luminárias, tomadas, Tubulações de água fria, esgoto e caixas de inspeção, Instalação do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) – captores, descidas, malha de aterramento, Testes e verificações. |
| Medição 6 | 30 | R\$ 334.672,28 | Execução dos revestimentos, Pinturas, Pátio externo com nivelamento e plantio de grama, Calçadas, meio-fio e acessos (rampa, portões, etc.), Limpeza final da obra. |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Resp. Técnico (assinatura digital): | Prefeito(a) (assinatura digital): |
| JOSÉ MANUEL DE CARVALHO - CREA PR-19.338/D - ART/RRT Nº 1720255892733 | LUIZ EDUARDO DE CASTRO VANZELI |

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Direitos autorais do PARANACIDADE