

Prefeitura Municipal de Sapopema - PR
CNPJ: 76.167.733/0001-87



Obra
PAVIMENTAÇÃO LOTEAMENTO RENASCER

Bancos
SINAPI -
07/2024 -
Paraná

B.D.I.
22,88%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
embutido nos preços
unitário dos insumos
de mão de obra, de
acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			INSTALAÇÕES PRELIMINARES					897,22	0,44 %
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	m²	1,5	317,53	598,1495	897,22	0,44 %
2			PAVIMENTAÇÃO DE VIAS			0,00		41.575,20	43,52 %
2.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	510	2,85	2,6400	1.346,40	1,41 %
2.2	92395	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	m²	510	81,16	78,8800	40.228,80	42,11 %
3			PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS			0,00		23.854,86	14,89 %
3.1	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	115	36,33	35,2400	4.052,60	4,83 %
3.2	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	60	83,19	82,4500	4.947,00	1,01 %

Prefeitura Municipal de Sapopema - PR
CNPJ: 76.167.733/0001-87

3.3	96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	m³	15,5	179,44	116,9199	1.812,26	1,11 %
3.4	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	15,5	659,54	675,5899	10.471,64	6,41 %
3.5	PSM- RAMPA	Próprio	RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3.4 NBR 9050, ESPESSURA DE 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA DE 5 CM, PARA CALÇADAS DEM 1,50 DE LARGURA, TRECHO EM NÍVEL 1,50 X 1,50, RAMPAS 1,80 X 1,50, PARA MEIO FIO DE 15 CM. PISO TÁCTIL ALERTA (4,50 M) EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	UN	6	348,76	428,5600	2.571,36	1,53 %

Total Geral	66.327,28
-------------	-----------