



Prefeitura do Município de Tibagi
Estado do Paraná
Secretaria de Planejamento, Economia e Gestão
[Rua Herbert Mercer, 1568 - Fone: \(42\) 3916-2149 - 84300-000 - Tibagi - PR -](#)

ORÇAMENTO GLOBAL

EMPREENDIMENTO: MANUTENÇÃO DOS CAMPOS SOCIETYS EM TIBAGI-PR				TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI						
LOCAL: RUA , S/N - TIBAGI/PR				DATA BASE - SINAPI 02/2026			BDI INS. 17,27%		BDI COMP. 25,00%	
ITEM	FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE SOCIETY DE TIBAGI-PR									R\$ 132.915,88	
1	HOMERO DE MELLO								R\$ 30.481,32	
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 29.147,48	
1.1.1	Composição	7	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m2	4,50	R\$ 548,79	25,00%	R\$ 685,99	R\$ 3.086,96	
1.1.2	ORSE	10505	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M2	100,00	R\$ 4,50	25,00%	R\$ 5,62	R\$ 562,34	
1.1.3	Composição	4	CABO DE AÇO 6MM	CJ	1,00	R\$ 1.332,10	25,00%	R\$ 1.665,12	R\$ 1.665,12	
1.1.4	SINAPI	102364	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	M	44,25	R\$ 187,53	25,00%	R\$ 234,41	R\$ 10.372,75	
1.1.5	COTAÇÃO	2	Rede de polietileno fio 2 mm e malha 15CM	M2	1696,00	R\$ 4,44	25,00%	R\$ 5,54	R\$ 9.402,20	
1.1.6	SINAPI	100761	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00	R\$ 27,27	25,00%	R\$ 34,09	R\$ 1.022,79	
1.1.7	SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00	R\$ 41,65	25,00%	R\$ 52,06	R\$ 260,31	
1.1.8	COTAÇÃO	3	BORRACHA GRANULADA PARA GRAMADO SINTETICO	KG	500,00	R\$ 4,44	25,00%	R\$ 5,55	R\$ 2.775,00	
1.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 1.333,84	
1.2.1	Composição	13	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	250	R\$ 4,27	25,00%	R\$ 5,34	R\$ 1.333,84	
2	SÃO BENTO								R\$ 32.776,28	
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 31.442,44	
2.1.1	COTAÇÃO	3	BORRACHA GRANULADA PARA GRAMADO SINTETICO	KG	500,00	R\$ 4,44	25,00%	R\$ 5,55	R\$ 2.775,00	
2.1.2	ORSE	10505	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	M2	370,50	R\$ 61,90	25,00%	R\$ 77,38	R\$ 28.667,44	
2.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 1.333,84	
2.2	Composição	13	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	250	R\$ 4,27	25,00%	R\$ 5,34	R\$ 1.333,84	
3	VILA SÃO JOSÉ								R\$ 32.776,28	
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 31.442,44	
3.1.1	ORSE	10505	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	M2	370,50	R\$ 61,90	25,00%	R\$ 77,38	R\$ 28.667,44	
3.1.2	COTAÇÃO	3	BORRACHA GRANULADA PARA GRAMADO SINTETICO	KG	500,00	R\$ 4,44	25,00%	R\$ 5,55	R\$ 2.775,00	
3.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 1.333,84	
3.2.1	Composição	13	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	250	R\$ 4,27	25,00%	R\$ 5,34	R\$ 1.333,84	
4	CAETANO MENDES								R\$ 32.776,28	
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 31.442,44	
4.1.1	COTAÇÃO	3	BORRACHA GRANULADA PARA GRAMADO SINTETICO	KG	500,00	R\$ 4,44	25,00%	R\$ 5,55	R\$ 2.775,00	



Prefeitura do Município de Tibagi
Estado do Paraná
Secretaria de Planejamento, Economia e Gestão
[Rua Herbert Mercer, 1568 - Fone: \(42\) 3916-2149 - 84300-000 - Tibagi - PR -](#)

ORÇAMENTO GLOBAL

EMPREENDIMENTO: MANUTENÇÃO DOS CAMPOS SOCIETYS EM TIBAGI-PR				TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI						
LOCAL: RUA , S/N - TIBAGI/PR				DATA BASE - SINAPI 02/2026			BDI INS. 17,27%		BDI COMP. 25,00%	
ITEM	FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE SOCIETY DE TIBAGI-PR									R\$ 132.915,88	
4.1.2	ORSE	10505	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	M2	370,50	R\$ 61,90	25,00%	R\$ 77,38	R\$ 28.667,44	
4.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 1.333,84	
4.2.1	Composição	13	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	250	R\$ 4,27	25,00%	R\$ 5,34	R\$ 1.333,84	
5	18 DE MARÇO								R\$ 4.105,72	
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 2.771,88	
5.1.1	COTAÇÃO	3	BORRACHA GRANULADA PARA GRAMADO SINTETICO	KG	500,00	R\$ 4,44	25,00%	R\$ 5,54	R\$ 2.771,88	
5.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 1.333,84	
5.2.1	Composição	13	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	250	R\$ 4,27	25,00%	R\$ 5,34	R\$ 1.333,84	

DANILO ROMERO TRINDADE
CREA - Pr. 167.040/D
RESPONSÁVEL TÉCNICO

06 DE ABRIL DE 2026
Data