



Prefeitura do Município de Tibagi
Estado do Paraná
Secretaria de Planejamento, Economia e Gestão
Rua Herbert Mercer, 1568 - Fone: (42) 3916-2149 - 84300-000 - Tibagi - PR

| COMPOSIÇÕES | | | | | TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI | | |
|---|----------|---|-----------|--------|---|-------------------|--|
| EMPREENDIMENTO: PINTURA DE QUADRAS EM TIBAGI-PR | | | | | DATA BASE: SINAPI FEVEREIRO 226 | | |
| FORTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO | CUSTO TOTAL | |
| | 1 | PINTURA DE PISO COM TINTA DE BORRACHA | M2 | | | R\$ 26,59 | |
| COTAÇÃO | 1 | TINTA DE BORRACHA LIQUIDA 18KG | UN | 0,0154 | R\$ 625,27 | R\$ 9,63 | |
| SINAPI-I | 12815 | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | UN | 0,0100 | R\$ 12,46 | R\$ 0,12 | |
| SINAPI-I | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2950 | R\$ 41,65 | R\$ 12,29 | |
| SINAPI-I | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1450 | R\$ 31,41 | R\$ 4,55 | |
| | 2 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M2 | | | R\$ 4,27 | |
| SINAPI-I | 3 | ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | L | 0,0500 | R\$ 15,03 | R\$ 0,75 | |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1400 | R\$ 25,12 | R\$ 3,52 | |
| | 3 | REPARO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO EM ALAMBRADO EXISTENTE | M2 | | | R\$ 62,12 | |
| SINAPI-I | 43130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 0,0797 | R\$ 25,98 | R\$ 2,07 | |
| SINAPI-I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0,0025 | R\$ 36,01 | R\$ 0,09 | |
| SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,9774 | R\$ 34,45 | R\$ 33,67 | |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,9774 | R\$ 26,90 | R\$ 26,29 | |
| | 4 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | | | R\$ 548,79 | |
| SINAPI-I | 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1,0000 | R\$ 10,72 | R\$ 10,72 | |
| SINAPI-I | 4491 | PONTELETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 *) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4,0000 | R\$ 7,31 | R\$ 29,24 | |
| SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1,0000 | R\$ 400,00 | R\$ 400,00 | |
| SINAPI-I | 5075 | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0,1100 | R\$ 18,31 | R\$ 2,01 | |
| SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,0000 | R\$ 39,50 | R\$ 39,50 | |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,0000 | R\$ 31,41 | R\$ 62,82 | |
| SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 07/2016 | M3 | 0,0100 | R\$ 449,87 | R\$ 4,50 | |
| | 5 | NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO | M2 | | | R\$ 13,46 | |
| SINAPI | 95277 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_ 05/2023 | CHI | 0,6900 | R\$ 0,73 | R\$ 0,50 | |
| SINAPI | 95277 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_ 05/2023 | CHP | 2,2600 | R\$ 3,34 | R\$ 7,55 | |
| SINAPI-I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0,0200 | R\$ 0,73 | R\$ 0,01 | |
| SINAPI-I | 44396 | COLA BRANCA BASE PVA | KG | 0,1000 | R\$ 35,55 | R\$ 3,56 | |
| SINAPI-I | 6111 | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | H | 0,0900 | R\$ 20,46 | R\$ 1,84 | |

DANILO ROMERO TRINDADE
CREA: PR-167040/D

06 DE ABRIL DE 2026
Data