



Prefeitura do Município de Tibagi
Estado do Paraná
Secretaria de Planejamento, Economia e Gestão
[Rua Herbert Mercer, 1568 - Fone: \(42\) 3916-2149 - 84300-000 - Tibagi - PR -](#)

ORÇAMENTO GLOBAL

EMPREENDIMENTO: PINTURA DE QUADRAS EM TIBAGI-PR				TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI					
LOCAL: RUA , S/N - TIBAGI/PR				DATA BASE - SINAPI 02/2026			BDI INS. 17,27%		BDI COMP. 25,00%
ITEM	FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PINTURA DE QUADRAS									R\$ 166.841,42
1 SANTA PAULA									R\$ 51.054,99
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 49.721,14
1.1.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	747,86	R\$ 2,18	25,00%	R\$ 2,73	R\$ 2.037,92
1.1.2	COMPOSIÇÃO	1	PINTURA DE PISO COM TINTA DE BORRACHA	M2	747,86	R\$ 26,59	25,00%	R\$ 33,24	R\$ 24.861,63
1.1.3	SINAPI	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	440,17	R\$ 15,16	25,00%	R\$ 18,95	R\$ 8.341,22
1.1.4	SINAPI	100761	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	9,00	R\$ 64,88	25,00%	R\$ 81,10	R\$ 729,90
1.1.5	COMPOSIÇÃO	3	REPARO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO EM ALAMBRADO EXISTENTE	M2	15,00	R\$ 62,12	25,00%	R\$ 77,66	R\$ 1.164,83
1.1.6	COMPOSIÇÃO	5	NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO	M2	747,86	R\$ 13,46	25,00%	R\$ 16,83	R\$ 12.585,64
1.2 SERVIÇOS COMPLEMENTARES									R\$ 1.333,84
1.2.1	Composição	2	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	250	R\$ 4,27	25,00%	R\$ 5,34	R\$ 1.333,84
2 NEQUINHO									R\$ 31.033,75
2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 29.699,91
2.1.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	543,47	R\$ 2,18	25,00%	R\$ 2,73	R\$ 1.480,96
2.1.2	COMPOSIÇÃO	1	PINTURA DE PISO COM TINTA DE BORRACHA	M2	543,47	R\$ 26,59	25,00%	R\$ 33,24	R\$ 18.066,95
2.1.3	SINAPI	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	435,74	R\$ 15,16	25,00%	R\$ 18,95	R\$ 8.257,27
2.1.4	SINAPI	100761	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	9,00	R\$ 64,88	25,00%	R\$ 81,10	R\$ 729,90
2.1.5	COMPOSIÇÃO	3	REPARO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO EM ALAMBRADO EXISTENTE	M2	15,00	R\$ 62,12	25,00%	R\$ 77,66	R\$ 1.164,83
2.2 SERVIÇOS COMPLEMENTARES									R\$ 1.333,84
2.2.1	Composição	13	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	250	R\$ 4,27	25,00%	R\$ 5,34	R\$ 1.333,84
3 18 DE MARÇO									R\$ 84.752,68
3.1 MANUTENÇÃO DA PRAÇA									R\$ 83.312,13
3.1.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	724,64	R\$ 2,18	25,00%	R\$ 2,73	R\$ 1.974,64
3.1.2	COMPOSIÇÃO	4	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	UN	4,50	R\$ 548,79	25,00%	R\$ 685,99	R\$ 3.086,96
3.1.3	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	724,63	R\$ 74,57	25,00%	R\$ 93,21	R\$ 67.544,57
3.1.4	SINAPI	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	394,02	R\$ 15,16	25,00%	R\$ 18,95	R\$ 7.466,68
3.1.5	SINAPI	100761	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	9,00	R\$ 64,88	25,00%	R\$ 81,10	R\$ 729,90



Prefeitura do Município de Tibagi
Estado do Paraná
Secretaria de Planejamento, Economia e Gestão
[Rua Herbert Mercer, 1568 - Fone: \(42\) 3916-2149 - 84300-000 - Tibagi - PR -](#)

ORÇAMENTO GLOBAL

EMPREENDIMENTO: PINTURA DE QUADRAS EM TIBAGI-PR				TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI						
LOCAL: RUA , S/N - TIBAGI/PR				DATA BASE - SINAPI 02/2026			BDI INS. 17,27%		BDI COMP. 25,00%	
ITEM	FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PINTURA DE QUADRAS									R\$ 166.841,42	
3.1.6	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	33,25	R\$ 32,35	25,00%	R\$ 40,44	R\$ 1.344,55	
3.1.7	COMPOSIÇÃO	3	REPARO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO EM ALAMBRADO EXISTENTE	M2	15,00	R\$ 62,12	25,00%	R\$ 77,66	R\$ 1.164,83	
3.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 1.440,55	
3.2.1	Composição	13	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	270	R\$ 4,27	25,00%	R\$ 5,34	R\$ 1.440,55	

DANILO ROMERO TRINDADE
CREA - Pr. 167.040/D
RESPONSÁVEL TÉCNICO

06 DE ABRIL DE 2026
Data