

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	UNITÁRIO	DESONERADO
PMP-CP	COMP 01	MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 1,50 MM (NBR 15352)	M2			57,75
SINAPI - INSUMOS	44508	MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 1,50 MM (NBR 15352)	M2	1,1	40,16	44,18
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	38,00	7,60
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	29,86	5,97

PMP-CP	COMP 02	REVESTIMENTO TUBO PARA EXAUSTÃO DE GASES COM TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG),MALHA 8 X 8 CM. PREENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO OU RACHÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M			44,63
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,102	38,00	3,88
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,051	29,86	1,52
SINAPI - INSUMOS	10927	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG),MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M	M2	1,055	26,15	27,59
SINAPI - INSUMOS	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D =2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,045	26,90	1,21
SINAPI - INSUMOS	4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,112	81,48	9,13
SINAPI	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,4704	2,78	1,31

NOTAS:

- Valores para Orçamento retirados da Tabela SINAPI de Abril de 2026.
Arquivo:SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_PR_202605 (COM desoneração);
- ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 100,25%(HORA) 59,65%(MÊS) - Conforme Tabela SINAPI;

Alex Antonio
dos Santos

Assinado de forma digital por
Alex Antonio dos Santos
Dados: 2026.07.09 08:58:08
+03'00'

ALEX ANTONIO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: PR-144568/D