

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA:	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA LOTEAMENTO FNHIS SUB 50	VALOR TOTAL:	R\$ 21.267,06
ENDEREÇO:	PITANGA-PR	DATA:	11/08/2026
ÁREA (m²):	3.558,64		
PROPRIETÁRIO:	MUNICÍPIO DE PITANGA	BDI:	19,50%



COD.	FONTE	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇO	UND.	QTDE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI	VALOR TOTAL C/BDI
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
103689	SINAPI	1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (2,50m x 1,80m)	m²	4,50	R\$ 505,52	R\$ 472,93	R\$ 2.128,19
TOTAL ITEM 1								R\$ 2.128,19
2			REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
93358	SINAPI	3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	29,44	R\$ 118,11	R\$ 141,14	R\$ 4.155,16
93382	SINAPI	3.2	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	11,04	R\$ 34,26	R\$ 40,94	R\$ 451,98
106104	SINAPI	2.1	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	m	368,00	R\$ 27,01	R\$ 32,28	R\$ 11.879,04
COMP 01	PMP-CP	2.2	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	un	7,00	R\$ 62,93	R\$ 75,20	R\$ 526,40
COMP 02	PMP-CP	2.3	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TE PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	un	4,00	R\$ 49,36	R\$ 58,99	R\$ 235,96
COMP 03	PMP-CP	2.4	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO, DN 50 MM, JUNTA FLANGEADA, PARA REDE DE ÁGUA	un	3,00	R\$ 527,29	R\$ 630,11	R\$ 1.890,33
TOTAL ITEM 2								R\$ 19.138,87
TOTAL EXECUÇÃO								R\$ 21.267,06

NOTAS:

- Valores para Orçamento retirados da Tabela SINAPI de Junho de 2026, ARQUIVO: SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_PR_202606 (COM desoneração);
- ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 100,25%(HORA) 59,65%(MÊS) - Conforme Tabela SINAPI;
- Valores para Orçamento retirados da Tabela DER de Agosto de 2025 (com desoneração);

ALEX ANTONIO DOS SANTOS:05470211940
Assinado de forma digital por ALEX ANTONIO DOS SANTOS:05470211940
Dados: 2026.08.13 10:47:36 -03'00'

ALEX ANTONIO DOS SANTOS
CREA: PR-144568/D

O orçamento de uma obra é uma das peças do projeto, traduzindo-o em termos econômicos e financeiros. Durante a licitação do empreendimento, o orçamento terá a função de servir como parâmetro para a análise da exequibilidade e da economicidade das propostas das licitantes. Balizará, ainda, o critério de aceitabilidade dos preços unitários e globais ofertados no certame. Juntamente com o orçamento a empresa contratada deverá entregar o que consta em todos os projetos e no memorial descritivo.