OBRA:	PONTO DE ÔNIBUS	**Valor Total:**	**R$ 28.589,91**
ENDEREÇO:	PITANGA - PR	**Data:**	**25/08/2026**
ÁREAS:	7,52		
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA	**BDI:**	**18,26%**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

COD.	FONTE	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTDE	CUSTO UNT.	CUSTO UNT. (C/ BDI)	CUSTO TOTAL (C/ BDI)
1			**INSTALAÇÕES PRELIMINARES**					**R$ 902,61**
103689	SINAPI - PR	1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	1,50	R$ 508,82	R$ 601,74	R$ 902,61
2			**FUNDAÇÃO**					**R$ 4.141,07**
101174	SINAPI - PR	2.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	m	15,00	R$ 107,81	R$ 127,49	R$ 1.912,35
95576	SINAPI - PR	2.2	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS	kg	42,34	R$ 13,78	R$ 16,29	R$ 689,72
95583	SINAPI - PR	2.3	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	kg	10,53	R$ 19,16	R$ 22,65	R$ 238,50
96521	SINAPI - PR	2.4	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	0,58	R$ 46,40	R$ 54,87	R$ 31,67
96534	SINAPI - PR	2.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	2,30	R$ 96,11	R$ 113,66	R$ 260,85
96545	SINAPI - PR	2.6	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	20,29	R$ 18,75	R$ 22,17	R$ 449,83
96546	SINAPI - PR	2.7	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	5,21	R$ 16,06	R$ 18,99	R$ 98,94
96557	SINAPI - PR	2.8	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	0,58	R$ 669,48	R$ 791,74	R$ 459,21
3			**ESTRUTURA METÁLICA**					**R$ 8.787,80**
1	CP-PMP	3.1	PILAR TIPO CAIXÃO 0,15X0,15 M - PERFIL U SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 200 MM, L = 50 MM	m	12,50	R$ 222,94	R$ 263,65	R$ 3.295,63
2	CP-PMP	3.2	FIXAÇÃO DE PILAR COM CHAPA METÁLICA 4,75MM E CHUMBADOR 5/8" C=6"	un	5,00	R$ 152,97	R$ 180,90	R$ 904,50
3	CP-PMP	3.3	VIGA TIPO CAIXÃO 0,20X0,15 M, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 4,75MM, H = 200 MM	m	11,80	R$ 253,31	R$ 299,57	R$ 3.534,93
43083	SINAPI - SP	3.4	PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)	kg	17,06	R$ 8,66	R$ 10,24	R$ 174,69
1318	SINAPI - SP	3.5	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2)	kg	24,00	R$ 8,98	R$ 10,62	R$ 254,88
4777	SINAPI - SP	3.6	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	kg	24,79	R$ 8,02	R$ 9,48	R$ 234,99
88315	SINAPI-PR	3.7	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,50	R$ 39,91	R$ 47,19	R$ 212,36
88251	SINAPI-PR	3.8	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,50	R$ 33,04	R$ 39,07	R$ 175,82
4			**COBERTURA, FECHAMENTO E ACABAMENTO**					**R$ 14.758,43**
94213	SINAPI - PR	4.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	m²	6,40	R$ 75,67	R$ 89,48	R$ 572,67

2712	ORSE	4.2	Chapa em policarbonato mr-10, cor cristal, ge, 6mm	m²	5,80	R$ 1.518,01	R$ 1.795,24	R$ 10.412,39
94231	SINAPI - PR	4.3	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	m	7,80	R$ 54,88	R$ 64,90	R$ 506,22
100721	SINAPI - PR	4.4	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020	m²	25,65	R$ 34,03	R$ 40,24	R$ 1.032,16
100754	SINAPI - PR	4.5	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020	m²	25,65	R$ 67,17	R$ 79,43	R$ 2.037,38
4	CP-PMP	4.6	COLOCAÇÃO DE ADESIVO VINILICO COM IMPRESSÃO	m²	1,88	R$ 88,88	R$ 105,11	R$ 197,61
TOTAL GERAL								**R$ 28.589,91**

NOTAS:

1) VALORES PARA ORÇAMENTO RETIRADOS DA TABELA SINAPI – PR DE JULHO DE 2026.

2) ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO: 116,28%(HORA) 72,42%(MÊS) - Conforme Tabela SINAPI;

3) ORSE- ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE, REFERENCIA ABRIL DE 2026. DISPONÍVEL EM : https://orse.cehop.se.gov.br/insumosargumento.asp?tarefa=consultar

Documento assinado digitalmente
gov.br
TIAGO TADEU AMARAL DE OLIVEIRA
Data: 09/10/2026 11:07:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

TIAGO TADEU AMARAL DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: PR 143307/D

O orçamento de uma obra é uma das peças do projeto, traduzindo-o em termos econômicos e financeiros. Durante a licitação do empreendimento, o orçamento terá a função de servir como parâmetro para a análise da exequibilidade e da economicidade das propostas das licitantes. Balizará, ainda, o critério de aceitabilidade dos preços unitários e globais ofertados no certame. Juntamente com o orçamento a empresa contratada deverá entregar o que consta em todos os projetos e no memorial descritivo.