COMPOSIÇÕES

	CP - PMP	001	PILAR TIPO CAIXÃO 0,15X0,15 M - PERFIL U SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 200 MM, L = 50 MM	m			222,94
Fonte		Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unit.	
SINAPI-PR	INSUMO	1319	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2)	KG	22,8	7,99	182,17
SINAPI-SP	INSUMO	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,033	46,84	1,55
SINAPI-PR	COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,55	31,41	17,28
SINAPI-PR	COMPOSIÇÃO	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,55	39,91	21,95

	CP - PMP	002	FIXAÇÃO DE PILAR COM CHAPA METÁLICA 4,75MM E CHUMBADOR 5/8" C=6"	un			152,97
Fonte		Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unit.	
SINAPI-SP	INSUMO	1319	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2)	KG	6,65	7,99	53,13
SINAPI-SP	INSUMO	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,033	46,84	1,55
SINAPI-PR	INSUMO	11975	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA	un	4	21,72	86,88
SINAPI-PR	COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	31,41	5,03
SINAPI-PR	COMPOSIÇÃO	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	39,91	6,39

	CP - PMP	003	VIGA TIPO CAIXÃO 0,20X0,15 M, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 4,75MM, H = 200 MM	m			253,31
Fonte		Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unit.	
SINAPI-PR	INSUMO	1319	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2)	KG	26,6	7,99	212,53
SINAPI-SP	INSUMO	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,033	46,84	1,55
SINAPI-PR	COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,55	31,41	17,28
SINAPI-PR	COMPOSIÇÃO	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,55	39,91	21,95

	CP - PMP	004	COLOCAÇÃO DE ADESIVO VINILICO COM IMPRESSÃO	m²			88,88
Fonte		Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unit.	
COTAÇÃO	INSUMO	1	ADESIVO VINILICO IMPRESSO COM LOGO DO MUNICÍPIO	m²	1	73,27	73,27
SINAPI-PR	COMPOSIÇÃO	88252	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,5	31,21	15,61

Documento assinado digitalmente
gov.br
TIAGO TADEU AMARAL DE OLIVEIRA
Data: 26/08/2026 10:01:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

TIAGO TADEU AMARAL DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL

CREA: PR 143307/D