
OBRA:	CAMPO DE FUTEBOL	**Valor Total:**	**R$ 38.945,91**
ENDEREÇO:	VALE DA SERRA	**Data:**	**29/07/2026**
ÁREAS:	2.150,00		
PROPRIETÁRIO:	INCRA	**BDI:**	**18,26%**



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

COD.	FONTE	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTDE	CUSTO UNT.	CUSTO UNT. (C/ BDI)	CUSTO TOTAL (C/ BDI)
	1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$ 1.514,93**
103689	SINAPI - PR	1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	2,40	R$ 508,54	R$ 601,42	R$ 1.514,93
	2		**CAMPO DE FUTEBOL**					**R$ 37.430,98**
98525	SINAPI - PR	2.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m²	2.150,00	R$ 0,74	R$ 0,88	R$ 1.881,57
100982	SINAPI - PR	2.1.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	m³	215,00	R$ 10,00	R$ 11,83	R$ 2.542,66
100575	SINAPI - PR	2.1.4	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	2.150,00	R$ 0,63	R$ 0,75	R$ 1.601,87
103946	SINAPI - PR	2.1.5	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	1.500,00	R$ 15,25	R$ 18,04	R$ 27.052,69
1	CP - PMP	2.1.6	Pintura de demarcação de quadra de grama com tinta branca à base de cal,	m	252,00	R$ 2,19	R$ 2,59	R$ 652,67
243	ORSE	2.1.7	Traves p/ futebol soçaite 4m, tubo 4", desmontável, med.ext.4x2,2m (cod.4043)	par	1,00	R$ 2.761,53	R$ 3.265,87	R$ 3.265,87
1928	ORSE	2.1.8	Rede oficial p/futebol campo, nylon, fio 3mm, malha 16, dim:7,5x2,5m (cod.2016)	par	1,00	R$ 366,68	R$ 433,65	R$ 433,65
TOTAL GERAL								**38.945,91**

NOTAS:

1) VALORES PARA ORÇAMENTO RETIRADOS DA TABELA SINAPI – PR DE JUNHO DE 2026 SEM DESONERAÇÃO.

2) ORSE- ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE, REFERENCIA ABRIL DE 2026. DISPONÍVEL EM : https://orse.cehop.se.gov.br/insumosargumento.asp?tarefa=consultar

gov.br
Documento assinado digitalmente
TIAGO TADEU AMARAL DE OLIVEIRA
Data: 22/09/2026 15:33:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

TIAGO TADEU AMARAL DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: PR 143307/D

O orçamento de uma obra é uma das peças do projeto, traduzindo-o em termos econômicos e financeiros. Durante a licitação do empreendimento, o orçamento terá a função de servir como parâmetro para a análise da exequibilidade e da economicidade das propostas das licitantes. Balizará, ainda, o critério de aceitabilidade dos preços unitários e globais ofertados no certame. Juntamente com o orçamento a empresa contratada deverá entregar o que consta em todos os projetos e no memorial descritivo.