

**TERMO DE REFERÊNCIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

ÓRGÃO GERENCIADOR

ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa – Secretaria Municipal de Cultura

CNPJ: 76.175.884/0001-87.

ENDEREÇO: Rua 7 de Setembro, 572 - Centro - CEP: 84010-350 - Ponta Grossa/PR.

FONE: (42) 3220-1000 - ramal 2088.

ENDEREÇO ELETRÔNICO: gabinete@albertoportugal.com.br

SEI: 107970/2026

1. FORMA E CRITÉRIO DE SELEÇÃO DE FORNECEDOR (art. 6º, inciso XXIII, alínea ‘h’ da Lei nº 14.133/2021).

1.1 A contratação será realizada conforme a Lei nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 21.500/2023, através do procedimento de **pregão eletrônico**.

2. DEFINIÇÃO DO OBJETO (art. 6º, alínea XXIII, inciso ‘a’ ‘i’, Lei nº 14.133/2021)

OBJETO: Contratação da prestação dos serviços especializados de manutenção, montagem/desmontagem, transporte e plantão elétrico 24h, dos objetos e enfeites natalinos pertencentes ao acervo da SMC.

Item	Descrição do Objeto	Unidade de Medida	Qtde	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
1	Prestação dos serviços especializados de reforma, manutenção, montagem/desmontagem, transporte e plantão elétrico 24h, dos objetos e enfeites natalinos pertencentes ao acervo da SMC	SVÇ	01	1.044.195,34	1.044.195,34

2.1 Especificações do serviço:

- Serviços de manutenção, conserto, pinturas, repinturas, polimento em todas as peças em fibra;
- Serviços de revisão, manutenção elétrica, com substituição de lâmpadas, pisca-pisca, fiações e mangueiras de LED em todas as peças de ferro (árvores);
- Serviços de montagem dos objetos decorativos nos locais e posições indicadas no croqui, incluindo todas as ligações elétricas necessárias para pleno funcionamento;
- Serviços de transporte dos objetos, do depósito da Secretária até os pontos de montagem e posterior retorno ao mesmo local após desmonte
- Prestação dos serviços de plantão elétrico 24h

2.2 Itens e Serviços a Serem Executados nas Peças do Acervo

Item	Descrição Serviços	QTD	Medidas
1	Reforma de avarias na fibra de vidro e revitalização da pintura, considerando a repintura completa da peça incluindo lixar, pintar e envernizar. Pintura com predominância na cor dourada com detalhes na cor branca. Acabamento liso e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo brilhante.	6	2,10x2,20m (AxLxC)
2	Substituição completa de material luminoso e elétrico onde se aproveita apenas a estrutura metálica, considerando a revitalização completa em arco luminoso bidimensional com arabescos. Estrutura produzida em tubo redondo de 2,50” de parede 2,00mm e metalon 20,00mm x 20,00mm e 15,00mm x15,00 mm e 1,20 mm de parede, barra chata 1/8 x 3/8 de polegada de aço carbono 1020, zincado, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries.	4	Mínima 3,65x4,75m Máximo 3,75x 4,85m (AxL)

	Contorno com aproximadamente 67m de mangueira incandescente ou LED na cor branco morno, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 LEDs ou microlâmpadas por metro. Todas as emendas existentes nos cabos, fios ou condutores deverão receber proteção extra entre o condutor e a estrutura metálica, confeccionada com borracha isolante, devidamente dimensionada e aplicada, apresentando, tensão de isolamento mínima 10 kV, resistência ôhmica mínima: 5,5 GΩ (gigaohms) quando submetida a ensaio de isolamento sob tensão contínua de 1000 V. Tensão de 220 V.		
3	Substituição completa de material luminoso e elétrico onde se aproveita apenas a estrutura metálica, considerando a revitalização completa em figura tridimensional em formato de arco de bola natalina, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de polegada, barra chata 3/16 x 1/2 de polegada e metalon 20x20mm, com parede de 1,20mm de espessura de aço carbono 1020, zincado, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno com aproximadamente 36m de mangueira incandescente ou LED na cor branco morno, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 LEDs ou microlâmpadas por metro. Preenchimento com 45,5 conjuntos com 100 LEDs, na cor branco frio, fio branco com diâmetro mínimo de 1,80 mm. Fixação para jardim com estaca de metalon 30mmx30mm, materiais de aço carbono 1020, zincado, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Todas as emendas existentes nos cabos, fios ou condutores deverão receber proteção extra entre o condutor e a estrutura metálica, confeccionada com borracha isolante, devidamente dimensionada e aplicada, apresentando, tensão de isolamento mínima 10 kV, resistência ôhmica mínima: 5,5 GΩ (gigaohms) quando submetida a ensaio de isolamento sob tensão contínua de 1000V. Tensão 220V.	3	Mínima 3,20x3,65x0,25m (AxLxC) Máxima 3,30x3,75x0,30m (AxLxC)
4	Reforma de avarias na fibra de vidro e revitalização da pintura, considerando a repintura completa da peça incluindo lixar, pintar e envernizar Quebra nozes segurando espada, tridimensional, pintura com predominância na cor dourada com detalhes na cor branca. Medindo entre: mínimo: 2,15m de altura / máximo: 2,25m de altura, confeccionado em fibra de vidro com acabamento liso e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo brilhante.	2	Mínima 2,15m (Altura) Máxima 2,25m (Altura)
5	Reforma de avarias na fibra de vidro e revitalização da pintura, considerando a repintura completa da peça incluindo lixar, pintar e envernizar quebra nozes segurando machado, tridimensional, pintura com predominância na cor dourada com detalhes na cor branca. Confeccionado em fibra de vidro com acabamento liso e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo brilhante.	2	Mínima 2,08m (Altura) Máxima 2,18m (Altura)
6	Reforma de avarias na fibra de vidro e revitalização da pintura, considerando a repintura completa da peça incluindo lixar, pintar e envernizar quebra nozes com tambor, tridimensional, pintura com predominância na cor dourada com detalhes na cor branca, confeccionado em fibra de vidro com acabamento liso e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo brilhante.	2	Mínima 2,08m (Altura) Máxima 2,18m (Altura)
7	Reforma de avarias na fibra de vidro e revitalização da pintura, considerando a repintura completa da peça incluindo lixar, pintar e envernizar avião com cabine de pilotagem ocupada por Papai Noel aviador, no avião existe um lugar que oferece uma experiência interativa e visual ao público, com um assento adicional, permitindo que as pessoas acessem para registros fotográficos memoráveis e compartilháveis, promovendo conexão. O Avião tem pintura nas cores bordô, dourado e verde musgo. O Papai Noel aviador, tridimensional, tem pintura predominantemente dourada. Avião e papai Noel aviador são produzidos em fibra de vidro com acabamento liso e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo brilhante.	1	Avião Mínima 2,10x4,35x4,15m Máxima 2,20x4,45x4,25m (AxLxP) Papai Noel Mínima 1,10x0,80x0,30m Máxima 1,50x1,10x0,60m (AxLxP)

Rubrica:

AP

SEI 107970/2026



8	Substituição completa de material luminoso e elétrico onde se aproveita apenas a estrutura metálica, considerando a revitalização completa em árvore luminosa sextavada com desenho em forma de arabescos, formada por 6 painéis triangulares que quando interligadas formam uma base hexagonal autoportante que deve ser fixada ao solo com materiais adequados, de acordo com a superfície, produzida em estrutura de metalon 15x15mm, com parede de 1,2mm de espessura e barra chata 1/8x3/8" de aço carbono 1020, zincado, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Contorno com aproximadamente 133m de mangueira incandescente ou LED na cor branco morno, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 LEDs ou microlâmpadas por metro. Todas as emendas existentes nos cabos, fios ou condutores deverão receber proteção extra entre o condutor e a estrutura metálica, confeccionada com borracha isolante, devidamente dimensionada e aplicada, apresentando, tensão de isolamento mínima 10 kV, resistência ôhmica mínima: 5,5 GΩ (gigaohms) quando submetida a ensaio de isolamento sob tensão contínua de 1000 V. Tensão 220 V.	4	Mínima 4,35x2,83x2,45m Máxima 4,45x2,93x2,55m (AxLxC)
9	Substituição completa de material luminoso e elétrico onde se aproveita apenas a estrutura metálica, considerando a revitalização completa em árvore luminosa sextavada com desenho em forma de estrelas, formada por 6 painéis triangulares que quando interligadas formam uma base hexagonal autoportante que deve ser fixada ao solo com materiais adequados, de acordo com a superfície, produzida em estrutura de barra chata 1/8 x 3/8", barra chata 1/8 x 1/2", barra chata 3/16 x 1/2" e metalon 20x20mm, com parede de 1,20mm de espessura de aço carbono 1020, zincado, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Contorno com aproximadamente 172m de mangueira incandescente ou LED na cor branco morno, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 LEDs ou microlâmpadas por metro. Preenchimento com 51 conjuntos com 100 LEDs, na cor branco frio, fio branco 2x1,8mm. Aplicação de 27 strobos xênon ou LED de no mínimo 6w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação, com isolamento extra com resina cristal líquida para maior resistência quando utilizado em áreas externas. Ponteira em forma de estrela tridimensional, luminosa e com adição de strobos. Aplicação de 4 strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Todas as emendas existentes nos cabos, fios ou condutores deverão receber proteção extra entre o condutor e a estrutura metálica, confeccionada com borracha isolante, devidamente dimensionada e aplicada, apresentando, tensão de isolamento mínima 10kV, resistência ôhmica mínima: 5,5GΩ (gigaohms) quando submetida a ensaio de isolamento sob tensão contínua de 1000V. Tensão de 220V.	1	Mínima 6,55x4,30x3,75m Máxima 6,65x4,40x3,85m (AxLxC)
10	Substituição completa de material luminoso e elétrico onde se aproveita apenas a estrutura metálica, considerando a revitalização completa em árvore luminosa sextavada com desenho em forma de estrelas, formada por 6 painéis triangulares que quando interligadas formam uma base hexagonal autoportante que deve ser fixada ao solo com materiais adequados, de acordo com a superfície, produzida em estrutura de barra chata 1/8x3/8", barra chata 1/8 x 1/2 de polegada, barra chata 3/16x1/2" e metalon 20x20 mm, com parede de 1,20mm de espessura de aço carbono 1020, zincado, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Contorno com aproximadamente 172m de mangueira incandescente ou LED na cor branco morno, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 LEDs ou microlâmpadas por metro. Ponteira em forma de	1	Mínima 6,55x4,30x3,75m Máxima 6,65x4,40x3,85m (AxLxC)

Rubrica:

AP

SEI 107970/2026



	estrela tridimensional, luminosa e com adição de strobos. Aplicação de 4 strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5 cm de base de fixação. Todas as emendas existentes nos cabos, fios ou condutores deverão receber proteção extra entre o condutor e a estrutura metálica, confeccionada com borracha isolante, devidamente dimensionada e aplicada, apresentando, tensão de isolamento mínima 10 kV, resistência ôhmica mínima: 5,5 GΩ (gigaohms) quando submetida a ensaio de isolamento sob tensão contínua de 1000 V. Tensão 220 V.		
11	Substituição completa de material luminoso e elétrico onde se aproveita apenas a estrutura metálica, considerando a revitalização completa em Árvore luminosa sextavada com desenho em forma de estrelas, formada por 6 painéis triangulares que quando interligadas formam uma base hexagonal autoportante que deve ser fixada ao solo com materiais adequados, de acordo com a superfície, produzida em estrutura de metalon 15x1mm, com parede de 1,2 mm de espessura e barra chata 1/8 x 3/8" de aço carbono 1020, zincado, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Contorno com aproximadamente 115m de mangueira incandescente ou LED na cor branco morno, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 LEDs ou microlâmpadas por metro. Ponteira em forma de estrela tridimensional, luminosa e com adição de strobos. Aplicação de 4 strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Todas as emendas existentes nos cabos, fios ou condutores deverão receber proteção extra entre o condutor e a estrutura metálica, confeccionada com borracha isolante, devidamente dimensionada e aplicada, apresentando, tensão de isolamento mínima 10kV, resistência ôhmica mínima: 5,5GΩ (gigaohms) quando submetida a ensaio de isolamento sob tensão contínua de 1000V. Tensão de 220V.	2	Mínima 4,35x2,83x2,45m Máxima 4,45x2,93x2,55m (AxLxC)
12	Substituição completa de material luminoso e elétrico onde se aproveita apenas a estrutura metálica, considerando a revitalização completa em árvore luminosa de palavras: Pannel bidimensional em formato estilizado de árvore, composto por nove níveis dispostas horizontalmente, além de base e caule que sustentam a estrutura. Os níveis são formados por palavras que remetem a sentimentos e valores, distribuídas em ordem decrescente de largura até o topo da árvore. Sendo elas: Nível 01 prosperidade medindo aproximadamente: 0,47m de altura x 4,89m de largura, nível 02 felicidade medindo aproximadamente: 0,47m de altura x 4,35m de largura, nível 03 harmonia medindo aproximadamente: 0,47m de altura x 3,86 m de largura, nível 04 alegria medindo aproximadamente: 0,47m de altura x 3,12 m de largura, nível 05 saúde medindo aproximadamente: 0,47 m de altura x 2,40m de largura, nível 06 amor medindo aproximadamente: 0,47m de altura x 2,10m de largura, nível 07 paz medindo aproximadamente: 0,47m de altura x 1,35 m de largura, nível 08 fé medindo aproximadamente: 0,47m de altura x 0,90m de largura e nível 09 estrela de 5 pontas no topo medindo aproximadamente: 0,70m de altura x 0,70m de largura. A árvore tem formato piramidal, e as palavras formando o contorno de uma árvore. Produzido em barra chata 1/8x 3/8" e metalon 20,00mmx20,00mm, parede de 1,20 mm de espessura. Contorno com aproximadamente 135m de mangueira incandescente ou LED na cor branco morno, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 LEDs ou microlâmpadas por metro. Semipreenchida com 36 conjuntos com 100 LEDs, na cor branco frio, fio branco 2 x 1,8 mm; sendo preenchidas: estrela de 5 pontas no topo, as palavras paz, saúde, harmonia, prosperidade e a base estilo cachepô. Todas as emendas existentes nos cabos, fios ou	1	Base Mínimo 1,22 Máximo 1,64m (AxL) Arvore Mínimo 6,95x4,83m Máximo 7,05x4,93m (AxL) Caule 0,55x0,37m (AxL)

Rubrica:

AP

SEI 107970/2026



	condutores deverão receber proteção extra entre o condutor e a estrutura metálica, confeccionada com borracha isolante, devidamente dimensionada e aplicada, apresentando, tensão de isolamento mínima 10kV, resistência ôhmica mínima: 5,5 GΩ (gigaohms) quando submetida a ensaio de isolamento sob tensão contínua de 1000V. Tensão 220V.		
13	Reforma de avarias na fibra de vidro e revitalização da pintura, considerando a repintura completa da peça incluindo lixar, pintar e envernizar Papai Noel gigante acenando, tridimensional, pintura com predominância das cores bordô e branco com detalhes nas cores verde musgo, dourado e preto, confeccionado em fibra de vidro com acabamento liso e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo brilhante	3	Mínima 3,50x2,40x1,50m Máxima 3,70x2,50x1,70m (AxLxP)
14	Reforma de avarias na fibra de vidro e revitalização da pintura, considerando a repintura completa da peça incluindo lixar, pintar e envernizar Rena tridimensional, compondo uma peça decorativa de temática natalina, com pedestal destinado à fixação da peça no chão, confeccionado em estrutura com tubo de 2.1/2" com parede de 2,00mm e metalon 30mmx 30mm com parede de 1,20mm. A peça deverá ser confeccionada em fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura em esmalte sintético, apresentando predominância da cor caramelo, com sela na cor bordô e detalhes na cor dourada. O acabamento final deverá receber verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior resistência, durabilidade e excelente acabamento estético. A peça deverá ser adequada para utilização em áreas externas, apresentando resistência às intempéries.	2	Mínima 1,65x0,50x1,95m Máxima 1,75x0,60x2,05m (AxLxP)
15	Reforma de avarias na fibra de vidro e revitalização da pintura, considerando a repintura completa da peça incluindo lixar, pintar e envernizar e Substituição completa de material luminoso elétrico interno da Vela decorativa com laço e folhas, tridimensional, pintura colorida com predominância das cores branco, bordô e verde musgo, confeccionado em fibra de vidro com acabamento liso e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo brilhante. A chama contém iluminação por meio de lâmpada interna incandescente, cuja pintura translúcida permite a passagem de luz	1	Mínimo 1,70x1,13x1,03m Máximo 1,80x1,23x1,13m (AxLxP)
16	Reforma de avarias na fibra de vidro e revitalização da pintura, considerando a repintura completa da peça incluindo lixar, pintar e envernizar Pilar de Natal tridimensional, compondo uma peça decorativa de temática natalina, caracterizada por estrutura em formato de pilar, com acabamento decorativo em cor branca, com listras na cor bordô e detalhes na cor dourada. A peça deverá ser confeccionada em fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura em tinta poliéster, apresentando predominância da cor branca, com listras na cor bordô e detalhes na cor dourada. O acabamento final deverá receber verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior resistência, durabilidade e excelente acabamento estético. A peça deverá ser adequada para utilização em áreas externas, apresentando resistência às intempéries	12	Mínimo 1,00x0,25x0,25m Máximo 1,10mx0,35x0,35 (AxLxP)
17	Reforma de avarias na fibra de vidro e revitalização da pintura, considerando a repintura completa da peça incluindo lixar, pintar e envernizar Banco com encosto em forma de papai noel de braços abertos, tridimensional, pintura com predominância das cores bordô e dourado, confeccionado em fibra de vidro com acabamento liso, pintura com esmalte sintético e verniz automotivo brilhante. Estrutura base do banco produzido com madeira de pinus tratado pintado na cor dourada, acabamento com verniz.	1	Mínimo 1,60x1,70x0,80m Máximo 1,70mx1,80x0,90m (AxLxP)
	Reforma de avarias na fibra de vidro e revitalização da pintura, considerando a repintura completa da peça incluindo lixar, pintar e envernizar Gangorra recreativa infantil, decorada com dupla de pacote de presente na parte central, com predominância nas cores bordô e		Mínimo 0,95x0,45x3,45m

Rubrica:

AP

SEI 107970/2026



18	dourada. Os assentos deverão possuir pega-mãos na cor dourada. Produzida em fibra de vidro com acabamento liso e verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior resistência, durabilidade e excelente acabamento estético.	1	Máximo 1,05mx0,55x3,65 (AxLxC)
19	Reforma de avarias na fibra de vidro e na estrutura metálica, revitalização da pintura, considerando a repintura completa da peça incluindo lixar, pintar e envernizar Gira-gira tridimensional, compondo um brinquedo de temática natalina, caracterizado por base em formato de pétala e composto por 7 bolas natalinas, sendo 5 bolas com aproximadamente 30cm de diâmetro, 1 bola com aproximadamente 50cm de diâmetro e 1 bola com aproximadamente 70cm de diâmetro. A peça deverá ser confeccionada em fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura em tinta poliéster, apresentando predominância das cores verde-musgo e bordô, com aplicação de adesivos em padrão fractal na cor dourada sobre as bolas. Os assentos deverão possuir pega-mãos na cor dourada. A estrutura de sustentação deverá ser confeccionada em aço carbono SAE 1020, galvanizada por imersão a quente à base de zinco, garantindo elevada resistência à corrosão e às intempéries. O acabamento final deverá receber verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior resistência, durabilidade e excelente acabamento estético.	1	Mínimo 1,75x1,65x1,65m Máximo 1,85mx1,75x1,75m (AxLxP)
20	Reforma de avarias na fibra de vidro e na estrutura metálica, revitalização da pintura, considerando a repintura completa da peça incluindo lixar, pintar e envernizar Balanço com três lugares em forma de bola natalina, produzido em fibra de vidro com acabamento liso. A estrutura metálica é confeccionada da seguinte forma: sustentação lateral feita por canos de 2 polegadas com arabescos em barra chata 3/4" e sustentação superior feita com cano 3 1/2" parede de 3mm com suporte para fixação dos balanços. Pintura feita com esmalte sintético automotivo brilhante nas cores verde musgo para estrutura e dourado para os assentos e arabescos. Os assentos possuem cintos ajustáveis, conforme normas de segurança. Tridimensional.	1	Mínimo 2,30x3,45x1,77m Máximo 2,40mx3,55x1,87m (AxLxP)
21	Reforma de avarias na fibra de vidro e na estrutura metálica, revitalização da pintura, considerando a repintura completa da peça incluindo lixar, pintar e envernizar Pinheiro tridimensional com escorregador integrado, compondo um brinquedo de temática natalina. Confeccionada em fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura em tinta poliéster, apresentando predominância da cor verde-musgo decorada com bolas natalinas na cor bordô e estrelas na cor dourada e detalhes em branco simulando neve e escorregador na cor dourada. Na parte posterior da estrutura deverá ser instalada escada de acesso com pés de apoio, confeccionada em estrutura metálica composta por tubos de aço carbono de 3/4" com espessura de parede de 2mm, galvanizada por imersão a quente à base de zinco e revestida com pintura em tinta PU sem verniz na cor dourada. Para o acabamento final, verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior resistência, durabilidade e excelente acabamento estético.	1	Mínimo 4,35x2,55x5,65m Máximo 4,45mx2,65x5,75m (AxLxP)
22	Reforma de avarias na fibra de vidro e revitalização da pintura, considerando a repintura completa da peça incluindo lixar, pintar e envernizar Bola natalina esférica, tridimensional, na cor bordô e pintura de arabescos na cor dourada. Produzida em fibra de vidro com acabamento liso. Pintura com esmalte sintético e verniz automotivo brilhante.	1	Mínimo 0,65m Máximo 0,75m (Diâmetro)
23	Reforma de avarias na fibra de vidro e revitalização da pintura, considerando a repintura completa da peça incluindo lixar, pintar e envernizar Bola natalina esférica, tridimensional, na cor bordô e detalhes com pintura de arabescos na cor dourada. Produzida em fibra de vidro com acabamento liso. Pintura com esmalte sintético e verniz automotivo brilhante.	1	Mínimo 0,85m Máximo 0,95m (Diâmetro)
24	Reforma de avarias na fibra de vidro e revitalização da pintura,	1	Mínimo

Rubrica:

AP

SEI 107970/2026



	considerando a repintura completa da peça incluindo lixar, pintar e envernizar Boneco de neve com aparência feminina e com braços em formato de galhos secos, pintura colorida com predominância nas cores branca, bordô e verde musgo com detalhes em dourado, confeccionado em fibra de vidro com acabamento liso e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo brilhante.		2,10x1,60x1,05m Máximo 2,20x1,70x1,15m (AxLxP)
25	Reforma de avarias na fibra de vidro e revitalização da pintura, considerando a repintura completa da peça incluindo lixar, pintar e envernizar Bonequinho de neve com aparência de bebê e cachecol vermelho, tridimensional, pintura colorida com predominância nas cores branca, bordô e verde musgo, confeccionado em fibra de vidro com acabamento liso e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo brilhante	1	Mínimo 0,78x0,45x0,63m Máximo 0,88x0,55x0,73 m (AxLxP)
26	Reforma de avarias na fibra de vidro e revitalização da pintura, considerando a repintura completa da peça incluindo lixar, pintar e envernizar Bonequinho de neve com aparência de bebê e cachecol verde musgo, tridimensional, pintura colorida com predominância nas cores branca, bordô e verde musgo, confeccionado em fibra de vidro com acabamento liso e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo brilhante.	1	Mínimo 0,93x0,45x1,03m Máximo 1,03x0,55x0,55m (AxLxP)
27	Reforma de avarias na fibra de vidro e revitalização da pintura, considerando a repintura completa da peça incluindo lixar, pintar e envernizar Pirulito composto por 6 bolas natalinas nas cores branca e dourado, revestidas com verniz brilhante, tridimensional, confeccionado em fibra de vidro, acabamento liso, pintura com esmalte sintético e verniz automotivo brilhante. Fixadas em poste de aço carbono, zincado e com proteção anticorrosiva resistente a exposição.	2	Mínimo 5,05x1,45x1,45 Máximo 5,15x1,55x1,55m (AxLxP)
28	Reforma de avarias na fibra de vidro e revitalização da pintura, considerando a repintura completa da peça incluindo lixar, pintar e envernizar Pirulito composto por 5 bolas natalinas nas cores branca e dourado, revestidas com verniz brilhante, tridimensional, confeccionado em fibra de vidro, acabamento liso, pintura com esmalte sintético e verniz automotivo brilhante. Fixadas em poste de aço carbono, zincado e com proteção anticorrosiva resistente a exposição.	10	Mínimo 3,55x1,15x1,15m Máximo 3,65x1,25x1,25m (AxLxP)
29	Substituição completa de material luminoso e elétrico onde se aproveita apenas a estrutura metálica, considerando a revitalização completa em Figura aramada em formato de anjo tocando uma trombeta tridimensional. Peça produzida com arames de alumínio que formam a figura, delineando as asas e a roupa. A trombeta do anjo produzida em alumínio formando um tubo cilíndrico longo, que se alarga gradualmente. Acabamento em pintura epóxi na cor branca. Aplicação de aproximadamente 30 conjuntos de LED branco frio, fio branco e de 2 conjuntos de LED morno, fio transparente, cada conjunto com 100 LEDs medindo no mínimo 8m de comprimento (diâmetro do fio dos conjuntos de LED mínimo 1,8mm). Acompanha refletor de 20w. Todas as emendas existentes nos cabos, fios ou condutores deverão receber proteção extra entre o condutor e a estrutura metálica, confeccionada com borracha isolante, devidamente dimensionada e aplicada, apresentando, tensão de isolamento mínima 10kV, resistência ôhmica mínima: 5,5GΩ (gigaohms) quando submetida a ensaio de isolamento sob tensão contínua de 1000V. Tensão de 220V.	5	Anjo c/ trombeta Mínimo 2,80x1,10x3,20m (AxLxC) Máximo 3,00x1,30x3,40m (AxLxC) Trombeta Mínimo 2,30x0,40m (CxL) Máximo 2,50x0,50m (CxL)
30	Substituição completa de material luminoso e elétrico onde se aproveita apenas a estrutura metálica, considerando a revitalização completa em Árvore luminosa sextavada com desenho em forma de arabescos, formada por 6 painéis triangulares que quando interligadas formam uma base hexagonal autoportante que deve ser fixada ao solo com materiais adequados, de acordo com a superfície. Produzida em	5	Mínimo 8,95x4,90x5,67m Máximo 9,05x5,00x5,75m (AxLxC)

Rubrica:

AP

SEI 107970/2026



	estrutura de metalon 20mm x 20mm, parede de 1,20mm de espessura, barra chata de 1/8 x 3/8" e 1/2 x 3/16", zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Contorno da árvore deverá ser feito com aproximadamente 284m de mangueira luminosa incandescente cristal, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro. Todas as emendas existentes nos cabos, fios ou condutores deverão receber proteção extra entre o condutor e a estrutura metálica, confeccionada com borracha isolante, devidamente dimensionada e aplicada, apresentando, tensão de isolamento mínima 10kV, resistência ôhmica mínima: 5,5 GΩ (gigaohms) quando submetida a ensaio de isolamento sob tensão contínua de 1000V. Tensão de 220V		
31	Reforma de avarias na fibra de vidro e revitalização da pintura, considerando a repintura completa da peça incluindo lixar, pintar e envernizar Pastor e Ovelha tridimensionais, compondo um conjunto decorativo de temática natalina, constituído por duas figuras, representando um pastor com cajado e uma ovelha em posição deitada. As peças deverão ser confeccionadas em fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura em tinta poliéster, apresentando predominância da cor branca, com detalhes na cor dourada. O acabamento final deverá receber verniz automotivo PU fosco, garantindo maior resistência, durabilidade e excelente acabamento estético.	1	Pastor 1,80x0,90x0,80m Ovelha 0,38x0,28x0,67m (AxLxP)
32	Substituição completa de material luminoso e elétrico onde se aproveita apenas a estrutura metálica, considerando a revitalização completa em Árvore luminosa sextavada com desenho em forma de arabescos, formada por 6 painéis triangulares que quando interligadas formam uma base hexagonal autoportante que deve ser fixada ao solo com materiais adequados, de acordo com a superfície, produzida em estrutura de metalon 30mmx30mm, parede de 2,00mm de espessura, barra chata de 1/2x 3/16" e 1/2x1/8", zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Contorno da árvore com aproximadamente 224 metros de mangueira luminosa incandescente cristal, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro. Todas as emendas existentes nos cabos, fios ou condutores deverão receber proteção extra entre o condutor e a estrutura metálica, confeccionada com borracha isolante, devidamente dimensionada e aplicada, apresentando, tensão de isolamento mínima 10 kV, resistência ôhmica mínima: 5,5 GΩ (gigaohms) quando submetida a ensaio de isolamento sob tensão contínua de 1000V. Tensão de 220V.	4	Mínimo 4,35x2,83x2,45m Máximo 4,45x2,93x2,55m (AxLxC)
33	Reforma de avarias na fibra de vidro e revitalização da pintura, considerando a repintura completa da peça incluindo lixar, pintar e envernizar Bola natalina esférica, tridimensional, na cor azul escuro. Produzida em fibra de vidro com acabamento liso. Pintura com esmalte sintético e verniz automotivo brilhante.	5	Mínimo 0,45m Máximo 0,55m (Diâmetro)
34	Reforma de avarias na fibra de vidro e revitalização da pintura, considerando a repintura completa da peça incluindo lixar, pintar e envernizar Bola natalina esférica, tridimensional, na cor verde musgo. Produzida em fibra de vidro com acabamento liso. Pintura com esmalte sintético e verniz automotivo brilhante.	5	Mínimo 0,45m Máximo 0,55m (Diâmetro)
35	Reforma de avarias na fibra de vidro e revitalização da pintura, considerando a repintura completa da peça incluindo lixar, pintar e envernizar Bola natalina esférica, tridimensional, na cor bordô. Produzida em fibra de vidro com acabamento liso. Pintura com esmalte sintético e verniz automotivo brilhante.	5	Mínimo 0,45m Máximo 0,55m (Diâmetro)
36	Reforma de avarias na fibra de vidro e revitalização da pintura, considerando a repintura completa da peça incluindo lixar, pintar e	4	Mínimo 0,65m

Rubrica:

AP

SEI 107970/2026



	envernizar Bola natalina esférica, tridimensional, na cor azul escuro. Produzida em fibra de vidro com acabamento liso. Pintura com esmalte sintético e verniz automotivo brilhante		Máximo 0,75m (Diâmetro)
37	Reforma de avarias na fibra de vidro e revitalização da pintura, considerando a repintura completa da peça incluindo lixar, pintar e envernizar Bola natalina esférica, tridimensional, na cor verde musgo. Produzida em fibra de vidro com acabamento liso. Pintura com esmalte sintético e verniz automotivo brilhante.	3	Mínimo 0,65m Máximo 0,75m (Diâmetro)
38	Reforma de avarias na fibra de vidro e revitalização da pintura, considerando a repintura completa da peça incluindo lixar, pintar e envernizar Bola natalina esférica, tridimensional, na cor bordô. Produzida em fibra de vidro com acabamento liso. Pintura com esmalte sintético e verniz automotivo brilhante.	3	Mínimo 0,65m Máximo 0,75m (Diâmetro)
39	Reforma de avarias na fibra de vidro e revitalização da pintura, considerando a repintura completa da peça incluindo lixar, pintar e envernizar Bola natalina esférica, tridimensional, na cor bordô com arabescos na cor dourada. Produzida em fibra de vidro com acabamento liso. Pintura com esmalte sintético e verniz automotivo brilhante.	4	Mínimo 0,45m Máximo 0,55m (Diâmetro)
40	Reforma de avarias na fibra de vidro e revitalização da pintura, considerando a repintura completa da peça incluindo lixar, pintar e envernizar Bola natalina esférica, tridimensional, na cor amarela e arabescos cor vermelha. Produzida em fibra de vidro com acabamento liso. Pintura com esmalte sintético e verniz automotivo brilhante	4	Mínimo 0,65m Máximo 0,75m (Diâmetro)
41	Reforma de avarias na fibra de vidro e revitalização da pintura, considerando a repintura completa da peça incluindo lixar, pintar e envernizar Bola natalina esférica, tridimensional, na cor azul escuro e arabescos na cor dourada. Produzida em fibra de vidro com acabamento liso. Pintura com esmalte sintético e verniz automotivo brilhante.	4	Mínimo 0,65m Máximo 0,75m (Diâmetro)
42	Reforma de avarias na fibra de vidro e revitalização da pintura, considerando a repintura completa da peça incluindo lixar, pintar e envernizar Bola natalina esférica, tridimensional, na cor verde musgo e arabescos na cor dourada. Produzida em fibra de vidro com acabamento liso. Pintura com esmalte sintético e verniz automotivo brilhante.	1	Mínimo 0,85m Máximo 0,95m (Diâmetro)
43	Reforma de avarias na fibra de vidro e revitalização da pintura, considerando a repintura completa da peça incluindo lixar, pintar e envernizar Bola natalina esférica, tridimensional, na cor amarela e arabescos na cor vermelha. Produzida em fibra de vidro com acabamento liso. Pintura com esmalte sintético e verniz automotivo brilhante. Medida entre: mínimo: 0,85m de diâmetro / máximo: 0,95m de diâmetro.	1	Mínimo 0,85m Máximo 0,95m (Diâmetro)
44	Revitalização e limpeza da peça com substituição completa de material luminoso e elétrico interno da Bola natalina esférica, tridimensional e com iluminação. Produzida em polietileno de média densidade na cor vermelha.	16	Mínimo 0,55x0,45x0,45m Máximo 0,65x0,55x0,55m (AxLxP)
45	Revitalização e limpeza da peça com substituição completa de material luminoso e elétrico interno da Bola natalina esférica, tridimensional e com iluminação. Produzida em polietileno de média densidade na cor verde.	16	Mínimo 0,55x0,45x0,45m Máximo 0,65x0,55x0,55m (AxLxP)
46	Revitalização e limpeza da peça com substituição completa de material luminoso e elétrico interno da Bola natalina esférica, tridimensional e com iluminação. Produzida em polietileno de média densidade na cor amarela.	16	Mínimo 0,55x0,45x0,45m Máximo 0,65x0,55x0,55m (AxLxP)

Rubrica:

AP

SEI 107970/2026



47	Reforma de avarias na fibra de vidro e revitalização da pintura, considerando a repintura completa da peça incluindo lixar, pintar e envernizar e substituição completa de material luminoso e elétrico de Torre medieval para visitaçao interna, tridimensional, pintura com predominância nas cores branca e dourada, produzida em fibra de vidro com acabamento liso e pintura em esmalte sintético e verniz automotivo brilhante. Iluminação interna com lâmpada de 20w.	1	Mínimo 6,95x1,65x1,65m Máximo 7,05x1,75x1,75m (AxLxP)
48	Reforma de avarias na fibra de vidro e revitalização da pintura, considerando a repintura completa da peça incluindo lixar, pintar e envernizar Bota gigante em forma de casa para visitaçao interna, tridimensional. Produzida em fibra de vidro com acabamento liso, pintura com esmalte sintético nas cores predominantes dourada, verde musgo, marrom e detalhes na cor bordô, com finalização em verniz automotivo brilhante. Decorada externamente com festão e guirlanda com bolinhas e laços. Internamente um segundo andar com acesso por escada e duas janelas com grades de proteção. Iluminação interna com lâmpada de 20w	1	Mínimo 4,50x2,40x4,20m Máximo 4,70x2,50x4,40m (AxLxP)
49	Reforma de avarias na fibra de vidro e revitalização da pintura, considerando a repintura completa da peça incluindo lixar, pintar e envernizar Papai Noel Mago tridimensional, compondo uma peça decorativa de temática natalina, caracterizada por vestimentas inspiradas em um mago, com túnica longa e detalhes ornamentais que valorizam sua composição. A peça deverá ser confeccionada em fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura em tinta poliéster, apresentando predominância da cor bordô, com detalhes ornamentais e estrelas na cor dourada. O acabamento final deverá receber verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior resistência, durabilidade e excelente acabamento estético	1	Mínimo 2,15x1,20x0,95m Máximo 2,25x1,30x1,05m (AxLxP)
50	Reforma de avarias na fibra de vidro e revitalização da pintura, considerando a repintura completa da peça incluindo lixar, pintar e envernizar Caixa de presente tridimensional, compondo uma peça decorativa de temática natalina, caracterizada por acabamento em formato de presente, com laço ornamental na parte superior. A peça deverá ser confeccionada em fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura em tinta poliéster, apresentando predominância da cor bordô, com laço ornamental na cor dourada. O acabamento final deverá receber verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior resistência, durabilidade e excelente acabamento estético. A peça deverá ser adequada para utilização em áreas externas, apresentando resistência às intempéries.	4	Mínimo 1,45x0,85x0,85m Máximo 1,55x0,95x0,95m (AxLxP)
51	Reforma de avarias na fibra de vidro e revitalização da pintura, considerando a repintura completa da peça incluindo lixar, pintar e envernizar Caixa de presente tridimensional, compondo uma peça decorativa de temática natalina, caracterizada por formato cúbico, com laço ornamental na parte superior. A peça deverá ser confeccionada em fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura em tinta poliéster, apresentando predominância da cor bordô, com laço ornamental na cor dourada. O acabamento final deverá receber verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior resistência, durabilidade e excelente acabamento estético. A peça deverá ser adequada para utilização em áreas externas, apresentando resistência às intempéries.	4	Mínimo 1,15x0,95x0,95m Máximo 1,25x1,05x1,05m (AxLxP)
52	Reforma de avarias na fibra de vidro e revitalização da pintura, considerando a repintura completa da peça incluindo lixar, pintar e envernizar Caixa de presente redonda tridimensional, compondo uma peça decorativa de temática natalina, caracterizada por formato circular, com laço ornamental na parte superior. A peça deverá ser confeccionada em fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura em tinta poliéster, apresentando predominância da cor dourada, com laço ornamental na cor prata. O acabamento final	4	Mínimo 0,75x1,15x1,15m Máximo 0,85x1,25x1,25m (AxLxP)

Rubrica:

AP

SEI 107970/2026



	deverá receber verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior resistência, durabilidade e excelente acabamento estético		
53	Reforma de avarias na fibra de vidro e revitalização da pintura, considerando a repintura completa da peça incluindo lixar, pintar e envernizar Papai Noel sentado tridimensional, compondo uma peça decorativa de temática natalina, destinada à aplicação em trenó ou em locais adequados para sua instalação. A peça deverá ser confeccionada em fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura em esmalte sintético, apresentando predominância da cor bordô, com detalhes nas cores branco, preto e dourado e botas na cor preta. O acabamento final deverá receber verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior resistência, durabilidade e excelente acabamento estético. A peça deverá ser adequada para utilização em áreas externas, apresentando resistência às intempéries.	1	Mínimo 1,45x0,75x1,10m Máximo 1,55x0,85x1,20m (AxLxP)
54	Reforma de avarias na fibra de vidro e revitalização da pintura, considerando a repintura completa da peça incluindo lixar, pintar e envernizar Soldado de chumbo em estilo clássico, vestimentas e chapéu no estilo chacó, contendo detalhes em relevo que valorizam os acabamentos da peça. A peça deverá ser confeccionada em fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura em tinta poliéster, apresentando predominância das cores bordô, verde musgo e dourado. O acabamento final deverá receber verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior resistência, durabilidade e excelente acabamento estético. A peça deverá ser adequada para utilização em áreas externas, apresentando resistência às intempéries	1	Mínimo 4,05x1,15x0,95m Máximo 4,15x1,25x1,05m (AxLxP)
55	Reforma de avarias na fibra de vidro e revitalização da pintura, considerando a repintura completa da peça incluindo lixar, pintar e envernizar Soldado de chumbo em estilo clássico com tambor, vestimentas e chapéu no estilo chacó, contendo detalhes em relevo que valorizam os acabamentos da peça. A peça deverá ser confeccionada em fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura em tinta poliéster, apresentando predominância das cores bordô, verde musgo e dourado. O acabamento final deverá receber verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior resistência, durabilidade e excelente acabamento estético. A peça deverá ser adequada para utilização em áreas externas, apresentando resistência às intempéries.	1	Mínimo 4,70x1,40x1,05m Máximo 4,90x1,50x1,15m (AxLxP)
56	Reforma de avarias na fibra de vidro e revitalização da pintura, considerando a repintura completa da peça incluindo lixar, pintar e envernizar Soldado de chumbo em estilo clássico, vestimentas e chapéu no estilo chacó, contendo detalhes em relevo que valorizam os acabamentos da peça. A peça deverá ser confeccionada em fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura em tinta poliéster, apresentando predominância das cores bordô, verde musgo e dourado. O acabamento final deverá receber verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior resistência, durabilidade e excelente acabamento estético. A peça deverá ser adequada para utilização em áreas externas, apresentando resistência às intempéries.	4	Mínimo 2,00x0,65x0,65m Máximo 2,10x0,75x0,75m (AxLxP)
57	Reforma de avarias na fibra de vidro e revitalização da pintura, considerando a repintura completa da peça incluindo lixar, pintar e envernizar Soldado de chumbo em estilo clássico com tambor, vestimentas e chapéu no estilo chacó, contendo detalhes em relevo que valorizam os acabamentos da peça. A peça deverá ser confeccionada em fibra de vidro, com acabamento superficial liso e pintura em tinta poliéster, apresentando predominância das cores bordô, verde musgo e dourado. O acabamento final deverá receber verniz automotivo PU de alto brilho, garantindo maior resistência, durabilidade e excelente acabamento estético. A peça deverá ser adequada para utilização em áreas externas, apresentando resistência às intempéries.	2	Mínimo 2,40x0,70x0,70m Máximo 2,50x0,80x0,80m (AxLxP)

Rubrica:

AP

SEI 107970/2026



58	Reforma de avarias na fibra de vidro e revitalização da pintura, considerando a repintura completa da peça incluindo lixar, pintar e envernizar Boneco de Neve sentado, tridimensional, pintura colorida com predominância das cores bordô, verde musgo, branco e dourado, confeccionado em fibra de vidro com acabamento liso e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo brilhante.	1	Mínimo 1,65x1,25 x1,05m Máximo 1,75x1,35x1,15m (AxLxP)
----	---	---	--

3. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

3.1 O prazo de vigência do Contrato será de 120 (cento e vinte) dias e terá sua eficácia após a publicação no Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP), prorrogável a critério da Administração.

3.2 A execução se dará em 05 (cinco) dias a partir do recebimento, pela empresa, da Ordem de Execução dos Serviços.

3.3 O Contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas.

4. DA PESQUISA SISTEMATIZADA DE PREÇOS

4.1 A pesquisa de preços foi realizada de acordo com o artigo 23 e seguintes da Lei nº 14.133/2021 e artigo 22 e seguintes do Decreto Municipal nº 21.500/2023. Desta forma, segue a metodologia aplicada para a realização do Mapa de Preços, onde foram utilizados como referencia orçamentos de estabelecimentos do ramo.

4.2 MAPA DE PREÇOS

Item	Descrição / Especificação	Unidade de Medida	Quant	Cotação 1	Cotação 2	Cotação 3	MÉDIA
1	SERVIÇOS	SVÇ	1	1.083.546,85	998.231,28	1.050.807,88	1.044.195,34

5. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

5.1 Após a pesquisa de preços, analisados de forma crítica e atendendo ao artigo 23 do Decreto Municipal nº 21.500/2023, chegou-se ao seguinte valor:

5.2 Valor total da contratação: **R\$ 1.044.195,34** (HUM MILHÃO, QUARENTA E QUATRO REAIS, CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA E QUATRO), que é referente a média obtida dos 3 orçamentos.

6. DA FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, inciso XXIII, alínea 'b' da Lei nº 14.133/2021)

A presente contratação irá assegurar a conservação, integridade e o pleno funcionamento do acervo de ornamentação natalina pertencente à Secretaria Municipal de Cultura (SMC). Tais itens, por possuírem natureza sazonal e especificidades técnicas (instalações elétricas, estruturas metálicas e adornos), demandam manuseio profissional especializado para evitar danos ao patrimônio público.

Ressalta-se que a montagem, desmontagem e o transporte destes bens envolvem riscos de segurança do trabalho e segurança pública, notadamente em relação à rede elétrica de baixa e média tensão, exigindo a prestação de serviços por empresa com experiência comprovada e equipe técnica habilitada. A previsão de plantão elétrico 24 horas visa garantir a pronta resposta a eventuais falhas, curto-circuito ou incidentes que possam colocar em risco a população ou comprometer a iluminação pública decorativa."

Portanto, esta contratação fundamenta-se no interesse público, na organização das atividades institucionais e na garantia da continuidade e qualidade dos serviços públicos, de maneira ordenada, planejada e responsável, amparada nos princípios da eficiência, economicidade previstos na Lei nº 14.133/2021, buscando assegurar maior efetividade na execução contratual, otimização dos recursos públicos e adequada entrega do objeto à Administração.

7. DA SOLUÇÃO CONSIDERADA O CICLO DE VIDA DO OBJETO (art. 6º, inciso XXIII, alínea 'c' da Lei nº 14.133/2021)

7.1 A descrição da solução como um todo, encontra-se no Estudo Técnico Preliminar, documento que precede este Termo de Referência.

8. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, inciso XXIII, alínea 'd' da Lei nº 14.133/2021)

8.1 Para que o objeto da contratação seja atendido, são necessários alguns requisitos mínimos, dentre eles os de qualidade e capacidade de execução, sendo:

Requisitos Gerais:

8.1.1 Possuir experiência comprovada em serviços similares.prestar os serviços de manutenção, montagem/desmontagem, transporte e plantão elétrico 24h, disponibilizando o número adequado e suficiente para plena execução de cada etapa;

8.1.2 Prestar os serviços de manutenção, montagem/desmontagem, transporte e plantão elétrico 24h, disponibilizando o número adequado e suficiente para plena execução de cada etapa;

8.1.3 Designar para a execução dos serviços, profissionais aptos a atuar nas atividades de manutenção, montagem/desmotagem e plantão elétrico 24h, conforme as necessidades;

8.1.4 Realizar vistoria e levantamento dos objetos antes do início da execução;

8.1.5 Identificar as condições de conservação e funcionamento de cada item;

8.1.6 Executar manutenção preventiva e corretiva dos objetos;

8.1.7 Fornecer materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas e veículos necessários para plena execução;

8.1.8 Realizar reparos em estruturas, armações, suportes, revestimentos e acabamentos;

8.1.9 Executar serviços de manutenção e instalação elétrica;

8.1.10Substituir cabos, conectores, fontes, lâmpadas, controles e componentes danificados;

8.1.11Realizar testes de funcionamento, estabilidade e segurança;

8.1.12Transportar os objetos e materiais com segurança;

8.1.13Montar, instalar, desmontar e acondicionar os elementos decorativos;

8.1.14Disponibilizar atendimento técnico emergencial em regime de plantão 24 horas. O plantão 24 horas deverá contar com canal de comunicação disponibilizado à SMC, equipe apta a realizar atendimento emergencial e prazo máximo de resposta definido no Termo de Referência;

8.1.15Reparar ou substituir itens danificados durante o período de uso, conforme responsabilidade definida no Termo de Referência;

8.1.16Apresentar relatórios de execução e registros dos atendimentos realizados;

Requisitos de Segurança:

- a) cumprir as normas de segurança e saúde do trabalho aplicáveis;
- b) fornecer equipamentos de proteção individual e coletiva;
- c) utilizar ferramentas e equipamentos adequados;
- d) isolar e sinalizar as áreas de trabalho;

- e) assegurar a estabilidade das estruturas montadas;
- f) proteger cabos e instalações contra danos, contato indevido e intempéries;
- g) executar os serviços elétricos por profissionais capacitados;
- h) observar as normas técnicas aplicáveis às instalações elétricas e ao trabalho em altura, quando houver;
- i) providenciar a imediata correção de situações que ofereçam risco.

8.1.17 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

8.2 DA GARANTIA DA EXECUÇÃO

Será exigida do licitante vencedor, como condição para a assinatura do contrato, a prestação de garantia destinada a assegurar o fiel cumprimento das obrigações assumidas, nos termos dos arts. 96 a 100 da Lei Federal nº 14.133/2021.

A garantia corresponderá a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, equivalente, para fins estimativos, a R\$ 52.300,00 (cinquenta e dois mil e trezentos reais), considerando o valor estimado de R\$ 1.044.195,34 (um milhão, quarenta e quatro mil, cento e noventa e cinco reais e trinta e quatro centavos), devendo o valor efetivo ser calculado sobre o valor inicial do contrato celebrado.

A garantia poderá ser prestada, à escolha do contratado, por uma das seguintes modalidades:

- I – caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública;
- II – seguro-garantia;
- III – fiança bancária emitida por instituição financeira devidamente autorizada a operar no País; ou
- IV – título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total.

A exigência da garantia justifica-se em razão do valor significativo da contratação e da necessidade de assegurar o cumprimento integral das obrigações contratuais, especialmente diante dos riscos relacionados à eventual inexecução ou execução inadequada do objeto, buscando resguardar o interesse público e minimizar eventuais prejuízos à Administração.

A garantia deverá permanecer vigente durante todo o período de execução contratual, observadas as disposições do art. 97 da Lei nº 14.133/2021, quando se tratar de seguro-garantia.

A garantia será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após sua extinção por culpa exclusiva da Administração, nos termos do art. 100 da Lei nº 14.133/2021.

8.3 DA GARANTIA DO SERVIÇO

A empresa contratada deverá fornecer garantia de qualidade na prestação dos serviços relacionados, montagem/desmontagem, manutenção e plantão elétrico dos objetos da decoração natalina, bem como do transporte dos objetos até o local de instalação, sendo:

- Garantia de qualidade dos materiais e execução: a empresa deverá garantir que todos os materiais fornecidos para a manutenção elétrica, caso necessária dos objetos de decoração natalina sejam novos, de boa qualidade e adequados ao uso público, conforme as especificações apresentadas no processo licitatório. A garantia incluirá a substituição de qualquer material defeituoso ou inadequado durante o período de vigência do contrato, sem custos adicionais para a Prefeitura.
- Garantia de execução dos serviços: a empresa deverá garantir a execução adequada de todos os serviços, incluindo manutenção, montagem/desmontagem e plantão elétrico dos objetos de decoração. Caso qualquer serviço executado apresente falhas ou defeitos que comprometam a qualidade, segurança ou funcionalidade da decoração, a empresa deverá realizar as correções necessárias sem custo adicional,

dentro do prazo estipulado.

- Período de Garantia: a garantia será válida durante o uso, após a finalização da instalação e entrega da decoração, cobrindo qualquer defeito que seja identificado durante esse período.

- Responsabilidade pelo plantão elétrico: durante o período de garantia, a empresa contratada deverá se responsabilizar pela manutenção das instalações elétricas, incluindo a troca de materiais danificados ou defeituosos, e a reparação de eventuais problemas elétricos ou de segurança, sem custos para a contratante.

9. DA SUSTENTABILIDADE

9.1 Deverá a empresa adotar boas práticas de Sustentabilidade Social, Econômica, Ambiental, Ética e Política, baseadas na otimização e economia de recursos e na redução de poluição ambiental.

9.2 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Decreto Municipal nº 11.328/2016 e o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis.

9.3 São diretrizes de sustentabilidade, entre outras:

- I - Menor impacto sobre recursos naturais como fauna, flora, ar, solo e água;
- II - Preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
- III - Maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia;
- IV - Maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local;
- V - Maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra;
- VI - Uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais;
- VII - Origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, serviços e obras.

9.4 Deverá garantir que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR - 15.448-1 e 15.448-2.

10. DAS EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO

10.1 Da habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista

As exigências de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado nos anexos aos editais de licitação, bem como os critérios de habilitação econômico-financeira.

10.2 Exigência de Qualificação Econômico-Financeira

10.2.1 Balanço Patrimonial

10.2.1.1 Considerando que a contratação trata-se de valor elevado, torna-se necessária a verificação da capacidade econômico-financeira da licitante, a fim de minimizar riscos de inadimplemento contratual e assegurar o fornecimento.

I) Para fins de comprovação da boa situação financeira, será exigida:

- a) apresentação do Balanço Patrimonial (BP), Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e demonstrações contábeis referentes aos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial ou órgão competente, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.
- b) As empresas constituídas a menos de 2 (dois) anos deverão apresentar o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício e as demais demonstrações contábeis referentes ao último exercício social.
- c) As empresas recém-constituídas, que ainda não tenham encerrado o primeiro exercício social, deverão apresentar o Balanço de abertura ou documento equivalente, devidamente registrado no órgão competente.



d) A apresentação do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Contábeis das empresas é obrigatória, independentemente de seu porte, classificação ou enquadramento para fins tributários.

II) Índices Contábeis:

a) A comprovação da boa situação financeira da licitante será verificada mediante análise dos índices:

- Liquidez Corrente (LC)

$$LC = \frac{\text{Ativo circulante}}{\text{Passivo circulante}}$$

- Liquidez Geral (LG)

$$LG = \frac{\text{Ativo circulante} + \text{Realizável a longo prazo}}{\text{Passivo circulante} + \text{Passivo não circulante}}$$

- Solvência Geral (SG)

$$SG = \frac{\text{Ativo total}}{\text{Passivo circulante} + \text{Passivo não circulante}}$$

Resultado igual ou superior a 1,00 (um inteiro) para os 3 itens relacionados acima.

b) A licitante deverá apresentar a memória de cálculo dos índices contábeis solicitados devidamente assinada por Contador habilitado junto ao CRC e pelo representante legal da empresa.

c) Os índices apresentados serão formalmente validados pela Administração com base no Balanço Patrimonial e nas demonstrações contábeis apresentadas, considerando-se habilitada a empresa que obtiver resultado satisfatório em todos os indicadores calculados.

d) Caso a licitante apresente resultado inferior a 1,0 (um) em qualquer um dos índices de liquidez ou solvência, ela ainda poderá ser habilitada, desde que comprove possuir Patrimônio Líquido mínimo correspondente a 10% do valor estimado da contratação (ou do lote correspondente), nos termos do art. 69, § 4º da Lei Federal nº 14.133/2021.

e) Para fins de validação do Patrimônio Líquido exigido na cláusula de salvaguarda, a licitante deverá apresentar Declaração de Compromissos Assumidos, acompanhada de demonstrativo detalhado que comprove que 1/12 (um doze avos) do valor total de seus contratos vigentes (públicos ou privados), deduzidas as parcelas já executadas, não é superior ao seu Patrimônio Líquido.

OBS: Toda documentação contábil apresentada deverá ser submetida à análise do Setor Contábil competente, para emissão de parecer quanto à regularidade e à situação econômico-financeira da licitante

10.3 Da habilitação técnica

Para fins de qualificação técnica, a licitante deverá apresentar:

10.3.1 Atestados de Capacidade Técnica:

10.3.1.1 Deverá ser exigida comprovação de experiência anterior compatível com o objeto, em características, quantidades e complexidade, nos limites permitidos pela legislação aplicável, evitando-se exigências excessivas que restrinjam indevidamente a competitividade.

10.3.1.2 A licitante deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, apto(s) a comprovar o desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto licitado. Para fins de qualificação técnica, será exigida a comprovação de quantitativo mínimo correspondente a 50% (cinquenta por cento) de cada uma das parcelas de maior relevância relacionadas abaixo, individualmente consideradas. Para o atingimento do percentual exigido em cada item, será

admitido o somatório de atestados, desde que estes comprovem, em conjunto, a capacidade de fornecimento do quantitativo mínimo estabelecido para cada parcela respectiva.

10.3.1.3 O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual do contratante e local em que foi executado o objeto contratado.

10.3.1.4 A exigência de qualificação técnica é pertinente, pois o objeto envolve serviços especializados e potencialmente de risco, especialmente em razão de:

- instalação e manutenção elétrica;
- montagem e desmontagem de estruturas;
- transporte e movimentação de objetos;
- eventual trabalho em altura;
- atendimento emergencial;
- necessidade de execução em curto período;
- preservação de patrimônio público.

10.4.2 Qualificação Técnico-Profissional

10.4.2.1 Para fins de qualificação técnica, a licitante deverá apresentar:

- a) Certidão de Registro ou Inscrição da empresa junto ao conselho profissional competente, quando exigível em razão das atividades integrantes do objeto;
- b) Atestado(s) de capacidade técnico-operacional, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando o desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto licitado. Para fins de qualificação técnica, será exigida a comprovação de quantitativo mínimo correspondente a 50% (cinquenta por cento) de cada uma das parcelas de maior relevância relacionadas abaixo, individualmente consideradas. Para o atingimento do percentual exigido em cada item, será admitido o somatório de atestados, desde que estes comprovem, em conjunto, a capacidade de fornecimento do quantitativo mínimo estabelecido para cada parcela respectiva.
- c) Os atestados deverão comprovar experiência nas parcelas de maior relevância técnica ou de valor significativo do objeto, conforme expressamente definidas no Termo de Referência e no instrumento convocatório, observados os limites estabelecidos no art. 67, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021;
- d) Será admitida a apresentação de mais de um atestado para comprovação da capacidade técnico-operacional, permitindo-se o somatório de experiências, salvo quando houver justificativa técnica específica e devidamente fundamentada demonstrando que a execução conjunta da parcela exige capacidade operacional diferenciada;
- e) Para as atividades que demandem responsabilidade técnica de profissional habilitado, deverá ser apresentada a indicação de profissional devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de experiência compatível com as atividades de natureza elétrica integrantes do objeto, quando exigível;
- f) A licitante deverá apresentar declaração de disponibilidade do pessoal técnico, instalações, equipamentos, ferramentas e demais recursos necessários à execução do objeto, incluindo equipe apta ao atendimento do plantão técnico de 24 (vinte e quatro) horas durante o período estabelecido no Termo de Referência;
- g) Os profissionais indicados para fins de qualificação técnico-profissional deverão participar da execução dos serviços, admitida sua substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, mediante aprovação da Administração, nos termos do art. 67, § 6º, da Lei nº 14.133/2021;
- h) Quando aplicável, deverão ser observadas as exigências de registro, anotação ou responsabilidade técnica perante o conselho profissional competente, bem como as demais normas técnicas e de segurança pertinentes às instalações e serviços elétricos.

- j) Indica-se para análise dos referidos documentos a servidora Brenda A. de Moraes (diretora do Depto de Patrimônio), matrícula nº 33021, telefone (42) 3220-1000, ramal 2092, e-mail patrimoniocultural@pontagrossa.pr.gov.br.

11 DA EXECUÇÃO CONTRATUAL (art. 6º, inciso XXIII, alínea 'e' da Lei nº 14.133/2021)

Prazo de execução:

- Para os serviços de manutenção o prazo terá início 5 (cinco) dias após o recebimento da Ordem de Serviços, com instalação finalizada até as 18h do dia 20/11/2026.
- **Local de Retirada/devolução dos Objetos:** Almoxarifado da SMC, Av. Dr. Vicente Machado, nº 1575 – Centro
- **Local de Instalação:** Parque Ambiental Gov. Manoel Ribas.
- Para os serviços de plantão 24h, o prazo será de 21/11/2026 até o dia 05/01/2027.
- **Local de Execução:** Parque Ambiental Gov. Manoel Ribas

Responsável pelo Recebimento: Vitor Eduardo Nunes da Silva – Matrícula: 31956

12 DO RECEBIMENTO DO OBJETO

12.3 Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de cinco dias, pelo fiscal do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

12.4 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 dias, a contar da notificação da contratada, às custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

12.5 Os bens/serviços serão recebidos definitivamente, conforme art. 80, incisos I, alínea 'b' e II, alínea 'b' do Decreto Municipal nº 21.500/2023. Outrossim, constatados vícios de quantidade e qualidade, a Administração poderá aplicar as garantias previstas no Código de Defesa do Consumidor.

12.4 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos da incorreta execução do contrato, bem como a responsabilidade sobre a garantia dos produtos.

13 DA GESTÃO CONTRATUAL (art. 6º, inciso XXIII, alínea 'f' da Lei nº 14.133/2021)

13.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas na Lei nº 14.133/2021 e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

13.2 A designação de Gestor e Fiscal será realizada pela Autoridade Competente, mediante Ordem de Serviço a ser publicada no Diário Oficial do Município, concomitantemente à formalização da contratação.

GESTOR DO CONTRATO

NOME: VITOR EDUARDO NUNES DA SILVA
MATRÍCULA Nº: 31956

SUPLENTE DE GESTOR DO CONTRATO

NOME: PRISCILA DEGRAFF
MATRÍCULA Nº: 33419

FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO

NOME: WANDERLEI DE OLIVEIRA CRUZ
MATRÍCULA Nº: 29628

SUPLENTE DO FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO

NOME: ROGÉRIO FERREIRA JARDIM

MATRÍCULA Nº: 29626

FISCAL TÉCNICO DO CONTRATO

NOME: JOHNNY WILLIAN PINTO

MATRÍCULA Nº: 29614

SUPLENTE DO FISCAL TÉCNICO DO CONTRATO

NOME: CAROLYNE ABILHOA

MATRÍCULA Nº: 29621

FISCAL SETORIAL DO CONTRATO

NOME: CLÁUDIO FELIPE DERBLI PINTO

MATRÍCULA Nº: 33424

SUPLENTE DO FISCAL SETORIAL DO CONTRATO

NOME: THAIS DUTKO DE FARIA

MATRÍCULA Nº: 33477

14 DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO (art. 6º, inciso XXIII. Alínea 'g' da Lei nº 14.133/2021)

14.1 A avaliação da execução do objeto utilizará os relatórios parâmetros de fiscalização, conforme previsto no anexo a este Termo de Referência ou outro instrumento substituto para aferição da qualidade da prestação dos serviços, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

- a) não produzir os resultados, deixar de executar ou não executar com a qualidade mínima exigida, as atividades contratadas; ou
- b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

14.2 A utilização do relatório não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.

14.3 O pagamento das obrigações observará a ordem cronológica de exigibilidade, nos termos do art. 141 da Lei nº 14.133/2021 e art. 85 do Decreto Municipal nº 21.500/2023, cujos prazos serão limitados a:

- a) 18 (dezoito) dias úteis para a liquidação da despesa, a contar do recebimento da Nota Fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração; e
- b) 18 (dezoito) dias úteis para pagamento, a contar da liquidação da despesa.

14.4 O pagamento somente será efetuado se a Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura estiver atestada pela fiscalização.

14.5 A Nota Fiscal deverá ser emitida posteriormente à emissão do empenho, acompanhada dos seguintes documentos:

- a) prova de Regularidade relativa à Seguridade Social;
- b) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
- c) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual e Municipal da sede do contratado;
- d) certidão de Regularidade do FGTS;
- e) certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

14.6 O pagamento se dará em 3 parcelas iguais e da seguinte forma:

- 1ª parcela no mes de janeiro de 2027;
- 2ª parcela no mes de fevereiro de 2027;
- 3ª parcela no mes de março de 2027;

15 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 6º, inciso XXIII, alínea 'j' da Lei nº 14.133/2021

15.1 As despesas para atender a esta contratação, estão previstas no orçamento para o exercício de 2026.

16.006.13.392.0083.2.148 – 3.3.90.39 O.S.T.P. J – CR 1083. Recurso Fonte 1.

16 DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL

16.1 A contratação está prevista no Plano de Contratações - exercício 2026, demanda 1031.

17 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

17.1 A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes nesse Termo assumindo com exclusividade os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando as obrigações a seguir dispostas:

17.1.1 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor.

17.1.2 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou ao acompanhamento da execução contratual pelo CONTRATANTE, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.

17.1.3 Apresentar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos atualizados:

17.1.3.1 certidão conjunta relativa aos tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

17.1.3.2 certidão que comprove a regularidade perante a Fazenda Estadual;

17.1.3.3 certidão que comprove a regularidade perante a Fazenda Municipal da sede do contratado;

17.1.3.4 certidão de Regularidade do FGTS;

17.1.3.5 certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

17.1.4 Atender as determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados.

17.1.5 Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

17.1.6 Paralisar por determinação do CONTRATANTE, qualquer atividade que se esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

17.1.7 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

17.1.8 Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato.

17.1.9 Cumprir durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação.

17.1.10 Sempre que solicitado, comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no

prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas.

17.1.11 Cumprir, além dos postulados legais vigentes no âmbito federal, estadual ou municipal, as normas regulamentadoras de segurança.

17.1.12 É obrigação da CONTRATADA manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para a qualificação.

17.1.13 Entregar o objeto em perfeitas condições, conforme especificações, como prazo e local constantes neste Termo de Referência, acompanhado da respectiva Nota Fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de validade. Quando for o caso, entregar manual do usuário e termo de garantia do objeto.

17.1.14 Ter pleno conhecimento e aceitação, dos requisitos técnicos, do teor do Termo de Referência e seus anexos, documentos aplicáveis nas normas e legislação pertinentes, não havendo nenhuma dúvida quanto ao objeto entregue, bem como, concordar com todos os seus efeitos legais.

17.1.15 Toda a mão de obra necessária para a logística de transporte para o fornecimento do objeto e seus respectivos encargos sociais e trabalhistas, ficarão sob a responsabilidade da empresa CONTRATADA.

17.1.16 Indicar preposto para representa-la durante a execução do Termo de Contrato, quando for o caso.

17.1.17 Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimentos adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência.

17.1.18 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto contratual e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

17.1.19 Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam das especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

17.1.20 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz para maior de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

17.1.21 Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que anteceder a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

18 DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

18.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o objeto contratual.

18.2 Designar servidores para gerir, acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratual.

18.3 Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratual, podendo rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento ou serviço, executado em desacordo com o contrato a ser firmado.

18.4 Comunicar a CONTRATADA para emissão de Nota Fiscal no que concerne a parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art.

143 da Lei nº 14.133/2021.

18.5 Aplicar a CONTRATADA as sanções previstas na lei.

18.6 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

18.7 A Administração terá o prazo de 30 dias, a contar da data do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

18.8 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

18.9 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência.

18.10 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Termo Contratual e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.

18.11 Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido, fixando o prazo para resposta da empresa e a sua ação corretiva.

18.12 Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do Termo Contratual, através da fiscalização e gestão, cabendo a este, registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou impropriedades observadas.

18.13 Observar para que, durante a vigência do presente Termo Contratual, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação, assim como a sua compatibilidade com as obrigações assumidas.

18.14 Efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo previsto no Decreto nº 21.500/2023 e suas alterações.

19 DO REAJUSTE E REEQUILÍBRIO DO CONTRATO

19.1 Independentemente do prazo de duração do contrato, utilizar-se-á como critério de reajuste o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, nos termos do art. 90 do Decreto Municipal nº 21.500/2023, com data-base vinculada à data do orçamento estimado, que no presente caso foi finalizado com formalização do mapa de preços no dia 1º/10/2026.

19.2 A concessão do reajuste será realizada de ofício mediante aditivo ao contrato.

19.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros de último reajuste.

19.4 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

19.5 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será obrigatoriamente o definitivo.

19.6 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

19.7 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

19.8 Surgindo fato desencadeador ocorrido após assinatura do contrato, que cause desequilíbrio decorrente de fato imprevisível, ou previsível, mas insuperável por mais diligente que tenha sido a respectiva parte.

19.9 Que o risco não se encontre entre aqueles que sejam atribuídos pela própria parte.

19.10 Que esse fator de desequilíbrio não decorra de ação culposa ainda que indireta do requerente.

19.11 Que o desequilíbrio afete as condições financeiras da proposta, pode o CONTRATANTE requer o reequilíbrio.

19.12 O prazo para o CONTRATANTE analisar e decidir sobre o pedido de reequilíbrio é de 45 (quarenta e cinco) dias, sendo que em caso de ultrapassar esses dias, caberá incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, mais a correção monetária sob o respectivo montante.

19.13 A exclusão do regime tributário do Simples Nacional por ato voluntário da contratada ou superação dos limites da receita bruta anual, que cuida o art. 30 da Lei Complementar nº 123/2006, não enseja o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

20 DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

20.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/sem outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original.

20.2 Sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato.

20.3 Não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

21 DOS ESCLARECIMENTOS E EXIGÊNCIAS ADICIONAIS

21.1 As partes envolvidas deverão observar as disposições da Lei nº 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados, quanto ao tratamento dos dados pessoais que lhes forem confiados, em especial quanto à finalidade e boa fé na utilização de informações pessoais para consecução dos fins a que se propõe o presente processo.

Ponta Grossa, 1º de Outubro de 2026

Assinado por:
João Paulo Pereira Cristovam
..189-26 02/10/2026 - 10:00
BOTCVVRQSYEVIII4SL74Q

João Paulo Pereira Cristovam
Responsável pela confecção deste TR

Assinado por:
Alberto Schramm Portugal
..829-27 02/10/2026 - 10:01
RPIQMZ7RTEMKCVIWBDOOMQ

Alberto Schramm Portugal
Secretário Municipal de Cultura