FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Composição	**CT1**	**PLANTIO DE MUDA ARBÓREA (IPÊ AMARELO) EM MANILHA DE CONCRETO Ø50×1,00 m , INCLUINDO ESCAVAÇÃO DE COVA, LASTRO DE BRITA PARA DRENAGEM, ASSENTAMENTO DA MANILHA, PREENCHIMENTO COM MISTURA DE SOLO LOCAL (70%) E SUBSTRATO (30%), FORNECIMENTO DE MUDA, TUTOR E FIXAÇÃO**	**un**		**613,27**	**620,36**
SINAPI	92211	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	1	220,38	221,98
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,8	118,11	124,25
SINAPI	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	0,07	156,69	157,22
SINAPI-I	44503	JARDINEIRO (HORISTA)	H	0,33	20,30	21,93
Cotação	ct1	Substrato vegetal - 20kg	kg	5	39,90	39,90
Cotação	ct2	Muda de ipê - amarelo (handroanthus aureus) 1,00 a 1,50 metros	un	1	65,18	65,18
Cotação	ct3	Tutor de bambu 2 metros	un	1	3,55	3,55
Cotação	ct4	Corda de polipropileno 6 mm – rolo com 10 metros	m	0,5	25,00	25,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

WILLIAN RAFAEL KINDZIERA:10451391900

Assinado de forma digital por WILLIAN RAFAEL KINDZIERA:10451391900
Dados: 2026.04.10 16:17:52 -03'00'