CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
09032025-083683/2025	202540340001	Município de Cândido de Abreu	Implantação Ciclovia e Pista de Caminhada

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	02-26 (N DES.)	Implantação Ciclovia e Pista de Caminhada	Município de Cândido de Abreu	23,31%	0,00%	0,00%

RECURSO

ERRO GERAL
OK

QUANTIDADES ACOMP. POR BM

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)		Erro de Dados	Custo Unitário Referência (R$)	Valor BDI	Quantidade
LOTE	LOTE	Implantação Ciclovia e Pista de Caminhada									461.173,69					
Meta	Meta	1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	50.927,13					
Nível 2	Nível 2	1.1.			INSTALAÇÃO DA PLACA DA OBRA					-	1.690,24					
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	2,88	475,95	BDI 1	586,89	1.690,24	RA		475,95	23,31%	2,88
Nível 2	Nível 2	1.2.			FÔRMAS DE MADEIRA PARA O PAVIMENTO					-	49.144,73					
Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI	96539	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	M2	259,38	153,65	BDI 1	189,47	49.144,73	RA		153,65	23,31%	259,38
Nível 2	Nível 2	1.3.			DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO PARA EXECUÇÃO DE GUIA DE ACESSO					-	92,16					
Serviço	Serviço	1.3.1.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,56	133,47	BDI 1	164,58	92,16	RA		133,47	23,31%	0,56
Meta	Meta	2.			INFRAESTRUTURA					-	38.930,92					
Nível 2	Nível 2	2.1.			BASE CICLOVIA					-	21.509,04					
Serviço	Serviço	2.1.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF 01/2024	M3	78,36	222,60	BDI 1	274,49	21.509,04	RA		222,60	23,31%	78,36
Nível 2	Nível 2	2.2.			BASE PISTA DE CAMINHADA					-	17.298,36					
Serviço	Serviço	2.2.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF 01/2024	M3	63,02	222,60	BDI 1	274,49	17.298,36	RA		222,60	23,31%	63,02
Nível 2	Nível 2	2.3.			BASE GUIA DE ACESSO					-	123,52					
Serviço	Serviço	2.3.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF 01/2024	M3	0,45	222,60	BDI 1	274,49	123,52	RA		222,60	23,31%	0,45
Meta	Meta	3.			PAVIMENTAÇÃO					-	291.444,83					
Nível 2	Nível 2	3.1.			EXECUÇÃO DO PASSEIO DA CICLOVIA					-	160.987,75					
Serviço	Serviço	3.1.1.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022	M2	1.492,59	87,25	BDI 1	107,59	160.587,76	RA		87,25	23,31%	1.492,59
Serviço	Serviço	3.1.2.	SINAPI	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF 04/2022	M	597,00	0,54	BDI 1	0,67	399,99	RA		0,54	23,31%	597,00
Nível 2	Nível 2	3.2.			EXECUÇÃO DO PASSEIO DA PISTA DE CAMINHADA					-	129.462,95					
Serviço	Serviço	3.2.1.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022	M2	1.200,31	87,25	BDI 1	107,59	129.141,35	RA		87,25	23,31%	1.200,31
Serviço	Serviço	3.2.2.	SINAPI	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF 04/2022	M	480,00	0,54	BDI 1	0,67	321,60	RA		0,54	23,31%	480,00
Nível 2	Nível 2	3.3.			EXECUÇÃO GUIA DE ACESSO					-	994,13					
Serviço	Serviço	3.3.1.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022	M2	9,24	87,25	BDI 1	107,59	994,13	RA		87,25	23,31%	9,24
Meta	Meta	4.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					-	27.619,32					
Nível 2	Nível 2	4.1.			PINTURA DA FAIXA DE BORDO DA CICLOVIA					-	27.459,40					
Serviço	Serviço	4.1.1.	SINAPI	102508	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	M2	398,02	55,95	BDI 1	68,99	27.459,40	RA		55,95	23,31%	398,02
Nível 2	Nível 2	4.2.			PINTURA DE PICTOGRAMAS					-	159,92					
Serviço	Serviço	4.2.1.	SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	M2	4,00	32,42	BDI 1	39,98	159,92	RA		32,42	23,31%	4,00
Meta	Meta	5.			PAISAGISMO					-	52.251,49					
Nível 2	Nível 2	5.1.			PLANTIO DE ÁRVORES EM MANILHAS DE CONCRETO					-	38.248,50					
Serviço	Serviço	5.1.1.	Composição	CT1	PLANTIO DE MUDA ARBÓREA (IPÊ AMARELO) EM MANILHA DE CONCRETO Ø50×1,00 m , INCLUINDO ESCAVAÇÃO DE COVA, LASTRO DE BRITA PARA DRENAGEM, ASSENTAMENTO DA MANILHA, PREENCHIMENTO COM MISTURA DE SOLO LOCAL (70%) E SUBSTRATO (30%), FORNECIMENTO DE MUDA, TUTOR E FIXAÇÃO	un	50,00	620,36	BDI 1	764,97	38.248,50	RA		620,36	23,31%	50,00
Nível 2	Nível 2	5.2.			PLANTIO DE GRAMA					-	14.002,99					
Serviço	Serviço	5.2.1.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF 07/2024	M2	744,84	15,25	BDI 1	18,80	14.002,99	RA		15,25	23,31%	744,84

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Município de Cândido de Abreu
Local

sexta-feira, 10 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Willian Rafael Kindziera
CREA/CAU: PR-185510/D
ART/RRT: 1720261282232

WILLIAN RAFAEL KINDZIERA:10451391900
Assinado de forma digital por WILLIAN RAFAEL KINDZIERA:10451391900
Dados: 2026.04.10 16:18:15 -03'00'