



CONVENÇÕES	
	ESTACAS DE 20 A 20 METROS
PP E PF	
PP=	PONTO DE PARTIDA
E=	ESTACA
PF=	PONTO FINAL
	RAMPA DE ACESSIBILIDADE (Modelo 06) ————— 08 Unidades
	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO ————— 2.154,00m²
	CALÇADA EM CONCRETO A EXECUTAR (Passeio) ————— 544,20m²
	CALÇADA DE ACESSO PARA VEÍCULOS ————— 50,14m²
	PISO TÁTIL DIRECIONAL ————— 142,80m²
	PISO TÁTIL DE ALERTA ————— 24,00 m²
	MEIO – FIO COM SARJETA A SER EXECUTADO ————— 344,20m
	MEIO – (GUIA REBAIXADA) A SER EXECUTADO ————— 58,12m

OBS:

01 - SUB LEITO REGULARIZADO E COMPACTADO À PROCTOR 100% PN

02 - NOS TRECHOS COM PRESENÇA DE ARGILA ORGÂNICA PLÁSTICA, DEVERÁ SER EXECUTADA A SUBSTITUIÇÃO DO MATERIAL POR SOLO COM BOM ÍNDICE DE SUPORTE E DRENAGEM.

ESPAÇO RESERVADO A PM	DEMAIS ÓRGÃOS
<div>RESP. LEANDRO SCHANOSKI CREA PR - 71.205/D 41 9183 3250 42 9971-8983 leandroschanoski@gmail.com</div>	
<div>OBRA PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q RUA DOM PEDRO II TRECHO 01 PROP. PREFEITURA MUN. DE INACIO MARTINS TÍTULO PROJETO GEOMÉTRICO • PLANTA DE IMPLANTAÇÃO • PERFIL LONGITUDINAL DO CORTE • PERFIL TRANSVERSAL DO CORTE</div>	
<div>LOCAL INACIO MARTINS DATA 16/10/25 ÁREA (M²) 2.154,00 ESC. INDICADA FOL. 04, 08 PREF. MUN. DE INACIO MARTINS LEANDRO SCHANOSKI CREA/PR-71.205/D</div>	