



CONVENÇÕES

ESTACAS DE 20 A 20 METROS

PP E PF
PP= PONTO DE PARTIDA
E= ESTACA
PF= PONTO FINAL

	RAMPA DE ACESSIBILIDADE (Modelo 06)	08 Unidades
	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	2.154,00m ²
	CALÇADA EM CONCRETO A EXECUTAR (Passeio)	544,20m ²
	CALÇADA DE ACESSO PARA VEÍCULOS	50,14m ²
	PISO TÁTIL DIRECIONAL	142,80m ²
	PISO TÁTIL DE ALERTA	24,00 m ²
	MEIO - FIO COM SARJETA A SER EXECUTADO	344,20m
	MEIO - (GUIA REBAIXADA) A SER EXECUTADO	58,12m

OBS:

01 - SUB LEITO REGULARIZADO E COMPACTADO À PROCTOR 100% PN

02 - NOS TRECHOS COM PRESENÇA DE ARGILA ORGÂNICA PLÁSTICA, DEVERÁ SER EXECUTADA A SUBSTITUIÇÃO DO MATERIAL POR SOLO COM BOM ÍNDICE DE SUPORTE E DRENAGEM.

ESPAÇO RESERVADO A PM	DEMAIS ÓRGÃOS
RESP.	
OBRA PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q. RUA DOM PEDRO II TRECHO 01	
PROP. PREFEITURA MUN. DE INACIO MARTINS	LOCAL INACIO MARTINS
TÍTULO PROJETO DE ACESSIBILIDADE	DATA 16/10/25
• IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS E RAMPAS	ÁREA (M ²) 2.154,00
• DETALHES	ESC. INDICADA
PREF. MUN. DE INACIO MARTINS	FOL. 06/08
LEANDRO SCHANOSKI CREA/PR-71.205/D	

