



PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.O
Geométrico
ESCALA 1/250

CONVENÇÕES	
	ESTACAS DE 20 A 20 METROS
PP E PF	PP= PONTO DE PARTIDA E= ESTACA PF= PONTO FINAL
	RAMPA DE ACESSIBILIDADE (Modelo 06) 23 Unidades
	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO 6.000,05m²
	CALÇADA EM CONCRETO A EXECUTAR (Possível) 1.147,95m²
	CALÇADA DE ACESSO PARA VEÍCULOS 137,12m²
	PISO TÁTIL DIRECIONAL 358,00m²
	PISO TÁTIL DE ALERTA 79,00m²
	MEIO - FIO COM SARJETÁ A SER EXECUTADO 988,35m
	MEIO - (GUIA REBAIXADA) A SER EXECUTADO 83,44m

OBS:
01 - SUB LEITO REGULARIZADO E COMPACTADO À PROCTOR 100% PN
02 - NOS TRECHOS COM PRESENÇA DE ARGILA ORGÂNICA PLÁSTICA, DEVERÁ SER EXECUTADA A SUBSTITUIÇÃO DO MATERIAL POR SOLO COM BOM ÍNDICE DE SUPORTE E DRENAGEM.

ESPAÇO RESERVADO A PM		DEMAIS ÓRGÃOS
RESP.:		
OBRA:		
PROP.:		
TÍTULO:		
LOCAL:		
DATA:		
ÁREA (m²):		
INDICADA:		
FOL.		
04		09