



CONVENÇÕES	
ESTACAS DE 20 A 20 METROS	
PP E PF	PP= PONTO DE PARTIDA E= ESTACA PF= PONTO FINAL
---	RAMPA DE ACESSIBILIDADE (Modelo 06) 23 Unidades
■	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO 6.000,05m²
■	CALÇADA EM CONCRETO A EXECUTAR (Passeio) 1.147,95m²
■	CALÇADA DE ACESSO PARA VEÍCULOS 137,12m²
■	PISO TÁTIL DIRECIONAL 358,00m²
■	PISO TÁTIL DE ALERTA 79,00m²
---	MEIO - FIO COM SARJETA A SER EXECUTADO 988,35m
---	MEIO - (GUIA REBAIXADA) A SER EXECUTADO 83,44m

OBS:

01 - SUB LEITO REGULARIZADO E COMPACTADO À PROCTOR 100% PN

02 - NOS TRECHOS COM PRESENÇA DE ARGILA ORGÂNICA PLÁSTICA, DEVERÁ SER EXECUTADA A SUBSTITUIÇÃO DO MATERIAL POR SOLO COM BOM ÍNDICE DE SUPORTE E DRENAGEM.

ESPAÇO RESERVADO A PM		DEMAIS ÓRGÃOS
RESP.	OBRA	LOCAL
LEANDRO SCHANOSKI	PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q.	INACIO MARTINS
PROF. MUN. DE INACIO MARTINS	RUA DOM PEDRO II	DATA
41 9183 3250	TRECHO 02	16/10/25
42 9971-8983	PREFEITURA MUN. DE INACIO MARTINS	ÁREA (M²)
leandrochanoski@gmail.com	TÍTULO	6.000,05
	INTERSESSÕES	ESC.
	• PLANTA DE INTERSESSÕES	INDICADA
	DETALHES	FOL.
		09/09