PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	**INACIO MARTINS**	**Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE.**	**PRIORIDADE :**	**SAM :**	
Projeto:	**CONSTRUÇÃO CIVIL - REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA**	**Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE.**		**LOTE nº :**	**1**
Local da Obra :	**RUA VISCONDE GUARAPUAVA - PRAÇA DA SAÚDE**		**Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de SETEMBRO/2025**		
Fonte do Recurso:	**PAM**	**USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE**	**Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):**		**13/05/2026 - qua**

CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	CUSTOS UNITÁRIOS - (R$)						QUANTIDADE	ORÇAMENTO COM BDI				
				MÃO DE OBRA + TRANSPORTE SEM BDI	MATERIAL + EQUIPAMENTO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSP. COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL + EQUIPAM. COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI		VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE	VALOR DO MATERIAL + EQUIPAMENTO	TOTAL ITEM (R$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R$) - PM
	561	**SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**									**507,94**	**17.000,69**	**17.508,63**	3,39 %	**17.508,63**
1.2		**ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS**												-	
1.2.2		**BARRACAO DE OBRA**												-	
04659	ORSE	ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M - EQUIPADO COM AR CONDICIONADO	mês	-	1.800,00	1.800,00	-	2.211,84	2.211,84	**6,00**	-	13.271,04	13.271,04	2,57 %	
1.2.3		**PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO**												-	
00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	413,36	3.035,20	3.448,56	507,94	3.729,65	4.237,59	**1,00**	507,94	3.729,65	4.237,59	0,82 %	
	562	**MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS**									**3.332,25**	**37,96**	**3.370,21**	**0,65 %**	**3.370,21**
2.1		**MOVIMENTO DE TERRA**												-	
2.1.1		**ESCAVACAO MANUAL**												-	
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_09/2024	m3	118,98	-	118,98	146,20	-	146,20	**17,82**	2.605,28	-	2.605,28	0,50 %	
101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m2	8,82	0,03	8,85	10,84	0,04	10,88	**35,64**	386,34	1,43	387,77	0,08 %	
2.1.6														-	
93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m3	31,11	3,34	34,45	38,23	4,10	42,33	**8,91**	340,63	36,53	377,16	0,07 %	
	563	**FUNDACOES**									**1.510,88**	**955,36**	**2.466,24**	**0,48 %**	**2.466,24**
3.8		**ESTACAS DIVERSAS**												-	
101173	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	m	43,91	27,77	71,68	53,96	34,12	88,08	**28,00**	1.510,88	955,36	2.466,24	0,48 %	
	564	**ESTRUTURAS**									**11.638,19**	**13.148,74**	**24.786,93**	**4,80 %**	**24.786,93**
4.1		**FORMAS**												-	
4.1.2		**FORMAS PARA SUPERESTRUTURA**												-	
92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m2	55,27	46,55	101,82	67,92	57,20	125,12	**4,20**	285,26	240,24	525,50	0,10 %	
96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m2	59,19	20,56	79,75	72,73	25,26	97,99	**26,55**	1.930,98	670,65	2.601,63	0,50 %	
4.2		**ARMADURAS**												-	
4.2.3		**ARMACAO CA-50 e CA-60**												-	
92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	7,21	8,98	16,19	8,86	11,03	19,89	**178,16**	1.578,50	1.965,10	3.543,60	0,69 %	
92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	3,15	10,19	13,34	3,87	12,52	16,39	**468,55**	1.813,29	5.866,24	7.679,53	1,49 %	
4,3		**CONCRETOS E GRAUTES**												-	
4.3.3		**ESTRUTURAL PREPARO MECANICO**												-	
94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m3	120,50	386,87	507,37	148,07	475,39	623,46	**9,22**	1.365,21	4.383,09	5.748,30	1,11 %	
4.3.4		**ESTRUTURAL USINADO**												-	
4.3.4.1		**CONCRETAGENS**												-	
103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m3	411,75	2,07	413,82	505,96	2,54	508,50	**9,22**	4.664,95	23,42	4.688,37	0,91 %	
	565	**ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS**									**45.579,98**	**85.531,94**	**131.111,92**	**25,39 %**	**131.111,92**
5.1		**ALVENARIA**												-	
87491	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2024	m2	45,16	57,26	102,42	55,49	70,36	125,85	**133,92**	7.431,22	9.422,61	16.853,83	3,26 %	
5.3		**MUROS E FECHOS**												-	
5.3.6		**ALAMBRADOS**												-	
102363	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m2	67,64	134,95	202,59	83,12	165,83	248,95	**458,96**	38.148,76	76.109,33	114.258,09	22,13 %	
	566	**COBERTURA**									**31.306,65**	**162.035,90**	**193.342,55**	**37,44 %**	**193.342,55**
6.4		**ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ACO**												-	
92620	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	un	477,84	1.665,88	2.143,72	587,17	2.047,03	2.634,20	**7,00**	4.110,19	14.329,21	18.439,40	3,57 %	
6.5		**TELHA METALICA**												-	
94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m2	6,43	58,47	64,90	7,90	71,85	79,75	**1.212,82**	9.581,28	87.141,12	96.722,40	18,73 %	
6.10		**TRAMA DE AÇO PARA COBERTURAS**												-	

92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m2	10,98	38,71	49,69	13,49	47,57	61,06	**1.212,82**	16.360,94	57.693,85	74.054,79	14,34 %	
COMP0_1_3	PM_130	CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO TRAPEZOIDAL	M	28,35	64,92	93,27	34,84	79,77	114,61	**36,00**	1.254,24	2.871,72	4.125,96	0,80 %	
	567	**ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS**									**2.828,37**	**2.666,10**	**5.494,47**	1,06 %	**5.494,47**
COMP0_1_4	PM_130	PORTÃO METALICO DE CORRER, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DIÂM. 1 1/2", E TELA EM ALAMBRADO, 4,00 X 2,00 - INCLUSIVE PINTURA COM TINTA ACRILICA	un	995,08	1.145,80	2.140,88	1.222,75	1.407,96	2.630,71	**1,00**	1.222,75	1.407,96	2.630,71	0,51 %	
COMP0_1_5	PM_130	PORTÃO METALICO DE CORRER, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DIÂM. 1 1/2", E TELA EM ALAMBRADO, 1,20 X 2,10 - INCLUSIVE PINTURA ACRILICA	un	653,33	511,94	1.165,27	802,81	629,07	1.431,88	**2,00**	1.605,62	1.258,14	2.863,76	0,55 %	
	568	**INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO**									**1.600,32**	**20.278,00**	**21.878,32**	4,24 %	**21.878,32**
x		**SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO**												-	
98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	un	11,10	44,30	55,40	13,64	54,44	68,08	**4,00**	54,56	217,76	272,32	0,05 %	
96997	PM_130	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	m	2,36	58,64	61,00	2,90	72,06	74,96	**241,00**	698,90	17.366,46	18.065,36	3,50 %	
93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	8,03	17,25	25,28	9,87	21,20	31,07	**42,00**	414,54	890,40	1.304,94	0,25 %	
96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	un	11,79	64,88	76,67	14,49	79,72	94,21	**14,00**	202,86	1.116,08	1.318,94	0,26 %	
39131	PM_130	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E CUNHA DE FIXACAO	un		4,34	4,34	-	5,33	5,33	**42,00**	-	223,86	223,86	0,04 %	
3384	PM_130	SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM	un		7,70	7,70	-	9,46	9,46	**28,00**	-	264,88	264,88	0,05 %	
1578	PM_130	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	un		5,65	5,65	-	6,94	6,94	**4,00**	-	27,76	27,76	0,01 %	
104749	SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	un	13,34	9,93	23,27	16,39	12,20	28,59	**14,00**	229,46	170,80	400,26	0,08 %	
	570	**REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS**									**40.471,33**	**59.937,39**	**100.408,72**	19,44 %	**100.408,72**
10.1		**REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS**												-	
10.1.2		**CHAPISCO**												-	
87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m2	8,02	1,55	9,57	9,85	1,90	11,75	**267,84**	2.638,22	508,90	3.147,12	0,61 %	
10.1.3		**EMBOCO**												-	
87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m2	51,71	15,98	67,69	63,54	19,64	83,18	**267,84**	17.018,55	5.260,38	22.278,93	4,31 %	
10.2		**IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES**												-	
10.2.4		**IMPERMEABILIZACAO COM MANTAS**												-	
98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m2	19,72	28,08	47,80	24,23	34,50	58,73	**76,70**	1.858,44	2.646,15	4.504,59	0,87 %	
10.3		**REVESTIMENTO DE PISOS**												-	
10.3.12		**PISO DE CONCRETO**												-	
97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	m2	3,41	32,75	36,16	4,19	40,24	44,43	**294,10**	1.232,28	11.834,58	13.066,86	2,53 %	
101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m2	5,74	69,48	75,22	7,05	85,38	92,43	**294,10**	2.073,41	25.110,25	27.183,66	5,26 %	
94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m3	371,46	467,99	839,45	456,45	575,07	1.031,52	**9,97**	4.550,81	5.733,44	10.284,25	1,99 %	
10.4		**PINTURAS**												-	
10.4.7		**FUNDO PREPARADOR**												-	
88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m2	3,35	1,45	4,80	4,12	1,78	5,90	**267,84**	1.103,50	476,76	1.580,26	0,31 %	
10.4.11		**PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA**												-	
10.4.12		**PINTURA EM FACHADAS**												-	
88416	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024	m2	6,15	16,67	22,82	7,56	20,48	28,04	**267,84**	2.024,87	5.485,36	7.510,23	1,45 %	
100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	m3	1,21	1,96	3,17	1,49	2,41	3,90	**29,41**	43,82	70,88	114,70	0,02 %	
96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	m3	98,48	89,42	187,90	121,01	109,88	230,89	**14,70**	1.778,85	1.615,23	3.394,08	0,66 %	
102504	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m	12,67	0,91	13,58	15,57	1,12	16,69	**338,20**	5.265,77	378,79	5.644,56	1,09 %	
100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	m3	1,21	1,96	3,17	1,49	2,41	3,90	**14,24**	21,22	34,32	55,54	0,01 %	
96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	m3	98,48	89,42	187,90	121,01	109,88	230,89	**7,12**	861,59	782,35	1.643,94	0,32 %	
	571	**PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS**									**-**	**13.232,84**	**13.232,84**	2,56 %	**13.232,84**
x		**SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS**												-	
02449	ORSE	ESTRUTURA METÁLICA DE BASQUETE COM TABELA EM FIBRA DE VIDRO, ARO E REDE, PADRÃO OFICIAL, EM TUBO GALVANIZADO D=5", FIXADA COM CHAPA METÁLICA E PARAFUSOS SOBRE BLOCO DE CONCRETO 20MPA EXECUTADO IN LOCO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO - INSTALADA	un	-	3.306,33	3.306,33	-	4.062,82	4.062,82	**2,00**	-	8.125,64	8.125,64	1,57 %	
02432_02429	ORSE/PRC	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM ESTICADOR E CATRACA, H=255cm, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2mm, MALHA 10X10cm E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO.	cj	-	1.253,33	1.253,33	-	1.540,09	1.540,09	**1,00**	-	1.540,09	1.540,09	0,30 %	
25398	PM_130	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV	un		2.902,92	2.902,92	-	3.567,11	3.567,11	**1,00**	-	3.567,11	3.567,11	0,69 %	

12	572	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)									2.735,85	58,39	2.794,24	0,54 %	2.794,24
12.1		LIMPEZAS												-	
12.1.2		LIMPEZA DE PISOS												-	
99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m2	2,67	0,06	2,73	3,28	0,07	3,35	834,10	2.735,85	58,39	2.794,24	0,54 %	
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021											TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE	TOTAL DE MATERIAIS + EQUIPAMENTOS			PREÇO GLOBAL DO PROJETO
											27,40%	72,60%			
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 13/5/2026											141.511,76	374.883,31			516.395,07

		Área TOTAL do PROJETO:	842,40	m2 | valor R$/m²	613,00

Resp. Técnico (assinatura digital):

EDISON DOS SANTOS PEPE:85041998949

Assinado de forma digital por EDISON DOS SANTOS PEPE:85041998949
Dados: 2026.05.14 08:29:57 -03'00'

EDISON DOS SANTOS PEPE - CREA PR-130743/D - ART/RRT Nº 17 2026 27 11 811

Prefeito(a) (assinatura digital):

EDMUNDO VIER:01678131962

Assinado de forma digital por EDMUNDO VIER:01678131962
Dados: 2026.05.14 08:31:15 -03'00'

EDMUNDO VIER

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Direitos autorais do PARANACIDADE