MUNICÍPIO DE PORTO AMAZONAS

ESTADO DO PARANÁ

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL

OBRA:	**FECHAMENTO EM VIDRO E GRADE CMEI CASSINHA**
LOCAL:	**RUA INÁCIO MAESTRELLI**
MUNICÍPIO:	**PORTO AMAZONAS / PR**
DATA:	**segunda-feira, 19 de outubro de 2026**
FONTE:	**SINAPI 04/2026 DESONERADA**
BDI (%):	**26,24**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R$) S/BDI	PREÇO UNIT. (R$) C/ BDI	VALOR (R$)
1			**FECHAMENTO EM GRADE**				**Subtotal**	**5.761,98**
1.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M³	0,54	143,10	180,65	97,55
1.2	96539	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M²	7,20	149,51	188,74	1.358,93
1.3	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	45,00	13,04	16,46	740,70
1.4	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M³	0,54	836,44	1.055,92	570,20

1.5	98523	SINAPI	ALAMBRADO EM PERFIS METÁLICOS RETANGULARES COM GRADIL METÁLICO (EXCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_12/2025	M	12,00	197,68	249,55	2.994,60
2			**FECHAMENTO EM VIDRO**				**Subtotal**	**58.393,62**
2.1	97628	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M³	0,56	369,81	466,85	261,44
2.2	105029	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	26,00	59,37	74,95	1.948,70
2.3	103354	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	12,00	106,92	134,98	1.619,76
2.4	100458	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 250 L. AF_08/2019	M³	1,20	796,65	1.005,69	1.206,83
2.5	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M²	24,00	72,76	91,85	2.204,40
2.6	-	COTAÇÃO	PORTAS E JANELAS EM VIDRO BLINDEX DE 10MM COM ACABAMENTO EM ALUMINIO NATURAL. SEGUIR PROJETO.	M²	70,00	578,86	730,75	51.152,50
						VALOR TOTAL (C/ BDI)		**64.155,60**

Documento assinado digitalmente
gov.br
THAYNARA FREITAS MACHADO
Data: 19/10/2026 11:01:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Thaynara Freitas Machado
Chefe da Divisão de Projetos
Arquiteta e Urbanista
CAU/PR A192311-0

MUNICÍPIO DE PORTO AMAZONAS

ESTADO DO PARANÁ

COTAÇÃO

OBRA:	**FECHAMENTO EM VIDRO E GRADE CMEI CASSINHA**
LOCAL:	**RUA INÁCIO MAESTRELLI**
MUNICÍPIO:	**PORTO AMAZONAS / PR**
DATA:	**segunda-feira, 19 de outubro de 2026**
FONTE:	**SINAPI 04/2026 DESONERADA**
BDI (%):	**26,24**

01. PORTAS E JANELAS	NOME DA EMPRESA	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COTAÇÃO
COT-01	RJ ESQUADRIAS E VIDROS	PORTAS E JANELAS EM VIDRO BLINDEX DE 10MM COM ACABAMENTO EM ALUMINIO NATURAL.	R$ 38.530,51	05/08/2026
COT-02	BACH & ROLINSKI LTDA	PORTAS E JANELAS EM VIDRO BLINDEX DE 10MM COM ACABAMENTO EM ALUMINIO NATURAL.	R$ 42.510,00	05/08/2026

gov.br
Documento assinado digitalmente
THAYNARA FREITAS MACHADO
Data: 19/10/2026 11:02:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MUNICÍPIO DE PORTO AMAZONAS

ESTADO DO PARANÁ

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA:	**FECHAMENTO EM VIDRO E GRADE CMEI CASSINHA**
LOCAL:	**RUA INÁCIO MAESTRELLI**
MUNICÍPIO:	**PORTO AMAZONAS / PR**
DATA:	**19/10/2026**
FONTE:	**SINAPI 04/2026 DESONERADA**
BDI (%):	**26,24**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	SEMANA 1		SEMANA 2		SEMANA 3		SEMANA 4	
			NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
1	FECHAMENTO EM GRADE	5.761,98	25%	25%	25%	50%	50%	100%		
1	FECHAMENTO EM VIDRO	58.393,62	25%	25%	25%	50%	25%	75%	25%	100%
TOTAL (R$)		64.155,60								
		TOTAL (%)	25,0000%	25,0000%	25,0000%	50,0000%	27,2453%	77,2453%	22,7547%	100,0000%
		TOTAL (R$)	16.038,90	16.038,90	16.038,90	32.077,80	17.479,39	49.557,19	14.598,41	64.155,60

gov.br Documento assinado digitalmente
THAYNARA FREITAS MACHADO
Data: 19/10/2026 11:00:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Thaynara Freitas Machado
Chefe da Divisão de Projetos
Arquiteta e Urbanista
CAU/PR A192311-0