

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
composição	001	EXECUÇÃO DE PISO PARA QUADRA DE ESPORTES, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 7 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA	M2		0,00	139,11
SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	0,1	0,00	155,46
SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	1	0,00	2,48
SINAPI	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	KG	3,11	0,00	13,68
SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	0,07	0,00	546,87
SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	1	0,00	40,27
composição	002	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M		0,00	90,12
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,24	0,00	0,66
SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	1,215	0,00	2,24
SINAPI-I	38181	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	M2	0,25	0,00	264,91
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,437	0,00	34,73
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,218	0,00	26,90
composição	003	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEnte, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		0,00	1.014,87
SINAPI-I	2432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPÁ BOLA, COM PARAFUSOS	UN	3	0,00	27,27
SINAPI-I	4989	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SEMI-SÓLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	UN	1	0,00	337,12
SINAPI-I	11055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN	19,8	0,00	0,05
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,678	0,00	32,88
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,839	0,00	26,90
SINAPI	91292	BATEnte PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	0,00	412,27
SINAPI	100660	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	10,2	0,00	10,29
composição	004	CONCRETAGEM DE DEGRAUS EM ESCADAS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3		0,00	943,10
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,09	0,00	461,77
SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,09	0,00	369,95
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,198	0,00	34,31
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,396	0,00	34,73
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,595	0,00	26,90
composição	005	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, PARA 2 LAVATÓRIOS, COM MEDIDAS CONFORME PROJETO E BORDAS ARREDONDADAS	M2		0,00	949,48
SINAPI-I	4823	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,7688	0,00	35,12
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	12	0,00	0,49
SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= *2,5* CM	M2	1	0,00	652,83
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0308	0,00	90,28
SINAPI-I	37590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANCO	UN	4	0,00	15,46
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,8418	0,00	38,10
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9622	0,00	26,90
composição	006	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO, INCLUSO FIXAÇÃO	UN		0,00	59,10
SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	1	0,00	45,70
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3162	0,00	33,95
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0996	0,00	26,90
composição	007	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO	UN		0,00	59,10
SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1	0,00	45,70
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3162	0,00	33,95
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0996	0,00	26,90
composição	008	DEMOLIÇÃO DE GUARDA-CORPO METÁLICO	M		0,00	5,11
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,19	0,00	26,90
composição	009	REMOÇÃO DE PISO TÁTIL EXISTENTE	M		0,00	5,38
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	0,00	26,90
composição	010	TELA DE ALAMBRADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		0,00	103,97

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	7158	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	1,0203	0,00	43,14
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9774	0,00	34,45
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9774	0,00	26,90
composição	011	PORTA METÁLICA DE ABRIR, MEDIDAS 2,20X2,50 M, CONFORME PROJETO - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO	M2		0,00	761,15
SINAPI-I	39025	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	UN	0,54734537	0,00	1.380,81
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	0,00	26,90
composição	012	LIXAMENTO MANUAL TETO	M2		0,00	11,27
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,0802	0,00	1,60
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2473	0,00	36,18
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08243333	0,00	26,90
composição	013	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO	M2		0,00	3,69
SINAPI-I	6085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	0,16	0,00	8,62
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,054	0,00	36,18
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,014	0,00	26,90
composição	014	EMASSAMENTO PARA REPAROS PONTUAIS, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	GB		0,00	399,67
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,802	0,00	1,60
SINAPI-I	43626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG	13,389	0,00	4,74
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,419	0,00	36,18
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,473	0,00	26,90

Data

Responsável Técnico: Romeu Akio Shinkawa
CREA/CAU: CREA PR 64220/D