



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSITANTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 REFORMA GINÁSIO DE PORTO MENDES			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA GINÁSIO DE PORTO MENDES	MUNICÍPIO / UF 0	BDI 1 20,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA GINÁSIO DE PORTO MENDES									476.960,11	
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					-	65.644,67	
1.1.			PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA					-	957,33	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,50	316,94	BDI 1	382,93	957,33	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	24.354,14	
1.2.1.	SINAPI-I	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	1,00	785,00	BDI 1	948,44	948,44	RA
1.2.2.	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00	66,35	BDI 1	80,16	19.238,40	RA
1.2.3.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00	114,97	BDI 1	138,91	4.167,30	RA
1.3.			DEMOLIÇÕES					-	40.333,20	
1.3.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	86,77	71,35	BDI 1	86,21	7.480,44	RA
1.3.2.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	99,96	8,44	BDI 1	10,20	1.019,59	RA
1.3.3.	SINAPI	104791	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM	M2	99,96	7,51	BDI 1	9,07	906,64	RA
1.3.4.	SINAPI	97643	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	659,75	31,89	BDI 1	38,53	25.420,17	RA
1.3.5.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	7,00	12,04	BDI 1	14,55	101,85	RA
1.3.6.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	22,00	15,92	BDI 1	19,23	423,06	RA
1.3.7.	Composição	008	DEMOLIÇÃO DE GUARDA-CORPO METÁLICO	M	45,95	5,11	BDI 1	6,17	283,51	RA
1.3.8.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	112,50	9,24	BDI 1	11,16	1.255,50	RA
1.3.9.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.124,98	2,53	BDI 1	3,06	3.442,44	RA
2.			ARQUIBANCADAS E PISOS EM GERAL					-	34.704,26	
2.1.			RESTAURO					-	34.704,26	
2.1.1.	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	421,68	4,47	BDI 1	5,40	2.277,07	RA
2.1.2.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS,	M2	421,68	63,65	BDI 1	76,90	32.427,19	RA
3.			TROCA DO PISO DA QUADRA					-	165.773,25	
3.1.			EXECUÇÃO DE NOVO PISO					-	165.773,25	
3.1.1.	Composição	001	EXECUÇÃO DE PISO PARA QUADRA DE ESPORTES, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 7 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA	M2	659,75	139,11	BDI 1	168,07	110.884,18	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSITANTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 REFORMA GINÁSIO DE PORTO MENDES			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA GINÁSIO DE PORTO MENDES	MUNICÍPIO / UF 0	BDI 1 20,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA GINÁSIO DE PORTO MENDES									476.960,11	
3.1.2.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	659,75	63,65	BDI 1	76,90	50.734,78	RA
3.1.3.	SINAPI	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	264,10	13,02	BDI 1	15,73	4.154,29	RA
4.			EXECUÇÃO DA RAMPA INTERNA					-	67.457,14	
4.1.			ATERRO E ESTRUTURA					-	19.171,92	
4.1.1.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	103,09	12,90	BDI 1	15,59	1.607,17	RA
4.1.2.	SINAPI-I	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE	M3	103,09	51,12	BDI 1	61,76	6.366,84	RA
4.1.3.	SINAPI	97090	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	KG	226,80	14,67	BDI 1	17,72	4.018,90	RA
4.1.4.	SINAPI	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	47,47	77,22	BDI 1	93,30	4.428,95	RA
4.1.5.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE	M2	47,47	40,27	BDI 1	48,65	2.309,42	RA
4.1.6.	ORSE	11902	Piso tátil alerta pinado - Elementos em ABS revestido de inox (100 peças/m) - Rev 01_01/2022	m	2,40	151,96	BDI 1	183,60	440,64	RA
4.2.			GUARDA-CORPO E CORRIMÃO					-	48.285,22	
4.2.1.	ORSE	11201	Gratil com quadro em tubo de ferro galvanizado 1 1/4" e tela galvanizada malha 2"	m2	107,53	277,50	BDI 1	335,28	36.052,66	RA
4.2.2.	SINAPI	100751	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019 PS	M2	107,53	40,05	BDI 1	48,39	5.203,38	RA
4.2.3.	SINAPI	99855		M	54,00	107,74	BDI 1	130,17	7.029,18	RA
5.			BANHEIROS E VESTIÁRIOS					-	74.533,38	
5.1.			TUBULAÇÃO NOVA A EMBUTIR					-	1.377,30	
5.1.1.	SINAPI	90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	20,00	9,80	BDI 1	11,84	236,80	RA
5.1.2.	SINAPI-I	9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	20,00	4,05	BDI 1	4,89	97,80	RA
5.1.3.	SINAPI	90467	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M	20,00	27,24	BDI 1	32,91	658,20	RA
5.1.4.	SINAPI	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	63,65	BDI 1	76,90	384,50	RA
5.2.			REVESTIMENTO PAREDES					-	19.693,12	
5.2.1.	SINAPI	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	152,98	106,55	BDI 1	128,73	19.693,12	RA
5.3.			FORRO					-	3.371,25	
5.3.1.	Composição	012	LIXAMENTO MANUAL TETO	M2	75,91	11,27	BDI 1	13,62	1.033,89	RA
5.3.2.	Composição	013	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO	M2	75,91	3,69	BDI 1	4,46	338,56	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 REFORMA GINÁSIO DE PORTO MENDES			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA GINÁSIO DE PORTO MENDES	MUNICÍPIO / UF 0	BDI 1 20.82%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
REFORMA GINÁSIO DE PORTO MENDES									476.960,11	
5.3.3.	Composição	014	EMASSAMENTO PARA REPAROS PONTUAIS, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	GB	1,00	399,67	BDI 1	482,88	482,88	RA
5.3.4.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	75,91	16,53	BDI 1	19,97	1.515,92	RA
5.4.			DIVISÓRIAS E BANCADAS					-	47.018,24	
5.4.1.	SINAPI	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP =	M2	19,28	906,30	BDI 1	1.094,99	21.111,41	RA
5.4.2.	SINAPI	102255	TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM,	M2	1,20	955,41	BDI 1	1.154,33	1.385,20	RA
5.4.3.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO,	M2	6,30	1.202,74	BDI 1	1.453,15	9.154,85	RA
5.4.4.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	104,77	BDI 1	126,58	506,32	RA
5.4.5.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	889,77	BDI 1	1.075,02	1.075,02	RA
5.4.6.	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	8,00	336,12	BDI 1	406,10	3.248,80	RA
5.4.7.	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	756,09	BDI 1	913,51	1.827,02	RA
5.4.8.	SINAPI	93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	729,86	BDI 1	881,82	7.054,56	RA
5.4.9.	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	158,96	BDI 1	192,06	192,06	RA
5.4.10.	SINAPI	93441	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1.210,89	BDI 1	1.463,00	1.463,00	RA
5.5.			LOUÇAS E ACESSÓRIOS					-	3.073,47	
5.5.1.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	9,00	45,51	BDI 1	54,99	494,91	RA
5.5.2.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	57,30	BDI 1	69,23	553,84	RA
5.5.3.	composição	006	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	7,00	59,10	BDI 1	71,40	499,80	RA
5.5.4.	SINAPI-I	11731	GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS	UN	4,00	10,02	BDI 1	12,11	48,44	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROponente / Tomador	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0		REFORMA GINÁSIO DE PORTO MENDES			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	12-23 (N DES.)	REFORMA GINÁSIO DE PORTO MENDES	0	20.82%	0.00%	0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA GINÁSIO DE PORTO MENDES									476.960,11	
5.5.5.	Composição	007	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	2,00	59,10	BDI 1	71,40	142,80	RA
5.5.6.	SINAPI	100870	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	257,79	BDI 1	311,46	311,46	RA
5.5.7.	SINAPI	100871	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	277,77	BDI 1	335,60	671,20	RA
5.5.8.	SINAPI	100872	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	290,53	BDI 1	351,02	351,02	RA
6.			REPAROS GERAIS					-	68.847,41	
6.1.			PORTAS					-	3.365,80	
6.1.1.	SINAPI	100753	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 PE	M2	105,28	26,46	BDI 1	31,97	3.365,80	RA
6.2.			TELA ANTI PÁSSAROS					-	28.942,85	
6.2.1.	Composição	010	TELA DE ALAMBRADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	230,40	103,97	BDI 1	125,62	28.942,85	RA
6.3.			RAMPA EXTERNA					-	7.832,77	
6.3.1.	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	14,62	4,47	BDI 1	5,40	78,95	RA
6.3.2.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	14,62	63,65	BDI 1	76,90	1.124,28	RA
6.3.3.	orse	11201	Gradil com quadro em tubo de ferro galvanizado 1 1/4" e tela galvanizada malha 2"	m2	12,56	277,50	BDI 1	335,28	4.211,12	RA
6.3.4.	SINAPI	100751	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 PE	M2	12,56	40,05	BDI 1	48,39	607,78	RA
6.3.5.	SINAPI	99857	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM ALUMÍNIO. AF_04/2019 PS	M	14,21	105,46	BDI 1	127,42	1.810,64	RA
6.4.			PINTURA INTERNA E EXTERNA					-	25.039,39	
6.4.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.290,69	2,41	BDI 1	2,91	3.755,91	RA
6.4.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.290,69	13,65	BDI 1	16,49	21.283,48	RA
6.5.			LIMPEZA DA OBRA					-	3.666,60	
6.5.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.260,00	2,41	BDI 1	2,91	3.666,60	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 REFORMA GINÁSIO DE PORTO MENDES			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA GINÁSIO DE PORTO MENDES	MUNICÍPIO / UF 0	BDI 1 20,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA GINÁSIO DE PORTO MENDES									476.960,11

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

0
Local

sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024
Data

Responsável Técnico

Nome: Romeu Akio Shinkawa
CREA/CAU: 64220/D
ART/RRT: 0

RECURSO
↓