



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSITANTE / TOMADOR Municipal de Marechal Cândido Rondon	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MUSEU - PORTO MENDES			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE MUSEU - PORTO MENDES	MUNICÍPIO / UF Marechal Cândido Rondon/PR	BDI 1 24,36%	BDI 2 15,88%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
MUSEU - PORTO MENDES									278.655,01	
1.			MUSEU - PORTO MENDES					-	278.655,01	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	20.551,44	
1.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,50	473,81	BDI 1	589,23	1.473,08	RA
1.1.0.2.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	44,00	94,48	BDI 1	117,50	5.170,00	RA
1.1.0.3.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M	106,90	80,97	BDI 1	100,69	10.763,76	RA
1.1.0.4.	SINAPI	98525	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	M2	800,00	0,72	BDI 1	0,90	720,00	RA
1.1.0.5.	SINAPI	97741	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor - ORSE 9416	UN	1,00	200,66	BDI 1	249,54	249,54	RA
1.1.0.6.	Cotação	013		UN	1,00	1.749,00	BDI 1	2.175,06	2.175,06	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	15.667,84	
1.2.0.1.	SINAPI-I	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	2,00	700,00	BDI 1	870,52	1.741,04	RA
1.2.0.2.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	131,06	BDI 1	162,99	6.519,60	RA
1.2.0.3.	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	74,45	BDI 1	92,59	7.407,20	RA
1.3.			ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA					-	242.435,73	
1.3.1.			PROJETO EXECUTIVO - ESTRUTURAL PRÉ-FABRICADO					-	4.740,25	
1.3.1.1.	Composição	005	ADEQUAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL PARA PEÇAS EM CONFORMIDADE COM PADRÃO EXECUTIVO DA EMPRESA EXECUTORA - DETALHAMENTO EXECUTIVO	M2	522,63	7,29	BDI 1	9,07	4.740,25	RA
1.3.2.			FUNDAÇÕES - PRÉ-FABRICADO					-	35.185,75	
1.3.2.1.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	M3	43,20	45,17	BDI 1	56,17	2.426,54	RA
1.3.2.2.	SINAPI	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	25,20	4,38	BDI 1	5,45	137,34	RA
1.3.2.3.	SINAPI	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	22,80	14,25	BDI 1	17,72	404,02	RA

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSITANTE / TOMADOR Municipal de Marechal Cândido Rondon	APPELIDO DO EMPREENDIMENTO MUSEU - PORTO MENDES			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE MUSEU - PORTO MENDES	MUNICÍPIO / UF Marechal Cândido Rondon/PR	BDI 1 24,36%	BDI 2 15,88%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
MUSEU - PORTO MENDES									278.655,01	
1.3.2.4.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	61,68	93,29	BDI 1	116,02	7.156,11	RA
1.3.2.5.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	93,84	21,10	BDI 1	26,24	2.462,36	RA
1.3.2.6.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	132,72	18,44	BDI 1	22,93	3.043,27	RA
1.3.2.7.	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	545,44	11,82	BDI 1	14,70	8.017,97	RA
1.3.2.8.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	13,94	665,57	BDI 1	827,70	11.538,14	RA
1.3.3.			SUPERESTRUTURA - PRÉ-FABRICADO					-	80.647,30	
1.3.3.1.	Composição	009	PILARES EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DA ESTRUTURA	M3	4,96	3.772,87	BDI 1	4.691,94	23.272,02	RA
1.3.3.2.	Composição	008	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	6,00	4.077,81	BDI 1	5.071,16	30.426,96	RA
1.3.3.3.	SINAPI	104314	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019	KG	1.283,52	11,45	BDI 1	14,24	18.277,32	RA
1.3.3.4.	SINAPI-I	567	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M	M	89,50	12,34	BDI 1	15,35	1.373,83	RA
1.3.3.5.	Cotação	002	BARRA DE AÇO REDONDA 5/16"	M	169,20	13,34	BDI 1	16,59	2.807,03	RA
1.3.3.6.	SINAPI	100739	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	293,09	12,32	BDI 1	15,32	4.490,14	RA
1.3.4.			COBERTURA - PRÉ-FABRICADO					-	121.862,43	
1.3.4.1.	Composição	006	TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM (SINAPI 43071/SP)	M2	522,63	182,07	BDI 1	226,42	118.333,88	RA
1.3.4.2.	Composição	007	Cumeeira em galvalume para telha trapezoidal galvalume standard, com 40 cm de cada lado, e = 0,43mm, cor natural (ORSE 13745)	M	27,96	101,48	BDI 1	126,20	3.528,55	RA

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSITANTE / TOMADOR Municipal de Marechal Cândido Rondon	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MUSEU - PORTO MENDES			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE MUSEU - PORTO MENDES	MUNICÍPIO / UF Marechal Cândido Rondon/PR	BDI 1 24,36%	BDI 2 15,88%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
MUSEU - PORTO MENDES									278.655,01
Encargos sociais:		Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.							
Observações:									
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.									
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

Marechal Cândido Rondon/PR  
Local  
quarta-feira, 15 de outubro de 2025  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Priscila Dalmagro Penna  
CREA/CAU: 143725/D  
ART/RRT: 1720256062076

RECURSO  
↓