CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	**001**	**SINALIZAÇÃO DE PISO AMARELA E VERMELHA PARA EXTINTORES CONFORME PROJETO**	**UN**		**23,50**	**25,83**
SINAPI-I_SP	7348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	0,427	21,56	21,56
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,275	39,48	41,65
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,115	29,86	31,41
SINAPI-I	12815	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	UN	0,01	0,00	13,31
SINAPI-I	6085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	0,16	0,00	8,95
Composição	**002**	**REVESTIMENTO DE ESCADARIA EM GRANITO VERDE UBATUBA COM EXECUÇÃO DE FRISOS ANTIDERRAPANTES - ESPELHO E PISADA - INCLUSO MATERIAIS E INSTALAÇÃO**	**M2**		**558,44**	**589,50**
SINAPI-I_SP	44541	PISO/ REVESTIMENTO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MAIOR OU IGUAL A 3025 CM2, E = *2*CM	M2	1,2005	354,50	354,50
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,2	41,52	44,00
SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	9,13	0,00	2,46
SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,14	0,00	4,69
Composição	**003**	**INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO EM ALUMÍNIO COM CANTOS ARREDONDADOS FIXADO SOBRE GUARDA-CORPO EXISTENTE - INCLUSO REMOÇÃO DE PEÇA SUPEIOR DO GUARDA-CORPO EXISTENTE**	**M**		**43,68**	**84,60**
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	37,74	39,91
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,55	31,38	33,04
SINAPI-I	34360	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	KG	0,4893	0,00	60,63
SINAPI-I	11033	SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM ACO GALVANIZADO	UN	1,0909	0,00	5,23
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	3,6	0,00	0,79
SINAPI-I	5104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0027	0,00	98,84
Composição	**004**	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E EQUIPE NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO**	**UN**		**983,28**	**998,36**
SINAPI	106248	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,6 X 12,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_10/2025	CHP	2	341,70	343,92
SINAPI	106253	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,6 X 12,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_10/2025	CHI	2	90,22	92,44
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	29,86	31,41
Composição	**005**	**RETIRADA DE REDE DE HIDRANTES EXISTENTE E REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE FORRO EXISTENTE PARA INSTALAÇÃO DE NOVA REDE**	**UN**		**7.265,15**	**7.670,65**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	90	29,86	31,41
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100	37,44	39,62
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25	33,35	35,27
Composição	**006**	**PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO, COM GUARNIÇÃO/ MOLDURA E ACABAMENTOS, INCLUSO VIDROS DE 10MM, LARGURA TOTAL DE 1,80M X 2,10M, DUAS FOLHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ABERTURA PARA FORA)**	**UN**		**916,49**	**3.700,55**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3136272	29,86	31,41
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1097578	38,00	40,19
SINAPI-I	39024	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 CM X 210 CM	UN	1,0946	0,00	1.292,11
SINAPI-I	36888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	25,0313616	0,00	49,87
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	17,5998564	0,00	0,79
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	3,2261166	0,00	32,42
SINAPI-I_SP	10507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	M2	1,89	457,65	457,65
Composição	**007**	**CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (INCLUSO VIDRO 10MM), REQUADRO DE 4 A 14 CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, PARA ACABAMENTO E FECHAMENTO LATERAL E SUPERIOR DAS PORTAS A EXECUTAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**M2**		**313,88**	**1.734,15**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3711247	29,86	31,41
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7422493	38,00	40,19
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1,1688	0,00	21,42
SINAPI-I	4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	17,413	0,00	0,17
SINAPI-I	599	JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE	M2	1	0,00	1.240,46
SINAPI-I_SP	10507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	M2	0,6	457,65	457,65
SINAPI-I	36888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	3	0,00	49,87
Composição	**008**	**EXECUÇÃO DE CENTRAL DE GLP EM ALVENARIA, COM LAJE MACIÇA, PISO DE CONCRETO, ABERTURAS PARA VENTILAÇÃO E PORTA EM TELA METÁLICA, DIMENSÕES 2,00 X 0,80 X 2,25 M**	**UN**		**3.150,59**	**3.447,71**
SINAPI	103316	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	12,6	82,53	84,76
SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	0,16	903,48	923,58
SINAPI	92522	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	1,6	49,06	50,40

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,16	548,45	555,56
SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	13	10,72	10,84
SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	20	5,66	5,88
SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	20	43,97	45,63
SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	20	14,94	15,38
SINAPI	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	2	65,56	67,13
Composição	009	PORTA DE TELA METÁLICA GALVANIZADA, COM REQUADRO EM CANTONEIRA DE AÇO, DOBRADIÇAS, FECHO E PINTURA ANTICORROSIVA E ESMALTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	1,68	141,68	267,53

Composição	**009**	**PORTA DE TELA METÁLICA GALVANIZADA, COM REQUADRO EM CANTONEIRA DE AÇO, DOBRADIÇAS, FECHO E PINTURA ANTICORROSIVA E ESMALTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**M2**		**141,68**	**267,53**
SINAPI-I_SP	4777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	4,5	8,02	8,02
SINAPI-I	7158	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	1,05	0,00	40,90
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,08	0,00	41,29
SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	2	0,00	4,69
SINAPI-I	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	1	0,00	43,00
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2	31,38	33,04
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8	37,74	39,91
SINAPI-I	5318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,1	0,00	22,59
SINAPI-I	7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,2	0,00	49,44
SINAPI-I	7292	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	L	0,2	0,00	45,84

Data

Responsável Técnico: Romeu Akio Shinkawa
CREA/CAU: 64220/D

_