



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 4113304/2023	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Perfuração de Poço Comunidade Indígena			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Sistema de Abastecimento de Água	MUNICÍPIO / UF Laranjeiras do Sul/PR	BDI 1 22,28%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Sistema de Abastecimento de Água									175.236,74	
1.			Perfuração de Poço Artesiano					-	175.236,74	
1.1.			SERVIÇOS PARA PERFURAÇÃO					-	81.927,94	
1.1.1.	Cotação	001	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DE PERFURAÇÃO ATÉ CANTEIRO DE OBRA	UN	1,00	1.600,00	BDI 1	1.956,48	1.956,48	RA
1.1.2.	Cotação	002	CIMENTAÇÃO DO ESPAÇO ANELAR E LAJE DE PROTEÇÃO SANITÁRIA	UN	1,00	700,00	BDI 1	855,96	855,96	RA
1.1.3.	Cotação	003	PERFURAÇÃO EM 10" E 06" – 0 A 100 METROS (ROCHA)	UN	100,00	125,00	BDI 1	152,85	15.285,00	RA
1.1.4.	Cotação	004	PERFURAÇÃO EM 06" – 101 A 150 METROS (ROCHA)	UN	50,00	160,00	BDI 1	195,65	9.782,50	RA
1.1.5.	Cotação	005	PERFURAÇÃO EM 06" – 151 A 200 METROS (ROCHA)	UN	50,00	185,00	BDI 1	226,22	11.311,00	RA
1.1.6.	Cotação	006	PERFURAÇÃO EM 06" – 201 A 250 METROS (ROCHA)	PÇ	50,00	210,00	BDI 1	256,79	12.839,50	RA
1.1.7.	Cotação	007	PERFURAÇÃO EM 06" – 251 A 300 METROS (ROCHA)	UN	50,00	230,00	BDI 1	281,24	14.062,00	RA
1.1.8.	Cotação	008	PERFURAÇÃO EM 06" – 301 A 350 METROS (ROCHA)	CONJ	50,00	259,00	BDI 1	316,71	15.835,50	RA
1.2.			REVESTIMENTO					-	2.775,74	
1.2.1.	Cotação	010	REVESTIMENTO GEO MECÂNICO 6".	M	8,00	265,00	BDI 1	324,04	2.592,32	RA
1.2.2.	Cotação	011	TAMPA DO POÇO EM CHAPA DE FERRO DE 6".	PÇ	1,00	150,00	BDI 1	183,42	183,42	RA
1.3.			TESTE DE VAZÃO DA ÁGUA E DOCUMENTAÇÃO					-	14.111,16	
1.3.1.	Cotação	012	PROJETO CONSTRUTIVO O POÇO PARA EMISSÃO DE ANUÊNCIA PRÉVIA PARA PERFURAÇÃO DO POÇO COM EMISSÃO DE ART.	UN	1,00	700,00	BDI 1	855,96	855,96	RA
1.3.2.	Cotação	013	ELABORAÇÃO DE FORMULÁRIOS DE OUTORGA OU CADASTRO DE USO POR GEÓLOGO, INCLUINDO ANÁLISES, LAUDOS E TAXAS	UN	1,00	3.500,00	BDI 1	4.279,80	4.279,80	RA
1.3.3.	Cotação	014	TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TESTE DE VAZÃO	UN	1,00	1.700,00	BDI 1	2.078,76	2.078,76	RA
1.3.4.	Cotação	015	TESTE DE VAZÃO DO POÇO (24 HRS) COM LEVANTAMENTO DE N.D. E RECUPERAÇÃO DE 90% DO N.E. COM GERADOR DE ENERGIA	UN	24,00	235,00	BDI 1	287,36	6.896,64	RA
1.4.			EQUIPAMENTOS					-	73.628,88	
1.4.1.	Cotação	016	MOTOBOMBA SUBMERSA 5,0HP 50 EST. MONOF. 254V	CONJ	1,00	11.350,00	BDI 1	13.878,78	13.878,78	RA
1.4.2.	Cotação	017	PAINEL DE COMANDO COMPLETO, 5,0HP MONOF. 254V	CONJ	1,00	2.100,00	BDI 1	2.567,88	2.567,88	RA
1.4.3.	Cotação	018	TUBOS FG 1.1/2" (BARRA DE 6 MTS)	UN	32,00	510,00	BDI 1	623,63	19.956,16	RA
1.4.4.	Cotação	019	LUVA DE 1 ½" EM FERRO GALVANIZADO	PÇ	40,00	32,60	BDI 1	39,86	1.594,40	RA
1.4.5.	Cotação	020	CABO ELÉTRICO MODELO 3.0X25.0MM² - FLEXÍVEL COBRE 1KV	UN	200,00	125,60	BDI 1	153,58	30.716,00	RA
1.4.6.	Cotação	021	FECHAMENTO	UN	1,00	720,00	BDI 1	880,42	880,42	RA
1.4.7.	Cotação	022	MEDIDOR DE VAZÃO PARA SAÍDA DO POÇO CONFORME NORMA	UN	1,00	1.300,00	BDI 1	1.589,64	1.589,64	RA
1.4.8.	Cotação	023	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO	UN	1,00	2.000,00	BDI 1	2.445,60	2.445,60	RA
1.5.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	2.793,02	
1.5.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022_PS	M2	7,20	317,24	BDI 1	387,92	2.793,02	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 4113304/2023	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Perfuração de Poço Comunidade Indígena			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Sistema de Abastecimento de Água	MUNICÍPIO / UF Laranjeiras do Sul/PR	BDI 1 22,28%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Sistema de Abastecimento de Água									175.236,74
Observações:									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Laranjeiras do Sul/PR
Local

quinta-feira, 7 de novembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Wander Luan Blank Zentil
CREA/CAU: 177.079/D
ART/RRT: 1720246064572

RECURSO
↓