



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Rede de abastecimento - Colonia União			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Rede de água	MUNICÍPIO / UF LARANJEIRAS DO SUL	BDI 1 28,42%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Rede de água									220.375,04	
1.			Escavação e assenamento de rede de abastecimento de água					-	220.375,04	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	10.438,08	
1.1.1.	SINAPI-I	10779	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	6,00	875,00	BDI 1	1.123,68	6.742,08	RA
1.1.2.	SINAPI	100951	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	880,00	3,27	BDI 1	4,20	3.696,00	RA
1.2.			Mão de obra - intervenção					-	209.936,96	
1.2.1.	SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	8.011,90	10,37	BDI 1	13,32	106.718,51	RA
1.2.2.	SINAPI	97121	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	15.620,00	3,15	BDI 1	4,05	63.261,00	RA
1.2.3.	SANEPAR	009004006	ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD DN63MM	m	2.072,00	1,31	BDI 1	1,68	3.480,96	RA
1.2.4.	Composição	1	REATERRO DE VALAS COM RETROESCAVADEIRA SEM COMPACTAÇÃO E SEM TRANSPORTE, SERVIÇO DE REATERRO CONSIDERANDO MATERIAL PROPRIO ESCAVADO	M3	6.729,98	4,22	BDI 1	5,42	36.476,49	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

LARANJEIRAS DO SUL
Local

sexta-feira, 23 de maio de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Wander Luan Blank Zentil
CREA/CAU: 177.079/D
ART/RRT: 1720253208673