



MUNICÍPIO DE SANTA HELENA

ESTADO DO PARANÁ - CNPJ: 76.206.457/0001-19

ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO Nº 006/2025

TIPO: Pregão

OBJETO:	AQUISIÇÃO DE ELEVADOR DE PASSAGEIROS A SER INSTALADO NO AMBIENTE INTENO DO PAÇO MUNICIPAL, INCLUINDO FORNECIMENTO, MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PERIÓDICA E REMOÇÃO DO ELEVADOR EXISTENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
----------------	--

1 - LOTE ÚNICO				
Item	Qtd	Unid	Produto	Vlr ref unit. em R\$
1	1	PEÇA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR DE PASSAGEIROS, CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR 16858-1, A SER INSTALADA EM AMBIENTE INTERNO. CAPACIDADE DE CARGA 600 KG OU 08 PASSAGEIROS; VELOCIDADE APROXIMADA 0,62 M/S; 03 PARADAS; SISTEMA DE TRAÇÃO HIDRÁULICO. TRAÇÃO 2:1, SISTEMA DE FRENAGEM FREIO PROGRESSIVO COM AMORTECIMENTO POR BUFFER; TENSÃO ELÉTRICA 220/380 VOLTS - 60 HZ, TENSÃO DE CONTROLE COMANDO 24 VCC. CABINE CONFORME PADRÕES DEFINIDOS PELA NORMA NBR 16042. ACABAMENTO AÇO INOX ESCOVADO; ALTURA LIVRE DE CABINE 2200 MM; LARGURA DE CABINE 1100 MM; PROFUNDIDADE DE CABINE 1.350 MM; ILUMINAÇÃO DE LED; CORRIMÃO FABRICADO EM AÇO INOX POLIDO, FIXADO AO NA LATERAL DA CABINE; FACE LATERA E FUNDOS DA CABINE EM VIDROTEMPERADO 8MM INCOLOR; 01 VENTILADOR DE ALTA PERFORMANCE; PORTAS DE PAVIMENTO; AUTOMÁTICA DE ABERTURA SIMULTÂNEA COM A PORTA DA CABINE; TIPO DE ABERTURA VVVF - AUTOMÁTICA DE ABERTURA LATERAL - 02 FOLHAS; LARGURA DE ABERTURA TOTAL 800 MM; ALTURA DE ABERTURA TOTAL 2000 MM; NA CABINE: ACABAMENTO DO TOTEM: AÇO INOX COM LAMPADAS DE LED PISO DE CABINA: COM REVESTIMENTO EM MARMORE 25MM NA COR PRETO, INCLUSO NA INSTALAÇÃO. PERSONALIZAÇÃO NO TETO, EM CORTE A LASER DO BRASÃO DO MUNICÍPIO E E A LOGO SANTA HELENA TERRA DAS ÁGUAS INDICADOR DE POSIÇÃO: LCD TRICOLOR AZUL 5"	R\$137.900,00



MUNICÍPIO DE SANTA HELENA

ESTADO DO PARANÁ - CNPJ: 76.206.457/0001-19

			BOTÕES DO TOTEM: BOTÕES DOS PAVIMENTOS, BOTÃO ABRE PORTA, BOTÃO FECHA PORTA, BOTÃO SIRENE, BOTÃO DE INTERCOMUNICADOR, CHAVE DO VENTILADOR E CHAVE DE MUDANÇA LUZ DE EMERGÊNCIA PISO: A CABINE POSSUI UM REBAIXO DE 25 MM ONDE DEVERÁ SER INSTALADA PEDRA DE GRANITO OU MÁRMORE. NO PAVIMENTO: ACABAMENTO DA BOTOEIRA: AÇO INOX INDICADOR DE POSIÇÃO: LCD AZUL 2,7" BOTÕES DA BOTOEIRA: BOTÃO DE CHAMADO (01)COLETIVO DESCIDA CHAVE DE BOMBEIRO (NO ANDAR PRINCIPAL); BOTOEIRA DE CABINA: INSTALADA SOBRE O PAINEL LATERAL OU NOS MARCOS DA PORTA, COM SINALIZAÇÃO EM LED COM INDICAÇÃO EM BRAILLE. BOTOEIRA DOS PAVIMENTOS: INSTALADA SOBRE OS MARCOS DA PORTA, COM SINALIZAÇÃO EM LED COM INDICAÇÃO EM BRAILLE. SEGURANÇA: RÉGUA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA; ALARME NA CABINA COM INTERCOMUNICADOR; SENSOR DE CARGA; COMANDO DE EMERGÊNCIA BOMBEIROS; BOTÃO DE ABRE E FECHA PORTA; ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA. SISTEMA DE RESGATE AUTOMÁTICO: DISPOSITIVO ELETRÔNICO QUE DETECTA A FALTA DE ENERGIA E CONDUZ A CABINA , DE FORMA SEGURA, ATÉ O PAVIMENTO MAIS PRÓXIMO E LIBERANDO AS PORTAS DA CABINA E DO PAVIMENTO. SINALIZAÇÃO DO PAVIMENTO DENTRO DA CABINA: SISTEMA DE GRAVAÇÃO INFORMANDO QUAL PAVIMENTO A CABINA PAROU, VISANDO AUXILIAR AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA. ALÉM DO DISPLAY LUMINOSO. SINALIZAÇÃO DE CHEGADA/SAÍDA DO ELEVADOR NO PAVIMENTO: SISTEMA DE GRAVAÇÃO INFORMANDO NO PAVIMENTO, A CHEGADA/SAÍDA E QUAL A DIREÇÃO, VISANDO AUXILIAR AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA. ALÉM DO DISPLAY LUMINOSO. CASA DE MÁQUINA: SERÁ CONSTRUÍDO UMA SALA DE MÁQUINAS EM METAL PARA INSTALAÇÃO DO MOTOR E QUADRO DE ENERGIA SUBTETO E ILUMINAÇÃO: COM DESIGN MODERNO E EM PERFEITA HARMONIA COM A CABINE, ILUMINAÇÃO DE LED, ILUMINAÇÃO IDEAL E NECESSÁRIA PARA O USUÁRIO - PERSONALIZADO COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO. INCLUINDO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MÃO-DE-OBRA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, CABOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA.	
2	1	SERVIÇO	DESMONTAGEM E DESTINAÇÃO DO EQUIPAMENTO ATUAL INSTALADO, INCLUINDO LIMPEZA DO LOCAL.	R\$20.000,00
3	60	SERVIÇO	REVISÃO MENSAL DO ELEVADOR E EQUIPAMENTOS INSTALADOS. INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA. PARA ASSEGURAR GARANTIA ESTENDIDA DE 5 (CINCO) ANOS.	R\$400,00



MUNICÍPIO DE SANTA HELENA

ESTADO DO PARANÁ - CNPJ: 76.206.457/0001-19

R\$ 181.900,00

PRAZO E LOCAL DE EXECUÇÃO/ENTREGA	- O PRAZO PARA ENTREGA E INSTALAÇÃO DO OBJETO SERÁ DE ATÉ 05 (CINCO) MESES, CONTADOS DA EMISSÃO DO CONTRATO. - A ENTREGA E INSTALAÇÃO DEVERÁ SER FEITA NAS DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL, ENDEREÇO: RUA PARAGUAI - 1401 - SANTA HELENA - PR - CEP 85.892-000. - CASO NÃO SEJA POSSÍVEL A ENTREGA NA DATA ASSINALADA, A EMPRESA DEVERÁ COMUNICAR AS RAZÕES RESPECTIVAS COM PELO MENOS 15 (QUINZE) DIAS DE ANTECEDÊNCIA PARA QUE QUALQUER PLEITO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO SEJA ANALISADO, RESSALVADAS SITUAÇÕES DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. - O PRAZO DE EXECUÇÃO DAS REVISÕES E MANUTENÇÃO PREVENTIVA SERÁ DE 50 (CINQUENTA) MESES, CONTADOS DA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO, PODENDO SER PRORROGADOS POR IGUAL PERÍODO. - AS REVISÕES DEVERÃO SER REALIZADAS MENSALMENTE, POR TÉCNICO HABILITADO, VISANDO A MANUTENÇÃO DA GARANTIA EXTENDIDA DO EQUIPAMENTO. - A VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ DE MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA FINAL DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO MESMO. - HAVENDO RENOVAÇÃO DO CONTRATO, SERÃO MANTIDAS AS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO E ASSEGURADA A MANUTENÇÃO DO SEU EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES, PELO ÍNDICE DO INPC, APÓS DECORRIDO O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DESDE A DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO, NOS TERMOS DO ART 6º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 98/2023.
FORMA DE PAGAMENTO	RECEBIDA A NOTA FISCAL OU DOCUMENTO DE COBRANÇA EQUIVALENTE, CORRERÁ O PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS PARA FINS DE VERIFICAÇÃO E ATESTE DO FISCAL E GESTOR DE CONTRATO, PRORROGÁVEIS POR IGUAL PERÍODO
SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO	HAVENDO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, O CONTRATO ESTARÁ SUJEITO À PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL.

SANTA HELENA, 28/02/2025

NERI JOSÉ GIROTTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO