




| CLASSIFICAÇÃO DO CSCIP - 2021 | |
|---|---|
| GRUPO/ DIVISÃO | OCUPAÇÃO |
| D-1 | REPARTIÇÕES PÚBLICAS - PREFEITURA |

| CARGA DE INCÊNDIO - NPT014/2021 | | |
|---|---|---|
| GRUPO/ DIVISÃO | OCUPAÇÃO | CARGA INCÊNDIO |
| D-1 | REPARTIÇÕES PÚBLICAS | 700 |

| CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS NPT 010/2014 | | |
|---|---|---|
| FORRO | ACABAMENTO | CLASSE II-A |
| PAREDE | ACABAMENTO | CLASSE II-A |
| PISO | REVESTIMENTO | CLASSE I |

**NOTAS:**

1. **CONFORME ART. 17 DO CSCIP/CB-PMPR, NAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCOS JA CONSTRUÍDAS, É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO OU DO RESPONSÁVEL PELO USO, A QUALQUER TÍTULO UTILIZAR A EDIFICAÇÃO DE ACORDO COM O USO PARA O QUAL FOI PROJETADA;**
2. **TOMAR AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS PARA A ADEQUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E DAS ÁREAS DE RISCO ÀS EXIGÊNCIAS DO CSCIP/CB-PMPR, QUANDO NECESSÁRIO;**
3. **CONFORME ART. 18 DO CSCIP/CB-PMPR O PROPRIETÁRIO OU RESPONSÁVEL PELO USO OBRIGAM-SE A MANTER AS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO, PROVIDENCIANDO SUA ADEQUADA MANUTENÇÃO, SOB PENA DE CASSAÇÃO DO CVCB e CLCB INDEPENDENTEMENTE DAS RESPONSABILIDADES CIVIS E PENAIS CABÍVEIS.**
4. **A ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO PREVISTAS NO PRESENTE PROJETO É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO E/OU RESPONSÁVEL PELO USO DA EDIFICAÇÃO;**
5. **PARA A OBTENÇÃO DO CVCB, DEVERÁ APRESENTAR ATESTADO DE BRIGADA DE INCÊNDIO E CERTIFICADO DOS BRIGADISTAS COM CONFORMIDADE COM A NPT017/2020;**

## IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

| Pavimento ou Setor | Ocupação | C.T. MJ/m² | Nº Pav. | Pé direito (m) | Área (m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| TÉRREO | REPARTIÇÕES PÚBLICAS | 700 | 01 | 280 | 417,04M² |
| MEZANINO | REPARTIÇÕES PÚBLICAS | 700 | 01 | 350 | 155,63M² |

Altura: Térreo | Risco: MODERADO | Área existente: | Área total: 572,67 m²

## MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ | Acesso de viaturas do Corpo de Bombeiros - NPT 006 | ☒ | Iluminação de emergência - NPT 18 |
| ☐ | Brigada de incêndio - NPT 017 | ☐ | Central de GLP - 2 P45 - NPT 28 |
| ☐ | Segurança estrutural contra incêndio - NPT 008 | ☐ | Alarme de incêndio - NPT 19 |
| ☒ | Separação de Edificação - NPT 007 | ☒ | Sinalização de emergência - NPT 20 |
| ☐ | Controle de Material de acabamento - NPT 10 | ☒ | Extintores de incêndio - NPT 21 |
| ☒ | Saídas de Emergência - NPT 11 | ☐ | Hidrantes e mangotinhos - NPT 22 |

Reservatórios: Inferior | Superior | RTI | SPK

## OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRAL DE GLP : ☒ 04 P-45Kg
ABRIGO DE GLP : ☒ 01 P-13Kg

CONJUNTO MOTO-BOMBAS:

CAPACIDADE DE PÚBLICO: 59 PESSOAS

## HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO/ SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP

| Data : | Discriminação da atualização/substituição : | Nº do PSCIP |
|---|---|---|
| | | |

Obra/Endereço:

REFORMA USINA DO CONHECIMENTO

RUA PARAGUAI ESQUINA COM RUA CURITIBA
LOTE Nº02, QUADRA N.º74
CENTRO, SANTA HELENA -PR

Área: 572,67 m² | Ocupação: D1 - (REPARTIÇÕES PÚBLICAS) | Capacidade: 59 PESSOAS

Para uso do CBMPR:

Prancha: 01/01

Conteúdo da Prancha:

PLANTA DE RISCO DE INCÊNDIO

Proprietário:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA-PR - CNPJ: 76.206.457/0001-19
Secretário Mun. Planejamento Urbano e Engenharia: Eduardo Daniel Dornelles CPF 047.536.939-45

Escala: INDICADA

Responsável Técnico: MAKELY ANDRESSA PRATES 072.828.099-09 assinado 08/07/2026 08:27:59
MAKELY ANDRESSA PRATES
Eng. Civil. CREA PR 166326/D

MARÇO DE 2026

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 08/07/2026 08:28 -03:00 -03
POR: MAKELY ANDRESSA PRATES - 072.828.099-09
ID: 6ce4c2f6d0b30547