ANEXO II
TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO Nº 081/2026
TIPO: Pregão

OBJETO:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) FAIXA "F", INCLUINDO MATERIAL, MÃO DE OBRA, LIMPEZA SUPERFICIAL, PINTURA DE LIGAÇÃO RR-1C, TRANSPORTE E TODAS AS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE E DE OBRAS, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP.**

Item	Qtd	Unid	Produto	Vlr ref unit. em R$
1	1.800	TONELADA	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CBUQ FAIXA "F", INCLUSO MÃO DE OBRA, LIMPEZA SUPERFICIAL, PINTURA DE LIGAÇÃO RR-1C, TRANSPORTE E TODAS AS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA EFETUAR TAPA BURACO EM ESTRADAS DO INTERIOR E RUAS NA CIDADE E DISTRITOS.	R$825,54
2	600	TONELADA	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CBUQ FAIXA "F", INCLUSO MÃO DE OBRA, LIMPEZA SUPERFICIAL, PINTURA DE LIGAÇÃO RR-1C, TRANSPORTE E TODAS AS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA EFETUAR TAPA BURACO EM ESTRADAS DO INTERIOR E RUAS NA CIDADE E DISTRITOS. **COTA REFERENTE AO ITEM 1.**	R$825,54
				R$ 1.981.296,00

PRAZO E LOCAL DE EXECUÇÃO/ENTREGA	**MODELO DE EXECUÇÃO E DADOS DA ENTREGA:** - O PRAZO PARA O INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS, CONTADOS DA EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA REFERENTE A CADA TRECHO. - O PRAZO PARA ENTREGA DO OBJETO SERÁ ESTABELECIDO A CADA ORDEM DE COMPRA, COM BASE NO TAMANHO DO TRECHO, VOLUME E QUANTIDADE DE REPAROS NECESSÁRIOS. DESCRITO E INFORMADO NO PROJETO/ CROQUI SIMPLIFICADO APRESENTADO PELA SECRETARIA SOLICITANTE. - EM ATÉ 48H (QUARENTA E OITO HORAS) APÓS O RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA, A CONTRATADA DEVERÁ INFORMAR A SECRETARIA SOLICITANTE A DATA PREVISTA PARA O INÍCIO DOS SERVIÇOS, QUE DEVERÁ OCORRER DE FORMA CONTÍNUA ATÉ A FINALIZAÇÃO DO CRONOGRAMA DE CADA TRECHO. **- A VIGÊNCIA DE CADA ORDEM DE COMPRA É DE MAIS 90 (NOVENTA) DIAS** A CONTAR DO PRAZO FINAL DE EXECUÇÃO DO MESMO. - O PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS É DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADA POR IGUAL PERÍODO, NOS TERMOS DO §1º DO ART. 71 DO DECRETO MUNICIPAL Nº 96/2023. - AS ORDENS DE COMPRA SERÃO FEITAS CONFORME NECESSIDADE DOS SERVIÇOS. - A ENTREGA DEVERÁ SER FEITA CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL PELO TRECHO. - CASO NÃO SEJA POSSÍVEL A ENTREGA NA DATA ASSINALADA, A EMPRESA

	DEVERÁ COMUNICAR FORMALMENTE AO FISCAL DE CONTRATO, AS RAZÕES RESPECTIVAS COM PELO MENOS (03) DIAS DE ANTECEDÊNCIA PARA QUE QUALQUER PLEITO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO SEJA ANALISADO, RESSALVADAS SITUAÇÕES DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. - **O FORNECIMENTO E SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS CONFORME PREVISTO NO MEMORIAL DESCRITIVO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (EM ANEXO).** - O REVESTIMENTO ASFÁLTICO CONSISTIRÁ EM UMA CAMADA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), DO TIPO FAIXA F. ATENDENDO À COMPOSIÇÃO DA FAIXA F, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ (DER/PR), ESTABELECIDAS NA ES-PA 21/23. LOGO, DEVERÁ CONSTITUIR-SE EM UMA MISTURA UNIFORME DE AGREGADOS E CIMENTO ASFÁLTICO DO TIPO CAP – 50/70, NO TEOR DE 5,2%. CASO A CONTRATADA APRESENTE UM PROJETO DO C.B.U.Q FORNECIDO COM TEOR DIFERENTE DESTE, DEVERÁ SER EFETUADO O AJUSTE NECESSÁRIO NA QUANTIDADE DO MATERIAL A FIM DA UTILIZAÇÃO DO TEOR IDEAL APRESENTADO. OS PROPONENTES DEVEM GARANTIR O CUMPRIMENTO DESSAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA-BURACOS. - SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA A SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO NAS VIAS DURANTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
FORMA DE PAGAMENTO	RECEBIDA A NOTA FISCAL OU DOCUMENTO DE COBRANÇA EQUIVALENTE, CORRERÁ O PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS PARA FINS DE VERIFICAÇÃO E ATESTE DO FISCAL.
SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO	HAVENDO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, O CONTRATO ESTARÁ SUJEITO ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL.

SANTA HELENA-PR 19/11/2026