

		PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA									
		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS									
Obra:		REFORMA BANHEIROS ALOJAMENTO			REFERÊNCIA SINAPI:		dez/25				
Local:		CORPO DE BOMBEIROS			DATA:		28/01/2026				
Município:		MEDIANEIRA - PR			BDI:		20,35%				
PLANILHA DE SERVIÇOS											
ITEM		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				UNID	QUANT	PREÇO (R\$)		TOTAL	TOTAL DO ITEM
								UNITÁRIO S/ BDI	UNITÁRIO C/ BDI		
1		SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 1.643,83
1.1		IDENTIFICAÇÃO DA OBRA									R\$ 1.643,83
SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS				M2	2,88	R\$ 474,26	R\$ 570,77	R\$ 1.643,83	
2		ADEQUAÇÕES BANHEIRO SUÍTE									R\$ 14.379,57
2.1		ACESSÓRIOS HIDROSSANITÁRIOS									R\$ 2.287,46
COMPOSIÇÃO	COMP03	BANCADA GRANITO CINZA, 120 X 50 CM, INCLUSO 1 CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, COM VÁLVULA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UN	1,00	R\$ 1.222,36	R\$ 1.471,11	R\$ 1.471,11	
COMPOSIÇÃO	COMP07	ESPELHO CRISTAL E=4MM, COM 1,20M X 1,20M FIXADO NA PAREDE POR COLAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UN	1,00	R\$ 678,31	R\$ 816,35	R\$ 816,35	
2.2		REVESTIMENTO PAREDES INTERNAS									R\$ 5.607,30
SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023				M2	19,80	R\$ 32,17	R\$ 38,72	R\$ 766,59	
COMPOSIÇÃO	COMP05	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80 X 80 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				M2	29,21	R\$ 137,72	R\$ 165,75	R\$ 4.840,71	
2.3		REVESTIMENTO PISO									R\$ 1.009,96
SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023				M2	4,45	R\$ 32,17	R\$ 38,72	R\$ 172,29	
SINAPI	104596	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE				M2	4,45	R\$ 156,41	R\$ 188,24	R\$ 837,67	
2.4		REVESTIMENTO TETO									R\$ 164,55
SINAPI	COMP01	LIXAMENTO MANUAL PARA PREPARAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA				M2	4,45	R\$ 12,47	R\$ 15,01	R\$ 66,81	
SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023				M2	4,45	R\$ 18,25	R\$ 21,96	R\$ 97,74	
2.5		ESQUADRIAS									R\$ 5.310,30
SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023				M2	0,65	R\$ 34,77	R\$ 41,85	R\$ 27,20	
SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024				M2	0,65	R\$ 1.134,30	R\$ 1.365,14	R\$ 887,34	
SINAPI	94590	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024				M	13,20	R\$ 38,66	R\$ 46,53	R\$ 614,16	
SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023				M2	1,68	R\$ 13,46	R\$ 16,20	R\$ 27,21	
COMPOSIÇÃO	COMP02	PORTA DE CORRER COM TRILHO SUPERIOR NAS DIMENSÕES DE 80 X 210 CM, ESPESSURA DE 8CM EM LAMBRI PRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UD	1,00	R\$ 3.119,55	R\$ 3.754,39	R\$ 3.754,39	
3		ADEQUAÇÕES BANHEIRO E VESTIÁRIO									R\$ 40.054,12
3.1		DIVISÓRIAS E PAREDES									R\$ 7.323,78
SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023				M3	0,24	R\$ 79,80	R\$ 96,04	R\$ 23,05	
SINAPI	102257	DIVISORIA SANITÁRIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025				M2	6,93	R\$ 430,42	R\$ 518,01	R\$ 3.589,83	
COTAÇÃO	COT_02	PORTA DE ABRIR EM VIDRO ACIDATO NAS DIMENSÕES DE 70 X 210 CM, ESPESSURA DE 8MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UD	2,00	R\$ 1.541,71	R\$ 1.855,45	R\$ 3.710,90	
3.2		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS									R\$ 260,22
SINAPI	90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023				M	5,10	R\$ 11,00	R\$ 13,24	R\$ 67,52	
SINAPI	94648	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024				M	5,10	R\$ 7,38	R\$ 8,88	R\$ 45,30	
SINAPI	87528	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024				M2	0,26	R\$ 53,50	R\$ 64,39	R\$ 16,42	
SINAPI	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023				M3	0,01	R\$ 373,49	R\$ 449,50	R\$ 4,49	
SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022				M	0,50	R\$ 34,15	R\$ 41,10	R\$ 20,55	
SINAPI	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022				UN	1,00	R\$ 30,22	R\$ 36,37	R\$ 36,37	
SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022				UN	1,00	R\$ 57,81	R\$ 69,57	R\$ 69,57	
3.3		ACESSÓRIOS HIDROSSANITÁRIOS									R\$ 7.400,99
SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				UN	2,00	R\$ 702,24	R\$ 845,15	R\$ 1.690,30	
SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020				UN	2,00	R\$ 46,30	R\$ 55,72	R\$ 111,44	
SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				UN	2,00	R\$ 849,67	R\$ 1.022,58	R\$ 2.045,16	
COMPOSIÇÃO	COMP04	BANCADA GRANITO CINZA, 175 X 50 CM, INCLUSO 2 CUBAS DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, COM VÁLVULA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UN	1,00	R\$ 1.963,92	R\$ 2.363,59	R\$ 2.363,59	
COMPOSIÇÃO	COMP06	ESPELHO CRISTAL E=4MM, COM 1,75M X 1,20M FIXADO NA PAREDE POR COLAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UN	1,00	R\$ 989,19	R\$ 1.190,50	R\$ 1.190,50	
3.4		REVESTIMENTO PAREDES INTERNAS									R\$ 10.315,31
SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023				M2	50,45	R\$ 32,17	R\$ 38,72	R\$ 1.953,26	
COMPOSIÇÃO	COMP05	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80 X 80 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				M2	50,45	R\$ 137,72	R\$ 165,75	R\$ 8.362,05	
3.5		REVESTIMENTO PISO									R\$ 2.266,57
SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023				M2	12,20	R\$ 32,17	R\$ 38,72	R\$ 472,34	
SINAPI	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE				M2	12,20	R\$ 122,20	R\$ 147,07	R\$ 1.794,23	
3.6		REVESTIMENTO TETO									R\$ 451,12
SINAPI	COMP01	LIXAMENTO MANUAL PARA PREPARAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA				M2	12,20	R\$ 12,47	R\$ 15,01	R\$ 183,16	
SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023				M2	12,20	R\$ 18,25	R\$ 21,96	R\$ 267,96	
3.7		ESQUADRIAS									R\$ 12.036,13
SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023				M2	2,60	R\$ 34,77	R\$ 41,85	R\$ 108,80	
SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024				M2	2,60	R\$ 1.134,30	R\$ 1.365,14	R\$ 3.549,35	
SINAPI	94590	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024				M	3,30	R\$ 38,66	R\$ 46,53	R\$ 153,54	
SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023				M2	1,68	R\$ 13,46	R\$ 16,20	R\$ 27,21	
COMPOSIÇÃO	COMP02	PORTA DE CORRER COM TRILHO SUPERIOR NAS DIMENSÕES DE 80 X 210 CM, ESPESSURA DE 8CM EM LAMBRI PRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UD	1,00	R\$ 3.119,55	R\$ 3.754,39	R\$ 3.754,39	
SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025				M2	2,94	R\$ 1.255,64	R\$ 1.511,17	R\$ 4.442,84	
4		LIMPEZA									R\$ 62,37
4.1		DESTINO DEMOLIÇÕES									R\$ 62,37
SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020				M3	1,98	R\$ 10,12	R\$ 12,18	R\$ 24,12	
SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020				M3XKM	9,90	R\$ 3,21	R\$ 3,86	R\$ 38,25	
						PREÇO GLOBAL				R\$ 56.139,89	
Mariele Kreutzfeld Engº Civil CREA PR - 177.088/D											