

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>01</b>	<b>LIMPEZA FINAL DE OBRA COM REMOÇÃO E DESTINO DOS ENTULHOS</b>	<b>M2</b>		<b>13,78</b>	<b>14,71</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	24,33	26,90
SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,05	9,49	9,76
SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2	3,01	3,08
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>02</b>	<b>EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, COM COLCHÃO DE ARGILA DE 15 CM, REJUNTAMENTO COM 3 CM DE PÓ DE PEDRA. AF_05/2020. INCLUSO TRANSPORTE DMT 30 KM.</b>	<b>M2</b>		<b>22,67</b>	<b>44,59</b>
SINAPI-I	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	M3	0,15	0,00	51,12
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,03	0,00	62,01
SINAPI	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0031	161,38	164,28
SINAPI	5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,07	65,98	68,88
SINAPI-I	13186	PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,15	0,00	71,20
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	27,46	30,52
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	24,33	26,90
SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3,375	1,37	1,40
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>03</b>	<b>EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, COM COLCHÃO DE ARGILA DE 15 CM, REJUNTAMENTO COM 3 CM DE PÓ DE PEDRA. AF_05/2020. INCLUSO TRANSPORTE DMT 30 KM.</b>	<b>UD</b>		<b>0,00</b>	<b>27,41</b>
SINAPI-I	245	AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (HORISTA)	H	1	0,00	27,41
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>04</b>	<b>PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)</b>	<b>UD</b>		<b>0,00</b>	<b>25,00</b>
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	0,1	0,00	250,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>05</b>	<b>LOCALIDADE / DATA DE EMISSÃO (SINAPI)</b>	<b>UD</b>		<b>0,35</b>	<b>0,39</b>
SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	0,1	3,55	3,94
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>06</b>	<b>CAIXA DE ÁGUA / RESERVATÓRIO</b>	<b>UD</b>		<b>0,00</b>	<b>1.328,49</b>
SINAPI-I	37104	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS, COM TAMPA	UN	1	0,00	1.328,49

26/01/2024

Data

 Responsável Técnico: NEI FLAVIO BATISTELA RICCI  
 CREA/CAU: 107.463/D