PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

NÚMERO:	00000069
OBRA:	AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL C/DES
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS
LOCAL:	COMUNIDADE VILA RURAL
UNIDADES:	128.51M2
VALOR POR UNIDADE:	R$ 3.753,99

DATA : 10/07/2026 **BDI :** 26,80%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DEINFRA-SC	2021/01	-	-
DER-PR	2025/08 COM DESONERAÇÃO	148,92%	-
EMOP	2026/04	-	-
SICRO NOVO	2026/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	2026/05 COM DESONERAÇÃO	100,25%	59,65%
SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	87,08%	48,80%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**						**R$ 20.751,41**
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	2,00	R$ 505,60	R$ 1.011,20
1.2	4800412	Raspagem e limpeza de terreno plano	SICRO NOVO	m²	140,00	R$ 5,93	R$ 830,20
1.3	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	SINAPI	M2	63,00	R$ 98,58	R$ 6.210,54
1.4	ALO-008	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA DEPÓSITO MEDINDO 2,30 X 6,00 M E ALTURA DE 2,50 M	SMOP	MÊS	5,00	R$ 811,11	R$ 4.055,55
1.5	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	M	72,00	R$ 85,17	R$ 6.132,24
1.6	MOB-007	TRANSPORTE E ENTREGA DE CONTAINER METÁLICO	SMOP	UD	1,00	R$ 796,08	R$ 796,08
1.7	MOB-008	TRANSPORTE E RETIRADA DE CONTAINER METÁLICO	SMOP	UD	1,00	R$ 796,08	R$ 796,08
1.8	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	7,00	R$ 79,01	R$ 553,07
1.9	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	SINAPI	M3XKM	105,00	R$ 3,49	R$ 366,45
2	**ADIMINISTRAÇAO DE OBRA**						**R$ 4.374,00**
2.1	COM-52895433	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA: PESSOAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E DE APOIO (CHEFIA E CORDENAÇÃO DE OBRA, EQUIPE DE PRODUÇÃO DE OBRA, ENGENHARIA, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA, GÁS, TELEFONIA E INTERNET (%))	PRÓPRIA	%	3,00	R$ 1.458,00	R$ 4.374,00
3	**FUNDAÇÕES**						**R$ 35.238,33**
3.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**						**R$ 4.896,50**
3.1.1	105009	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	M	44,00	R$ 105,20	R$ 4.628,80
3.1.2	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	10,00	R$ 26,77	R$ 267,70
3.2	**ESTACAS, BLOCOS. SAPATAS E BALDRAME**						**R$ 27.680,11**
3.2.1	107115	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE DIÂMETRO, PERFURATRIZ MONTADA SOBRE CAMINHÃO E CONCRETO FCK 25 MPA LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE ARMADURA, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2026	SINAPI	M	40,00	R$ 116,58	R$ 4.663,20
3.2.2	95577	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	SINAPI	KG	87,56	R$ 10,25	R$ 897,49
3.2.3	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	SINAPI	KG	13,20	R$ 17,74	R$ 234,17
3.2.4	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	8,00	R$ 196,55	R$ 1.572,40
3.2.5	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	3,41	R$ 143,10	R$ 487,97
3.2.6	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	1,23	R$ 720,83	R$ 886,62
3.2.7	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	5,27	R$ 683,75	R$ 3.603,36
3.2.8	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	60,89	R$ 78,89	R$ 4.803,61
3.2.9	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	14,14	R$ 92,16	R$ 1.303,14
3.2.10	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	9,72	R$ 161,43	R$ 1.569,10
3.2.11	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	8,80	R$ 23,16	R$ 203,81

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

NÚMERO:	00000069
OBRA:	AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL C/DES
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS
LOCAL:	COMUNIDADE VILA RURAL
UNIDADES:	128.51M2
VALOR POR UNIDADE:	R$ 3.753,99

DATA : 10/07/2026 **BDI :** 26,80%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DEINFRA-SC	2021/01	-	-
DER-PR	2025/08 COM DESONERAÇÃO	148,92%	-
EMOP	2026/04	-	-
SICRO NOVO	2026/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	2026/05 COM DESONERAÇÃO	100,25%	59,65%
SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	87,08%	48,80%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
3.2.12	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	12,00	R$ 19,94	R$ 239,28
3.2.13	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	72,60	R$ 14,79	R$ 1.073,75
3.2.14	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	113,90	R$ 10,96	R$ 1.248,34
3.2.15	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	65,50	R$ 18,80	R$ 1.231,40
3.2.16	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	145,60	R$ 14,92	R$ 2.172,35
3.2.17	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	112,74	R$ 13,04	R$ 1.470,13
3.2.18	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	1,20	R$ 16,66	R$ 19,99
3.3	**IMPERMEABILIZAÇÃO**						**R$ 2.661,72**
3.3.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	54,10	R$ 49,20	R$ 2.661,72
4	**SUPERESTRUTURA**						**R$ 31.896,75**
4.1	**CONCRETO ARMADO - PILARES**						**R$ 11.466,74**
4.1.1	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	201,70	R$ 10,72	R$ 2.162,22
4.1.2	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	80,80	R$ 15,19	R$ 1.227,35
4.1.3	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	M3	2,47	R$ 627,89	R$ 1.550,89
4.1.4	92433	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	54,03	R$ 90,63	R$ 4.896,74
4.1.5	00043681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	SINAPI	M2	54,03	R$ 30,16	R$ 1.629,54
4.2	**CONCRETO ARMADO - VIGAS**						**R$ 18.400,83**
4.2.1	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	118,77	R$ 78,89	R$ 9.369,77
4.2.2	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	188,30	R$ 12,30	R$ 2.316,09
4.2.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	112,30	R$ 15,19	R$ 1.705,84
4.2.4	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	3,20	R$ 13,61	R$ 43,55
4.2.5	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	83,10	R$ 10,72	R$ 890,83
4.2.6	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	M3	6,48	R$ 628,82	R$ 4.074,75
4.3	**CONCRETO ARMADO PARA VERGAS**						**R$ 2.029,18**
4.3.1	105023	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	15,60	R$ 79,84	R$ 1.245,50
4.3.2	105029	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	13,20	R$ 59,37	R$ 783,68
5	**VEDAÇAO VERTICAL**						**R$ 19.161,12**
5.1	103360	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	89,00	R$ 96,36	R$ 8.576,04
5.2	103354	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	99,00	R$ 106,92	R$ 10.585,08

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

NÚMERO:	00000069
OBRA:	AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL C/DES
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS
LOCAL:	COMUNIDADE VILA RURAL
UNIDADES:	128.51M2
VALOR POR UNIDADE:	R$ 3.753,99

DATA : 10/07/2026 **BDI :** 26,80%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DEINFRA-SC	2021/01	-	-
DER-PR	2025/08 COM DESONERAÇÃO	148,92%	-
EMOP	2026/04	-	-
SICRO NOVO	2026/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	2026/05 COM DESONERAÇÃO	100,25%	59,65%
SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	87,08%	48,80%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
6	**COBERTURA**						**R$ 32.356,57**
6.1	94213	TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL ESPESSURA 0,43MM, COR NATURAL E FACE INFERIOR EM FILME, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 30 MM, INCLUSO IÇAMENTO	SINAPI	M2	136,62	R$ 117,65	R$ 16.073,34
6.2	92608	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	SINAPI	UN	4,00	R$ 1.202,38	R$ 4.809,52
6.3	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	SINAPI	M2	136,62	R$ 51,78	R$ 7.074,18
6.4	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M	24,20	R$ 59,30	R$ 1.435,06
6.5	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	12,67	R$ 168,64	R$ 2.136,67
6.6	00007243	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	SINAPI	M2	15,61	R$ 53,03	R$ 827,80
7	**ESQUADRIAS**						**R$ 17.101,19**
7.1	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	M2	4,41	R$ 1.178,61	R$ 5.197,67
7.2	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M2	7,20	R$ 713,08	R$ 5.134,18
7.3	INS-70720403	PORTÃO GIRO 2 FOLHAS - FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO FRIZADA DE 2,5 X 2,10 MT - COM PINTURA	PRÓPRIA	UN	1,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00
7.4	00039022	PORTA DE ABRIR EM ACO, TIPO VENEZIANA, 90 X 210 CM, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, INCLUI FECHADURA, MACANETA E PARAFUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	UN	3,00	R$ 981,90	R$ 2.945,70
7.5	00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	30,60	R$ 53,06	R$ 1.623,64
8	**DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**						**R$ 184,90**
8.1	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	M	4,00	R$ 31,16	R$ 124,64
8.2	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00	R$ 30,13	R$ 60,26
9	**REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO**						**R$ 17.674,02**
9.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	376,00	R$ 5,64	R$ 2.120,64
9.2	87535	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	330,00	R$ 38,51	R$ 12.708,30
9.3	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	42,00	R$ 67,74	R$ 2.845,08
10	**SISTEMAS DE PISOS**						**R$ 17.213,52**
10.1	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	SINAPI	M3	5,85	R$ 217,26	R$ 1.270,97
10.2	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	SINAPI	M3	12,85	R$ 593,26	R$ 7.623,39

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

NÚMERO:	00000069
OBRA:	AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL C/DES
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS
LOCAL:	COMUNIDADE VILA RURAL
UNIDADES:	128.51M2
VALOR POR UNIDADE:	R$ 3.753,99

DATA : 10/07/2026 **BDI :** 26,80%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DEINFRA-SC	2021/01	-	-
DER-PR	2025/08 COM DESONERAÇÃO	148,92%	-
EMOP	2026/04	-	-
SICRO NOVO	2026/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	2026/05 COM DESONERAÇÃO	100,25%	59,65%
SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	87,08%	48,80%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
10.3	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	SINAPI	M	45,00	R$ 9,05	R$ 407,25
10.4	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	SINAPI	M	8,00	R$ 151,14	R$ 1.209,12
10.5	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	108,60	R$ 61,72	R$ 6.702,79
11	**FORRO**						**R$ 4.808,16**
11.1	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	M2	56,00	R$ 85,86	R$ 4.808,16
12	**REVESTIMENTO INTERNO CHURRASQUEIRAS**						**R$ 8.626,80**
12.1	00010617	TIJOLO CERAMICO REFRATARIO DE *6,3 X 11,4 X 22,9* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	1.560,00	R$ 5,53	R$ 8.626,80
13	**PINTURA E ACABAMENTOS**						**R$ 11.201,29**
13.1	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	287,00	R$ 15,87	R$ 4.554,69
13.2	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	334,00	R$ 4,83	R$ 1.613,22
13.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	334,00	R$ 15,07	R$ 5.033,38
14	**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS**						**R$ 3.104,19**
14.1	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	35,00	R$ 44,46	R$ 1.556,10
14.2	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	16,00	R$ 31,91	R$ 510,56
14.3	89851	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	R$ 36,68	R$ 36,68
14.4	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	R$ 17,70	R$ 17,70
14.5	89850	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	R$ 35,93	R$ 35,93
14.6	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	R$ 17,06	R$ 17,06
14.7	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	R$ 26,63	R$ 26,63
14.8	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	3,00	R$ 56,55	R$ 169,65
14.9	98107	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	R$ 334,60	R$ 334,60
14.10	89563	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	R$ 33,19	R$ 66,38
14.11	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	R$ 10,82	R$ 10,82
14.12	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	3,00	R$ 107,36	R$ 322,08
15	**INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA**						**R$ 1.759,53**
15.1	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	25,00	R$ 30,43	R$ 760,75
15.2	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	4,00	R$ 8,44	R$ 33,76

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

NÚMERO:	00000069
OBRA:	AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL C/DES
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS
LOCAL:	COMUNIDADE VILA RURAL
UNIDADES:	128.51M2
VALOR POR UNIDADE:	R$ 3.753,99

DATA : 10/07/2026 **BDI :** 26,80%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DEINFRA-SC	2021/01	-	-
DER-PR	2025/08 COM DESONERAÇÃO	148,92%	-
EMOP	2026/04	-	-
SICRO NOVO	2026/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	2026/05 COM DESONERAÇÃO	100,25%	59,65%
SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	87,08%	48,80%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
15.3	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	12,00	R$ 12,41	R$ 148,92
15.4	89378	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	4,00	R$ 9,03	R$ 36,12
15.5	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	8,00	R$ 16,99	R$ 135,92
15.6	89427	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	R$ 13,27	R$ 26,54
15.7	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	3,00	R$ 12,56	R$ 37,68
15.8	86886	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	3,00	R$ 76,20	R$ 228,60
15.9	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	3,00	R$ 117,08	R$ 351,24
16	**FOSSA SÉPTICA**						**R$ 20.772,85**
16.1	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	SINAPI	M3XKM	186,00	R$ 3,49	R$ 649,14
16.2	98084	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	R$ 7.936,17	R$ 7.936,17
16.3	98090	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	R$ 9.155,48	R$ 9.155,48
16.4	98094	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	R$ 3.032,06	R$ 3.032,06
17	**SISTEMA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO**						**R$ 893,06**
17.1	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	4,00	R$ 22,86	R$ 91,44
17.2	00010890	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 12 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	2,00	R$ 311,53	R$ 623,06
17.3	05.054.0102-0	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, PARA SAIDA DE EMERGENCIA, EM PVC ANTICHAMA, DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X40)CM, CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTOE COLOCACAO	EMOP	UN	6,00	R$ 29,76	R$ 178,56
18	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**						**R$ 5.439,76**
18.1	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	R$ 415,94	R$ 415,94
18.2	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	2,00	R$ 13,57	R$ 27,14
18.3	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	2,00	R$ 68,98	R$ 137,96
18.4	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	350,00	R$ 5,68	R$ 1.988,00
18.5	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	100,00	R$ 14,88	R$ 1.488,00
18.6	00002556	CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA	SINAPI	UN	16,00	R$ 1,34	R$ 21,44
18.7	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	4,00	R$ 44,24	R$ 176,96
18.8	91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	4,00	R$ 29,86	R$ 119,44
18.9	92002	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	4,00	R$ 55,38	R$ 221,52
18.10	92003	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	4,00	R$ 59,62	R$ 238,48

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

NÚMERO:	00000069
OBRA:	AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL C/DES
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS
LOCAL:	COMUNIDADE VILA RURAL
UNIDADES:	128.51M2
VALOR POR UNIDADE:	R$ 3.753,99

DATA : 10/07/2026 **BDI :** 26,80%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DEINFRA-SC	2021/01	-	-
DER-PR	2025/08 COM DESONERAÇÃO	148,92%	-
EMOP	2026/04	-	-
SICRO NOVO	2026/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	2026/05 COM DESONERAÇÃO	100,25%	59,65%
SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	87,08%	48,80%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
18.11	00038889	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	SINAPI	UN	8,00	R$ 38,41	R$ 307,28
18.12	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	SINAPI	UN	8,00	R$ 37,20	R$ 297,60
19	**PIAS E BANCADAS**						**R$ 3.708,54**
19.1	00001750	BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS, COM VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 2,00* M	SINAPI	UN	3,00	R$ 724,98	R$ 2.174,94
19.2	00011692	BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= *3* CM (SEM FUROS)	SINAPI	M2	3,00	R$ 511,20	R$ 1.533,60
20	**SERVIÇOS FINAIS**						**R$ 794,74**
20.1	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS	SINAPI	M2	158,00	R$ 5,03	R$ 794,74
21	**CLIMATIZAÇÃO QUADRA E AMPLIAÇÃO**						**R$ 121.247,76**
21.1	INS-59700715	EXAUSTOR EX180 COM INVERSOR 60 X 60 X 22 CM - BDI = 14,00	PRÓPRIA	UN	2,00	R$ 6.300,00	R$ 12.600,00
21.2	INS-45072510	CLIMATIZADOR BX 500 SIMPLES 165 X 220 X 108 CM ATE 500 M2 - BDI = 14,00	PRÓPRIA	UN	4,00	R$ 22.295,00	R$ 89.180,00
21.3	INS-75385823	EXAUSTOR EX 400 COM INVERSOR 106 X 106 X 45 CM ATE 250 M2 - BDI = 14,00	PRÓPRIA	UN	1,00	R$ 11.560,00	R$ 11.560,00
21.4	OBR-043	ABERTURA DE VÃOS EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ REVESTIDA	SMOP	M²	25,00	R$ 60,58	R$ 1.514,50
21.5	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	350,00	R$ 5,68	R$ 1.988,00
21.6	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	100,00	R$ 14,88	R$ 1.488,00
21.7	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	7,00	R$ 68,98	R$ 482,86
21.8	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	80,00	R$ 30,43	R$ 2.434,40
22	**ABRIGO E INSTALAÇÕES DE GÁS GLP**						**R$ 5.899,60**
22.1	**ESTRUTURA**						**R$ 1.751,65**
22.1.1	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	SINAPI	M	4,00	R$ 72,06	R$ 288,24
22.1.2	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,15	R$ 593,26	R$ 88,99
22.1.3	89480	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	SINAPI	M2	5,42	R$ 172,45	R$ 934,68
22.1.4	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	0,14	R$ 1.037,99	R$ 145,32
22.1.5	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	8,64	R$ 10,72	R$ 92,62
22.1.6	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	6,15	R$ 12,86	R$ 79,09
22.1.7	92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	2,38	R$ 51,56	R$ 122,71
22.2	**ENCANAMENTO**						**R$ 1.225,50**
22.2.1	INS-15517898	KIT CAVALETE PARA GÁS - COM MEDIDOR E REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	un	1,00	R$ 893,00	R$ 893,00
22.2.2	00038829	TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *20* MM	SINAPI	M	14,00	R$ 15,83	R$ 221,62
22.2.3	92690	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	M	1,50	R$ 73,92	R$ 110,88
22.3	**REVESTIMENTO**						**R$ 408,05**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

NÚMERO:	00000069
OBRA:	AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL C/DES
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS
LOCAL:	COMUNIDADE VILA RURAL
UNIDADES:	128.51M2
VALOR POR UNIDADE:	R$ 3.753,99

DATA : 10/07/2026 **BDI :** 26,80%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DEINFRA-SC	2021/01	-	-
DER-PR	2025/08 COM DESONERAÇÃO	148,92%	-
EMOP	2026/04	-	-
SICRO NOVO	2026/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	2026/05 COM DESONERAÇÃO	100,25%	59,65%
SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	87,08%	48,80%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
22.3.1	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	8,20	R$ 11,20	R$ 91,84
22.3.2	88715	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,54	R$ 585,58	R$ 316,21
22.4	**ESQUADRIAS**						**R$ 2.220,77**
22.4.1	00004948	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	SINAPI	M2	2,25	R$ 987,01	R$ 2.220,77
22.5	**PINTURA**						**R$ 293,63**
22.5.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	8,20	R$ 4,83	R$ 39,61
22.5.2	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	8,20	R$ 15,07	R$ 123,57
22.5.3	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	SINAPI	M2	5,00	R$ 13,30	R$ 66,50
22.5.4	100747	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	SINAPI	M2	5,00	R$ 12,79	R$ 63,95
23	**FECHAMENTO PAREDE VAZADA E BEIRAL**						**R$ 7.694,50**
23.1	INS-28088696	FECHAMENTO TELA PASSARINHEIRA GALVANIZADA COM QUADRO DE TETALON 20 X 30 MM	PRÓPRIA	M2	135,00	R$ 38,50	R$ 5.197,50
23.2	INS-02002726	FECHAMENTO BEIRAIS EM CHAPA GALVANIZADA	PRÓPRIA	M2	110,00	R$ 22,70	R$ 2.497,00

VALOR BDI TOTAL:	**R$ 90.522,37**
VALOR ORÇAMENTO:	**R$ 391.902,59**
VALOR TOTAL:	**R$ 482.424,96**