ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

NÚMERO:	00000069
OBRA:	AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL S/DES
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS
LOCAL:	COMUNIDADE VILA RURAL
UNIDADES:	128.51M2
VALOR POR UNIDADE:	R$ 3.682,18

DATA : 10/07/2026 **BDI :** 20,82%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DEINFRA-SC	2021/01	-	-
DER-PR	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	177,48%	0,00%
EMOP	2026/04	-	-
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	116,28%	72,42%
SMOP	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	117,00%	72,68%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
INS-45072510	CLIMATIZADOR BX 500 SIMPLES 165 X 220 X 108 CM ATE 500 M2	PRÓPRIA	Equipamento	UN	4,00	R$ 22.295,00	**R$ 89.180,00**	**22,40%**	**22,40%**	A
94213	TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL ESPESSURA 0,43MM, COR NATURAL E FACE INFERIOR EM FILME, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 30 MM, INCLUSO IÇAMENTO	SINAPI	Serviço	M2	136,62	R$ 117,99	**R$ 16.119,79**	**4,05%**	**26,45%**	A
96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M2	179,66	R$ 82,19	**R$ 14.766,26**	**3,71%**	**30,16%**	A
87535	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	330,00	R$ 39,90	**R$ 13.167,00**	**3,31%**	**33,47%**	A
INS-59700715	EXAUSTOR EX180 COM INVERSOR 60 X 60 X 22 CM	PRÓPRIA	Equipamento	UN	2,00	R$ 6.300,00	**R$ 12.600,00**	**3,17%**	**36,64%**	A
INS-75385823	EXAUSTOR EX 400 COM INVERSOR 106 X 106 X 45 CM ATE 250 M2	PRÓPRIA	Equipamento	UN	1,00	R$ 11.560,00	**R$ 11.560,00**	**2,90%**	**39,54%**	A
103354	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M2	99,00	R$ 111,11	**R$ 10.999,89**	**2,76%**	**42,30%**	A
98090	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R$ 9.435,81	**R$ 9.435,81**	**2,37%**	**44,67%**	A
103360	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M2	89,00	R$ 99,80	**R$ 8.882,20**	**2,23%**	**46,91%**	A
00010617	TIJOLO CERAMICO REFRATARIO DE *6,3 X 11,4 X 22,9* CM (L X A X C)	SINAPI	Material	UN	1.560,00	R$ 5,53	**R$ 8.626,80**	**2,17%**	**49,07%**	A
98084	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R$ 8.181,45	**R$ 8.181,45**	**2,06%**	**51,13%**	B
97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	SINAPI	Serviço	M3	13,00	R$ 594,79	**R$ 7.732,27**	**1,94%**	**53,07%**	B
92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	SINAPI	Serviço	M2	136,62	R$ 52,51	**R$ 7.173,92**	**1,80%**	**54,87%**	B
87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	Serviço	M2	108,60	R$ 62,55	**R$ 6.792,93**	**1,71%**	**56,58%**	B
98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	63,00	R$ 101,13	**R$ 6.371,19**	**1,60%**	**58,18%**	B
99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M	72,00	R$ 88,05	**R$ 6.339,60**	**1,59%**	**59,77%**	B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

NÚMERO:	00000069
OBRA:	AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL S/DES
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS
LOCAL:	COMUNIDADE VILA RURAL
UNIDADES:	128.51M2
VALOR POR UNIDADE:	R$ 3.682,18

DATA : 10/07/2026 **BDI :** 20,82%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DEINFRA-SC	2021/01	-	-
DER-PR	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	177,48%	0,00%
EMOP	2026/04	-	-
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	116,28%	72,42%
SMOP	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	117,00%	72,68%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	342,20	R$ 15,51	**R$ 5.307,52**	**1,33%**	**61,11%**	B
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	Serviço	M2	4,41	R$ 1.180,07	**R$ 5.204,11**	**1,31%**	**62,41%**	B
INS-28088696	FECHAMENTO TELA PASSARINHEIRA GALVANIZADA COM QUADRO DE TETALON 20 X 30 MM	PRÓPRIA	Material	M2	135,00	R$ 38,50	**R$ 5.197,50**	**1,31%**	**63,72%**	B
94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	Serviço	M2	7,20	R$ 714,00	**R$ 5.140,80**	**1,29%**	**65,01%**	B
92433	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	54,03	R$ 93,70	**R$ 5.062,61**	**1,27%**	**66,28%**	B
92608	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R$ 1.223,25	**R$ 4.893,00**	**1,23%**	**67,51%**	B
96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	Serviço	M2	56,00	R$ 87,01	**R$ 4.872,56**	**1,22%**	**68,74%**	B
107115	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE DIÂMETRO, PERFURATRIZ MONTADA SOBRE CAMINHÃO E CONCRETO FCK 25 MPA LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE ARMADURA, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2026	SINAPI	Serviço	M	40,00	R$ 119,76	**R$ 4.790,40**	**1,20%**	**69,94%**	B
105009	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M	44,00	R$ 108,83	**R$ 4.788,52**	**1,20%**	**71,14%**	B
88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	287,00	R$ 16,54	**R$ 4.746,98**	**1,19%**	**72,34%**	B
COM-52895433	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA: PESSOAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E DE APOIO (CHEFIA E CORDENAÇÃO DE OBRA, EQUIPE DE PRODUÇÃO DE OBRA, ENGENHARIA, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA, GÁS, TELEFONIA E INTERNET (%))	PRÓPRIA	Serviço	%	3,00	R$ 1.564,79	**R$ 4.694,37**	**1,18%**	**73,51%**	B
103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	Serviço	M3	6,48	R$ 632,02	**R$ 4.095,49**	**1,03%**	**74,54%**	B
ALO-008	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA DEPÓSITO MEDINDO 2,30 X 6,00 M E ALTURA DE 2,50 M	SMOP	Serviço	MÊS	5,00	R$ 812,66	**R$ 4.063,30**	**1,02%**	**75,56%**	B
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	700,00	R$ 5,79	**R$ 4.053,00**	**1,02%**	**76,58%**	B
96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M3	5,27	R$ 685,26	**R$ 3.611,32**	**0,91%**	**77,49%**	B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

NÚMERO:	00000069
OBRA:	AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL S/DES
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS
LOCAL:	COMUNIDADE VILA RURAL
UNIDADES:	128.51M2
VALOR POR UNIDADE:	R$ 3.682,18

DATA : 10/07/2026 **BDI :** 20,82%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DEINFRA-SC	2021/01	-	-
DER-PR	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	177,48%	0,00%
EMOP	2026/04	-	-
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	116,28%	72,42%
SMOP	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	117,00%	72,68%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	105,00	R$ 31,89	**R$ 3.348,45**	**0,84%**	**78,33%**	B
92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	293,44	R$ 10,84	**R$ 3.180,89**	**0,80%**	**79,13%**	B
98094	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R$ 3.120,77	**R$ 3.120,77**	**0,78%**	**79,91%**	B
91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	200,00	R$ 15,40	**R$ 3.080,00**	**0,77%**	**80,69%**	C
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	193,10	R$ 15,59	**R$ 3.010,43**	**0,76%**	**81,44%**	C
00039022	PORTA DE ABRIR EM ACO, TIPO VENEZIANA, 90 X 210 CM, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, INCLUI FECHADURA, MACANETA E PARAFUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	Material	UN	3,00	R$ 981,90	**R$ 2.945,70**	**0,74%**	**82,18%**	C
87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	Serviço	M2	42,00	R$ 69,62	**R$ 2.924,04**	**0,73%**	**82,92%**	C
98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	54,10	R$ 50,30	**R$ 2.721,23**	**0,68%**	**83,60%**	C
INS-02002726	FECHAMENTO BEIRAIS EM CHAPA GALVANIZADA	PRÓPRIA	Serviço	M2	110,00	R$ 22,70	**R$ 2.497,00**	**0,63%**	**84,23%**	C
92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	188,30	R$ 12,47	**R$ 2.348,10**	**0,59%**	**84,82%**	C
00004948	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	SINAPI	Material	M2	2,25	R$ 987,01	**R$ 2.220,77**	**0,56%**	**85,38%**	C
104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	KG	145,60	R$ 15,24	**R$ 2.218,94**	**0,56%**	**85,94%**	C
87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	376,00	R$ 5,86	**R$ 2.203,36**	**0,55%**	**86,49%**	C
INS-70720403	PORTÃO GIRO 2 FOLHAS - FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO FRIZADA DE 2,5 X 2,10 MT - COM PINTURA	PRÓPRIA	Material	UN	1,00	R$ 2.200,00	**R$ 2.200,00**	**0,55%**	**87,04%**	C
00001750	BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS, COM VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 2,00* M	SINAPI	Material	UN	3,00	R$ 724,98	**R$ 2.174,94**	**0,55%**	**87,59%**	C
94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M	12,67	R$ 170,85	**R$ 2.164,67**	**0,54%**	**88,13%**	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

NÚMERO:	00000069
OBRA:	AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL S/DES
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS
LOCAL:	COMUNIDADE VILA RURAL
UNIDADES:	128.51M2
VALOR POR UNIDADE:	R$ 3.682,18

DATA : 10/07/2026 **BDI :** 20,82%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DEINFRA-SC	2021/01	-	-
DER-PR	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	177,48%	0,00%
EMOP	2026/04	-	-
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	116,28%	72,42%
SMOP	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	117,00%	72,68%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	342,20	R$ 5,01	**R$ 1.714,42**	**0,43%**	**88,56%**	C
96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M3	8,00	R$ 207,12	**R$ 1.656,96**	**0,42%**	**88,98%**	C
96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M2	9,72	R$ 169,15	**R$ 1.644,14**	**0,41%**	**89,39%**	C
00043681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	SINAPI	Material	M2	54,03	R$ 30,16	**R$ 1.629,54**	**0,41%**	**89,80%**	C
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	Material	M	30,60	R$ 53,06	**R$ 1.623,64**	**0,41%**	**90,21%**	C
89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	35,00	R$ 46,18	**R$ 1.616,30**	**0,41%**	**90,61%**	C
OBR-043	ABERTURA DE VÃOS EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ REVESTIDA	SMOP	Serviço	M²	25,00	R$ 63,76	**R$ 1.594,00**	**0,40%**	**91,02%**	C
103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	Serviço	M3	2,47	R$ 630,94	**R$ 1.558,42**	**0,39%**	**91,41%**	C
00011692	BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= *3* CM (SEM FUROS)	SINAPI	Material	M2	3,00	R$ 511,20	**R$ 1.533,60**	**0,39%**	**91,79%**	C
104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	KG	112,74	R$ 13,29	**R$ 1.498,31**	**0,38%**	**92,17%**	C
100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M	24,20	R$ 60,05	**R$ 1.453,21**	**0,37%**	**92,53%**	C
96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M2	14,14	R$ 96,14	**R$ 1.359,42**	**0,34%**	**92,88%**	C
96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M3	5,85	R$ 222,69	**R$ 1.302,74**	**0,33%**	**93,20%**	C
105023	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M	15,60	R$ 81,85	**R$ 1.276,86**	**0,32%**	**93,52%**	C
104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	KG	65,50	R$ 19,41	**R$ 1.271,36**	**0,32%**	**93,84%**	C
104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	KG	113,90	R$ 11,15	**R$ 1.269,98**	**0,32%**	**94,16%**	C
98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	M	8,00	R$ 153,95	**R$ 1.231,60**	**0,31%**	**94,47%**	C
96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	KG	72,60	R$ 15,13	**R$ 1.098,44**	**0,28%**	**94,75%**	C
97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	SINAPI	Serviço	M3XKM	291,00	R$ 3,53	**R$ 1.027,23**	**0,26%**	**95,01%**	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

NÚMERO:	00000069
OBRA:	AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL S/DES
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS
LOCAL:	COMUNIDADE VILA RURAL
UNIDADES:	128.51M2
VALOR POR UNIDADE:	R$ 3.682,18

DATA : 10/07/2026 **BDI :** 20,82%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DEINFRA-SC	2021/01	-	-
DER-PR	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	177,48%	0,00%
EMOP	2026/04	-	-
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	116,28%	72,42%
SMOP	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	117,00%	72,68%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	Serviço	M2	2,00	R$ 508,62	**R$ 1.017,24**	**0,26%**	**95,26%**	C
89480	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	5,42	R$ 176,82	**R$ 958,36**	**0,24%**	**95,50%**	C
95577	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	SINAPI	Serviço	KG	87,56	R$ 10,35	**R$ 906,25**	**0,23%**	**95,73%**	C
INS-15517898	KIT CAVALETE PARA GÁS - COM MEDIDOR E REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	Material	un	1,00	R$ 893,00	**R$ 893,00**	**0,22%**	**95,95%**	C
96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M3	1,23	R$ 723,49	**R$ 889,89**	**0,22%**	**96,18%**	C
4800412	Raspagem e limpeza de terreno plano	SICRO	Serviço	m²	140,00	R$ 6,26	**R$ 876,40**	**0,22%**	**96,40%**	C
99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS	SINAPI	Serviço	M2	158,00	R$ 5,26	**R$ 831,08**	**0,21%**	**96,61%**	C
00007243	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	SINAPI	Material	M2	15,61	R$ 53,03	**R$ 827,80**	**0,21%**	**96,81%**	C
MOB-008	TRANSPORTE E RETIRADA DE CONTAINER METÁLICO	SMOP	Serviço	UD	1,00	R$ 801,92	**R$ 801,92**	**0,20%**	**97,02%**	C
MOB-007	TRANSPORTE E ENTREGA DE CONTAINER METÁLICO	SMOP	Serviço	UD	1,00	R$ 801,92	**R$ 801,92**	**0,20%**	**97,22%**	C
105029	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M	13,20	R$ 60,63	**R$ 800,32**	**0,20%**	**97,42%**	C
93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	9,00	R$ 69,49	**R$ 625,41**	**0,16%**	**97,58%**	C
00010890	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 12 KG, CLASSE BC	SINAPI	Material	UN	2,00	R$ 311,53	**R$ 623,06**	**0,16%**	**97,73%**	C
97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M3	7,00	R$ 83,19	**R$ 582,33**	**0,15%**	**97,88%**	C
89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	16,00	R$ 33,13	**R$ 530,08**	**0,13%**	**98,01%**	C
96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M3	3,41	R$ 150,75	**R$ 514,06**	**0,13%**	**98,14%**	C
101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R$ 421,83	**R$ 421,83**	**0,11%**	**98,25%**	C
88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	SINAPI	Serviço	M	45,00	R$ 9,25	**R$ 416,25**	**0,10%**	**98,35%**	C
86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R$ 117,42	**R$ 352,26**	**0,09%**	**98,44%**	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

NÚMERO:	00000069
OBRA:	AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL S/DES
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS
LOCAL:	COMUNIDADE VILA RURAL
UNIDADES:	128.51M2
VALOR POR UNIDADE:	R$ 3.682,18

DATA : 10/07/2026 **BDI :** 20,82%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DEINFRA-SC	2021/01	-	-
DER-PR	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	177,48%	0,00%
EMOP	2026/04	-	-
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	116,28%	72,42%
SMOP	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	117,00%	72,68%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
98107	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R$ 346,63	**R$ 346,63**	**0,09%**	**98,53%**	C
89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R$ 108,21	**R$ 324,63**	**0,08%**	**98,61%**	C
88715	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	Serviço	M3	0,54	R$ 594,01	**R$ 320,77**	**0,08%**	**98,69%**	C
00038889	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	SINAPI	Material	UN	8,00	R$ 38,41	**R$ 307,28**	**0,08%**	**98,77%**	C
100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	SINAPI	Serviço	UN	8,00	R$ 38,30	**R$ 306,40**	**0,08%**	**98,84%**	C
101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	SINAPI	Serviço	M	4,00	R$ 74,43	**R$ 297,72**	**0,07%**	**98,92%**	C
93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	M3	10,00	R$ 27,60	**R$ 276,00**	**0,07%**	**98,99%**	C
92003	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R$ 61,87	**R$ 247,48**	**0,06%**	**99,05%**	C
96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	KG	12,00	R$ 20,56	**R$ 246,72**	**0,06%**	**99,11%**	C
95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	SINAPI	Serviço	KG	13,20	R$ 18,30	**R$ 241,56**	**0,06%**	**99,17%**	C
92002	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R$ 57,63	**R$ 230,52**	**0,06%**	**99,23%**	C
86886	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R$ 76,62	**R$ 229,86**	**0,06%**	**99,29%**	C
00038829	TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *20* MM	SINAPI	Material	M	14,00	R$ 15,83	**R$ 221,62**	**0,06%**	**99,34%**	C
96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	KG	8,80	R$ 24,00	**R$ 211,20**	**0,05%**	**99,40%**	C
91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R$ 45,99	**R$ 183,96**	**0,05%**	**99,44%**	C
05.054.0102-0	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, PARA SAIDA DE EMERGENCIA, EM PVC ANTICHAMA, DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X40)CM, CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTOE COLOCACAO	EMOP	Serviço	UN	6,00	R$ 29,76	**R$ 178,56**	**0,04%**	**99,49%**	C
89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R$ 58,08	**R$ 174,24**	**0,04%**	**99,53%**	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

NÚMERO:	00000069
OBRA:	AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL S/DES
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS
LOCAL:	COMUNIDADE VILA RURAL
UNIDADES:	128.51M2
VALOR POR UNIDADE:	R$ 3.682,18

DATA : 10/07/2026 **BDI :** 20,82%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DEINFRA-SC	2021/01	-	-
DER-PR	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	177,48%	0,00%
EMOP	2026/04	-	-
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	116,28%	72,42%
SMOP	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	117,00%	72,68%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	12,00	R$ 13,00	**R$ 156,00**	**0,04%**	**99,57%**	C
103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	Serviço	M3	0,14	R$ 1.061,42	**R$ 148,60**	**0,04%**	**99,61%**	C
89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	8,00	R$ 17,77	**R$ 142,16**	**0,04%**	**99,64%**	C
89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	4,00	R$ 31,45	**R$ 125,80**	**0,03%**	**99,67%**	C
91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R$ 31,11	**R$ 124,44**	**0,03%**	**99,71%**	C
92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	2,38	R$ 51,64	**R$ 122,90**	**0,03%**	**99,74%**	C
92690	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	Serviço	M	1,50	R$ 75,04	**R$ 112,56**	**0,03%**	**99,77%**	C
87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	8,20	R$ 11,73	**R$ 96,19**	**0,02%**	**99,79%**	C
97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R$ 23,34	**R$ 93,36**	**0,02%**	**99,81%**	C
92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	6,15	R$ 13,08	**R$ 80,44**	**0,02%**	**99,83%**	C
100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	M2	5,00	R$ 13,95	**R$ 69,75**	**0,02%**	**99,85%**	C
89563	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R$ 33,50	**R$ 67,00**	**0,02%**	**99,87%**	C
100747	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	SINAPI	Serviço	M2	5,00	R$ 12,93	**R$ 64,65**	**0,02%**	**99,88%**	C
89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R$ 30,87	**R$ 61,74**	**0,02%**	**99,90%**	C
92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	3,20	R$ 13,87	**R$ 44,38**	**0,01%**	**99,91%**	C
86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R$ 12,98	**R$ 38,94**	**0,01%**	**99,92%**	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

NÚMERO:	00000069
OBRA:	AMPLIAÇAO BARRACÃO COMUNIDADE VILA RURAL S/DES
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇAO DE COPA, COZINHA E ÁREA DE CHURRASQUEIRAS
LOCAL:	COMUNIDADE VILA RURAL
UNIDADES:	128.51M2
VALOR POR UNIDADE:	R$ 3.682,18

DATA : 10/07/2026 **BDI :** 20,82%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DEINFRA-SC	2021/01	-	-
DER-PR	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	177,48%	0,00%
EMOP	2026/04	-	-
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	116,28%	72,42%
SMOP	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	117,00%	72,68%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
89851	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R$ 37,76	**R$ 37,76**	**0,01%**	**99,93%**	C
89378	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R$ 9,42	**R$ 37,68**	**0,01%**	**99,94%**	C
89850	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R$ 37,01	**R$ 37,01**	**0,01%**	**99,95%**	C
89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R$ 8,81	**R$ 35,24**	**0,01%**	**99,96%**	C
93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R$ 13,71	**R$ 27,42**	**0,01%**	**99,96%**	C
89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R$ 27,34	**R$ 27,34**	**0,01%**	**99,97%**	C
89427	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R$ 13,60	**R$ 27,20**	**0,01%**	**99,98%**	C
00002556	CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA	SINAPI	Material	UN	16,00	R$ 1,34	**R$ 21,44**	**0,01%**	**99,98%**	C
104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	KG	1,20	R$ 17,10	**R$ 20,52**	**0,01%**	**99,99%**	C
89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R$ 18,23	**R$ 18,23**	**0,00%**	**99,99%**	C
89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R$ 17,59	**R$ 17,59**	**0,00%**	**100,00%**	C
89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R$ 11,17	**R$ 11,17**	**0,00%**	**100,00%**	C

Subtotal até 100,00%% **R$ 398.052,18**

Outros **R$ 0,00**

Valor total do Orçamento **R$ 398.052,18**