



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PASSEIO PÚBLICO - LOTE 07-A QUADRA D - CONJUNTO RESIDENCIAL JARDIM SOCIAL III			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 09-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO - CONJ. RESID. JARDIM SOCIAL III	MUNICÍPIO / UF PALOTINA / PR	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO - CONJ. RESID. JARDIM SOCIAL III									19.840,66	
1.			PASSEIO PÚBLICO					-	19.840,66	
1.1.			DEMOLIÇÃO E REGULARIZAÇÃO					-	1.447,36	
1.1.1.	Composição	01	LIMPEZA MANUAL DO SOLO	M2	212,01	3,92	BDI 1	4,78	1.013,41	RA
1.1.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	80,13	2,55	BDI 1	3,11	249,20	RA
1.1.3.	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	6,36	21,24	BDI 1	25,91	164,79	RA
1.1.4.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,22	74,35	BDI 1	90,71	19,96	RA
1.2.			EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO					-	18.393,30	
1.2.1.	SINAPI	105002	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	UN	2,00	748,52	BDI 1	913,19	1.826,38	RA
1.2.2.	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	177,71	59,41	BDI 1	72,48	12.880,42	RA
1.2.3.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO EM PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO	M2	26,13	96,00	BDI 1	117,12	3.060,35	RA
1.2.4.	SINAPI	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_07/2024	UN	6,00	78,12	BDI 1	95,31	571,86	RA
1.2.5.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1,00	44,50	BDI 1	54,29	54,29	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PALOTINA / PR



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PASSEIO PÚBLICO - LOTE 07-A QUADRA D - CONJUNTO RESIDENCIAL JARDIM SOCIAL III			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 09-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO - CONJ. RESID. JARDIM SOCIAL III	MUNICÍPIO / UF PALOTINA / PR	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO - CONJ. RESID. JARDIM SOCIAL III									19.840,66

Local

segunda-feira, 11 de novembro de 2024

Data

Responsável Técnico
Nome: Tamara Elias Pastre
CREA/CAU: CAU A68365-5
ART/RRT: 0

RECURSO
↓