PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	CAPITAO LEONIDAS MARQUES	SAM	46	Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE.	SAM 46
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE	1	Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE.	LOTE nº 1
Local da Obra :	RUA 01 - EVERSON LEANDRO MAGNABOSCO			Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 | SINAPI de ABRIL/2025	
Fonte do Recurso:	PAM	USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE		Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):	22/10/2025 - qua

Código Item	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SIGLA do Código Serviço de Transporte e DMT km x,x1 ; x2	CONSUMO (ton)	CUSTOS UNITÁRIOS - (R$) TRANSP	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI	UND	QUANTIDADE	ORÇAMENTO COM BDI VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R$)	VALOR DO MATERIAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R$)	PROPOSTA DA EMPRESA PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI	DESCONTO OFERTADO (%)	TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI (R$)	TOTAL MATERIAL COM BDI (R$)	TOTAL ITEM COM BDI (R$)
1	550	SERVIÇOS PRELIMINARES												482,68	3.137,38	3.620,06	0,93 %	3.620,06				(100,00 %)	-	-	-
00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES				402,00	2.612,96	3.014,96	482,68	3.137,38	3.620,06	un	1,00	482,68	3.137,38	3.620,06	0,93 %				-	Informe o preço	-	-	-
2	554	TERRAPLENAGEM												2.473,08	-	2.473,08	0,63 %	2.473,08				(100,00 %)	-	-	-
400000	DER	Desmatamento e limpeza diam. até 30cm				1,14		1,14	1,37	-	1,37	m2	1.116,00	1.528,92	-	1.528,92	0,39 %				-	Informe o preço	-	-	-
400300	DER	Destocamento árvores diam. > 30cm				49,15		49,15	59,01	-	59,01	un	16,00	944,16	-	944,16	0,24 %				-	Informe o preço	-	-	-
5	551	REVESTIMENTO							-	-	-			46.555,54	200.491,43	247.046,97	63,26 %	247.046,97				(100,00 %)	-	-	-
PAV-089	PMC	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)				0,70		0,70	0,84	-	0,84	m2	2.380,80	1.999,87	-	1.999,87	0,51 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	taxa RR-1C	0,0005		0,35		0,35	0,42	-	0,42	m2	4.761,60	1.999,87	-	1.999,87	0,51 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	MAF - 404,00 ; 0,00	1,0000	339,83		3.710,04	4.049,87	408,03	4.276,93	4.684,96	ton	2,38	971,11	10.179,09	11.150,20	2,86 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "D" - (Quant. menor que 10.000 ton)	taxa CAP	0,0577	35,00	34,54	155,51	225,05	83,50	186,72	270,22	ton	364,26	30.415,71	68.014,62	98.430,33	25,21 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
transporte	DER	Areia	LCB - 180,00 ; 0,00						-	-	-			-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
transporte	DER	Cal Hidratada CH-1	CCC - 540,00 ; 0,00						-	-	-			-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
transporte	DER	Brita (usina)	LCB - 0,20 ; 0,00	0,9423	1,90				-	-	-			-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
transporte	DER	Massa a quente	LMQ - 32,00 ; 0,00	1,0000	33,10				-	-	-			-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	MAQ - 500,00 ; 0,00	1,0000	460,92		5.046,98	5.507,90	531,35	5.818,16	6.349,51	ton	21,02	11.168,98	122.297,72	133.466,70	34,18 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
6	557	MEIO-FIO E SARJETA												10.313,40	19.602,19	29.915,59	7,66 %	29.915,59				(100,00 %)	-	-	-
		SERVIÇOS EXTRAS - MEIO-FIO E SARJETA							-	-	-								-	-	-	-	-	-	-
94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X09/25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024				14,08	26,77	40,85	16,91	32,14	49,05	m	609,90	10.313,40	19.602,19	29.915,59	7,66 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
7	558	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO							-	-	-			25.785,31	60.823,29	86.608,60	22,18 %	86.608,60				(100,00 %)	-	-	-
810250E	DER/PRC	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	LCC - 3,00 ; 0,00	0,0398	0,37	9,05	10,33	19,75	11,31	12,40	23,71	m	248,90	2.815,06	3.086,36	5.901,42	1,51 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
606700B	DER/PRC	Demolição de Concreto Simples (calçadas e outros)				134,39	3,23	137,62	161,36	3,88	165,24	m3	0,85	137,15	3,30	140,45	0,04 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
534906A	DER/PRC	Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia - Sem chanfro	LCC - 3,00 ; 0,00	0,1400	1,29	24,13	61,83	87,25	30,52	74,24	104,76	m2	722,46	22.049,48	53.635,44	75.684,92	19,38 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
		SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO							-	-	-								-	-	-	-	-	-	-
834909	DER	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho				16,35	85,50	101,85	19,63	102,66	122,29	m2	39,92	783,62	4.098,19	4.881,81	1,25 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
8	552	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							-	-	-			440,53	1.005,31	1.445,84	0,37 %	1.445,84				(100,00 %)	-	-	-
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)				10,28	16,99	27,27	12,34	20,40	32,74	m2	24,90	307,26	507,96	815,22	0,21 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
820000H	DER/PRC	Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO				110,99	414,22	525,21	133,27	497,35	630,62	un	1,00	133,27	497,35	630,62	0,16 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
11	553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)							-	-	-			17.307,54	2.090,76	19.398,30	4,97 %	19.398,30				(100,00 %)	-	-	-
74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso				92,22	23,12	115,34	110,73	27,76	138,49	un	4,00	442,92	111,04	553,96	0,14 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas				174,13	19,34	193,47	209,08	23,22	232,30	un	4,00	836,32	92,88	929,20	0,24 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica				118,51	29,78	148,29	142,29	35,76	178,05	un	4,00	569,16	143,04	712,20	0,18 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso				47,69	5,31	53,00	57,26	6,38	63,64	un	4,00	229,04	25,52	254,56	0,07 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
09.04.03	DAER	Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas				93,30	15,80	109,10	112,03	18,97	131,00	un	4,00	448,12	75,88	524,00	0,13 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa				96,96	10,77	107,73	116,42	12,93	129,35	un	4,00	465,68	51,72	517,40	0,13 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização)				5.961,65	662,40	6.624,05	7.158,15	795,34	7.953,49	gb	2,00	14.316,30	1.590,68	15.906,98	4,07 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021														TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSP. 26,47%	TOTAL DE MATERIAIS 73,53%			PREÇO GLOBAL					PREÇO GLOBAL MÃO DE OBRA + TRANSP.	PREÇO GLOBAL MATERIAL	PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 22/10/2025														103.368,08	287.150,36			390.508,44				Desconto Final Calculado da Proposta %	-		

ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)

BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 20,07%

Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Menor Preço (%) = - Valor desta VIA:

MAXWELL SCAPINI:02249585938

Assinado de forma digital por MAXWELL SCAPINI:02249585938
Dados: 2025.10.22 15:35:53 -03'00'

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	CAPITAO LEONIDAS MARQUES	SAM	46	Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE.	SAM 46
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE	1	Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE.	LOTE nº 1
Local da Obra :	RUA 02 - RONIE W DE ANDRADE			Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 | SINAPI de ABRIL/2025	
Fonte do Recurso:	PAM	USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE		Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):	22/10/2025 - qua

Código Item	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SIGLA do Código Serviço de Transporte e DMT km x,x1 ; x2	CONSUMO (ton)	CUSTOS UNITÁRIOS - (R$) TRANSP	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI	UND	ORÇAMENTO COM BDI QUANTIDADE	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R$)	VALOR DO MATERIAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R$)
1	**550**	**SERVIÇOS PRELIMINARES**												-	-	-	-	-
00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES				402,00	2.612,96	3.014,96	482,68	3.137,38	**3.620,06**	un	-	-	-	-	-	
2	**554**	**TERRAPLENAGEM**												**1.375,41**	**-**	**1.375,41**	**0,80 %**	**1.375,41**
400000	DER	Desmatamento e limpeza diam. até 30cm				1,14		1,14	1,37	-	**1,37**	m2	444,00	608,28	-	608,28	0,35 %	
400300	DER	Destocamento árvores diam. > 30cm				49,15		49,15	59,01	-	**59,01**	un	13,00	767,13	-	767,13	0,45 %	
5	**551**	**REVESTIMENTO**							-	-	-			**19.993,82**	**86.109,05**	**106.102,87**	**61,76 %**	**106.102,87**
PAV-089	PMC	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)				0,70		0,70	0,84	-	**0,84**	m2	1.022,40	858,82	-	858,82	0,50 %	
561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	taxa RR-1C	0,0005		0,35		0,35	0,42	-	**0,42**	m2	2.044,80	858,82	-	858,82	0,50 %	
589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	MAF - 404,00 ; 0,00	1,0000	339,83		3.710,04	4.049,87	408,03	4.276,93	**4.684,96**	ton	1,02	416,19	4.362,46	4.778,65	2,78 %	
570000F	DER/PRC	**CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "D" - (Quant. menor que 10.000 ton)**	taxa CAP	**0,0577**	35,00	34,54	155,51	225,05	83,50	186,72	**270,22**	ton	156,43	13.061,90	29.208,61	42.270,51	24,60 %	
589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	MAQ - 500,00 ; 0,00	1,0000	460,92		5.046,98	5.507,90	531,35	5.818,16	**6.349,51**	ton	9,03	4.798,09	52.537,98	57.336,07	33,37 %	
6	**557**	**MEIO-FIO E SARJETA**												**5.247,17**	**9.973,04**	**15.220,21**	**8,86 %**	**15.220,21**
94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024				14,08	26,77	40,85	16,91	32,14	**49,05**	m	310,30	5.247,17	9.973,04	15.220,21	8,86 %	
7	**558**	**SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO**							-	-	-			**12.634,39**	**30.580,22**	**43.214,61**	**25,15 %**	**43.214,61**
810250E	DER/PRC	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	LCC - 3,00 ; 0,00	0,0398	0,37	9,05	10,33	19,75	11,31	12,40	**23,71**	m	42,00	475,02	520,80	995,82	0,58 %	
606700B	DER/PRC	Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros)				134,39	3,23	137,62	161,36	3,88	**165,24**	m3	-	-	-	-	-	
534906A	DER/PRC	Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia - Sem chanfro	LCC - 3,00 ; 0,00	0,1400	1,29	24,13	61,83	87,25	30,52	74,24	**104,76**	m2	363,23	11.085,78	26.966,20	38.051,98	22,15 %	
834909	DER	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho				16,35	85,50	101,85	19,63	102,66	**122,29**	m2	24,65	483,88	2.530,57	3.014,45	1,75 %	
Comp46_1_1	PM_56	RETIRADA E RECONSTRUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA OU MISTA COM REAPROVEITAMENTO DE GRADIL, COM REBOCO, FUNDO SELADOR, PINTURA ACRÍLICA 2 DEMÃOS, ESTACAS DE CONCRETO DE 150CM DE PROFUNDIDADE A CADA 2M, VIGA BALDRAME DE 10CM X 15CM ARMADO COM 4 BARRAS DE 6,3MM E ESTRIBOS DE 4,2MM A CADA 15CM, CONFORME EXISTENTE, INCLUSO TODOS OS SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM, SOLDA E DEMAIS				163,71	156,20	319,91	196,57	187,55	**384,12**	m	3,00	589,71	562,65	1.152,36	0,67 %	
Comp46_1_2	PM_56	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCAS, DE DIVERSOS MATERIAIS, COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL EXISTENTE				131,84	50,11	181,95	158,30	60,17	**218,47**	m	-	-	-	-	-	
8	**552**	**SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO**							-	-	-			**1.143,66**	**2.998,79**	**4.142,45**	**2,41 %**	**4.142,45**
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)				10,28	16,99	27,27	12,34	20,40	**32,74**	m2	49,48	610,58	1.009,39	1.619,97	0,94 %	
820000H	DER/PRC	Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO				110,99	414,22	525,21	133,27	497,35	**630,62**	un	4,00	533,08	1.989,40	2.522,48	1,47 %	
11	**553**	**ENSAIOS TECNOLÓGICOS** **(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)**							-	-	-			**1.495,62**	**250,04**	**1.745,66**	**1,02 %**	**1.745,66**
74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso				92,22	23,12	115,34	110,73	27,76	**138,49**	un	2,00	221,46	55,52	276,98	0,16 %	
09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas				174,13	19,34	193,47	209,08	23,22	**232,30**	un	2,00	418,16	46,44	464,60	0,27 %	
74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica				118,51	29,78	148,29	142,29	35,76	**178,05**	un	2,00	284,58	71,52	356,10	0,21 %	
09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso				47,69	5,31	53,00	57,26	6,38	**63,64**	un	2,00	114,52	12,76	127,28	0,07 %	
09.04.03	DAER	Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas				93,30	15,80	109,10	112,03	18,97	**131,00**	un	2,00	224,06	37,94	262,00	0,15 %	
09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa				96,96	10,77	107,73	116,42	12,93	**129,35**	un	2,00	232,84	25,86	258,70	0,15 %	
09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização)				5.961,65	662,40	6.624,05	7.158,15	795,34	**7.953,49**	gb	-	-	-	-	-	
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021														**TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSP.** **24,38%**	**TOTAL DE MATERIAIS** **75,62%**			**PREÇO GLOBAL**
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 22/10/2025														**41.890,07**	**129.911,14**			**171.801,21**

ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)

BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 20,07%

Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Menor Preço (%) = - | Valor desta VIA:

PROPOSTA DA EMPRESA

Código Item	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI	DESCONTO OFERTADO (%)	TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI (R$)	TOTAL MATERIAL COM BDI (R$)	TOTAL ITEM COM BDI (R$)
1				-	-	-	-
00051			-	Informe o preço	-	-	-
2				(100,00 %)	-	-	-
400000			-	Informe o preço	-	-	-
400300			-	Informe o preço	-	-	-
5				(100,00 %)	-	-	-
PAV-089	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
561100A	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
589420B	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
570000F	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
589000P	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
6				(100,00 %)	-	-	-
94277	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
7				(100,00 %)	-	-	-
810250E	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
606700B	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
534906A	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
834909	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
Comp46_1_1	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
Comp46_1_2	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
8				(100,00 %)	-	-	-
822000	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
820000H	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
11				(100,00 %)	-	-	-
74022/27	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
09.04.04	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
74022/53	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
09.05.02	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
09.04.03	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
09.04.01	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
09.01.18	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
					PREÇO GLOBAL MÃO DE OBRA + TRANSP.	**PREÇO GLOBAL MATERIAL**	**PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA**
	Desconto Final Calculado da Proposta %		-		-	-	-

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	CAPITAO LEONIDAS MARQUES	SAM	46	Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM 46
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE	1	Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1
Local da Obra :	RUA 03 - ANDERSON ROQUE DOS ANJOS			Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 | SINAPI de ABRIL/2025
Fonte do Recurso:	PAM	USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE		Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 22/10/2025 - qua

Código Item	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SIGLA do Código Serviço de Transporte e DMT km x,x1 ; x2	CONSUMO (ton)	CUSTOS UNITÁRIOS - (R$) TRANSP	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI	UND	ORÇAMENTO COM BDI QUANTIDADE	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R$)	VALOR DO MATERIAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R$)
1	**550**	**SERVIÇOS PRELIMINARES**												-	-	-	-	-
00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES				402,00	2.612,96	3.014,96	482,68	3.137,38	**3.620,06**	un	-	-	-	-	-	
2	**554**	**TERRAPLENAGEM**												**1.663,99**	-	**1.663,99**	**0,79 %**	**1.663,99**
400000	DER	Desmatamento e limpeza diam. até 30cm				1,14		1,14	1,37	-	**1,37**	m2	568,50	778,84	-	778,84	0,37 %	
400300	DER	Destocamento árvores diam. > 30cm				49,15		49,15	59,01	-	**59,01**	un	15,00	885,15	-	885,15	0,42 %	
5	**551**	**REVESTIMENTO**							-	-	-			**25.470,88**	**109.682,14**	**135.153,02**	**64,18 %**	**135.153,02**
PAV-089	PMC	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)				0,70		0,70	0,84	-	**0,84**	m2	1.302,60	1.094,18	-	1.094,18	0,52 %	
561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	taxa RR-1C	0,0005		0,35		0,35	0,42	-	**0,42**	m2	2.605,20	1.094,18	-	1.094,18	0,52 %	
589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	MAF - 404,00 ; 0,00	1,0000	339,83		3.710,04	4.049,87	408,03	4.276,93	**4.684,96**	ton	1,30	530,44	5.560,01	6.090,45	2,89 %	
570000	DER	CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10.000 ton)	taxa CAP	0,0570	54,21	34,54	155,51	244,26	-	-	**-**	ton		-	-	-	-	
589000J	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	MAQ - 500,00 ; 0,00	1,0000	460,92		5.046,98	5.507,90	-	-	**-**	ton	-	-	-	-	-	
570000C	DER/PRC	**CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton)**	taxa CAP	**0,0500**	54,39	34,54	155,51	244,44	-	-	**-**	ton		-	-	-	-	
589000M	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	MAQ - 500,00 ; 0,00	1,0000	460,92		5.046,98	5.507,90	-	-	**-**	ton	-	-	-	-	-	
570000F	DER/PRC	**CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "D" - (Quant. menor que 10.000 ton)**	taxa CAP	**0,0577**	35,00	34,54	155,51	225,05	83,50	186,72	**270,22**	ton	199,30	16.641,55	37.213,29	53.854,84	25,58 %	
589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	MAQ - 500,00 ; 0,00	1,0000	460,92		5.046,98	5.507,90	531,35	5.818,16	**6.349,51**	ton	11,50	6.110,53	66.908,84	73.019,37	34,68 %	
6	**557**	**MEIO-FIO E SARJETA**												**5.536,33**	**10.522,64**	**16.058,97**	**7,63 %**	**16.058,97**
94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024				14,08	26,77	40,85	16,91	32,14	**49,05**	m	327,40	5.536,33	10.522,64	16.058,97	7,63 %	
7	**558**	**SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO**							-	-	-			**18.089,90**	**34.609,93**	**52.699,83**	**25,03 %**	**52.699,83**
810250E	DER/PRC	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	LCC - 3,00 ; 0,00	0,0398	0,37	9,05	10,33	19,75	11,31	12,40	**23,71**	m	167,20	1.891,03	2.073,28	3.964,31	1,88 %	
606700B	DER/PRC	Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros)				134,39	3,23	137,62	161,36	3,88	**165,24**	m3	-	-	-	-	-	
534906A	DER/PRC	Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia - Sem chanfro	LCC - 3,00 ; 0,00	0,1400	1,29	24,13	61,83	87,25	30,52	74,24	**104,76**	m2	386,39	11.792,63	28.685,59	40.478,22	19,22 %	
834909	DER	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho				16,35	85,50	101,85	19,63	102,66	**122,29**	m2	22,86	448,74	2.346,81	2.795,55	1,33 %	
Comp46_1_1	PM_56	RETIRADA E RECONSTRUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA OU MISTA COM REAPROVEITAMENTO DE GRADIL, COM REBOCO, FUNDO SELADOR, PINTURA ACRÍLICA 2 DEMÃOS, ESTACAS DE CONCRETO DE 150CM DE PROFUNDIDADE A CADA 2M, VIGA BALDRAME DE 10CM X 15CM ARMADO COM 4 BARRAS DE 6,3MM E ESTRIBOS DE 4,2MM A CADA 15CM, CONFORME EXISTENTE, INCLUSO TODOS OS SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM, SOLDA E DEMAIS				163,71	156,20	319,91	196,57	187,55	**384,12**	m	-	-	-	-	-	
Comp46_1_2	PM_56	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCAS, DE DIVERSOS MATERIAIS, COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL EXISTENTE				131,84	50,11	181,95	158,30	60,17	**218,47**	m	25,00	3.957,50	1.504,25	5.461,75	2,59 %	
8	**552**	**SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO**							-	-	-			**911,67**	**2.338,24**	**3.249,91**	**1,54 %**	**3.249,91**
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)				10,28	16,99	27,27	12,34	20,40	**32,74**	m2	41,48	511,86	846,19	1.358,05	0,64 %	
820000H	DER/PRC	Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO				110,99	414,22	525,21	133,27	497,35	**630,62**	un	3,00	399,81	1.492,05	1.891,86	0,90 %	
11	**553**	**ENSAIOS TECNOLÓGICOS** **(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)**							-	-	-			**1.495,62**	**250,04**	**1.745,66**	**0,83 %**	**1.745,66**
74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso				92,22	23,12	115,34	110,73	27,76	**138,49**	un	2,00	221,46	55,52	276,98	0,13 %	
09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas				174,13	19,34	193,47	209,08	23,22	**232,30**	un	2,00	418,16	46,44	464,60	0,22 %	
74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica				118,51	29,78	148,29	142,29	35,76	**178,05**	un	2,00	284,58	71,52	356,10	0,17 %	
09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso				47,69	5,31	53,00	57,26	6,38	**63,64**	un	2,00	114,52	12,76	127,28	0,06 %	
09.04.03	DAER	Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas				93,30	15,80	109,10	112,03	18,97	**131,00**	un	2,00	224,06	37,94	262,00	0,12 %	
09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa				96,96	10,77	107,73	116,42	12,93	**129,35**	un	2,00	232,84	25,86	258,70	0,12 %	
09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização)				5.961,65	662,40	6.624,05	7.158,15	795,34	**7.953,49**	gb	-	-	-	-	-	
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021														**TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSP.** **25,25%**	**TOTAL DE MATERIAIS** **74,75%**			**PREÇO GLOBAL**
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 22/10/2025														**53.168,39**	**157.402,99**			**210.571,38**

ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)

BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 20,07%

Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Menor Preço (%) = - | Valor desta VIA:

PROPOSTA DA EMPRESA

Código Item	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI	DESCONTO OFERTADO (%)	TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI (R$)	TOTAL MATERIAL COM BDI (R$)	TOTAL ITEM COM BDI (R$)
1				-	-	-	-
00051			-	Informe o preço	-	-	-
2				(100,00 %)	-	-	-
400000			-	Informe o preço	-	-	-
400300			-	Informe o preço	-	-	-
5				(100,00 %)	-	-	-
PAV-089	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
561100A	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
589420B	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
570000	-	-	-	-	-	-	-
589000J	-	-	-	-	-	-	-
570000C	-	-	-	-	-	-	-
589000M	-	-	-	-	-	-	-
570000F	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
589000P	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
6				(100,00 %)	-	-	-
94277	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
7				(100,00 %)	-	-	-
810250E	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
606700B	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
534906A	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
834909	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
Comp46_1_1	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
Comp46_1_2	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
8				(100,00 %)	-	-	-
822000	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
820000H	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
11				(100,00 %)	-	-	-
74022/27	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
09.04.04	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
74022/53	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
09.05.02	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
09.04.03	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
09.04.01	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
09.01.18	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
Desconto Final Calculado da Proposta %			-		PREÇO GLOBAL MÃO DE OBRA + TRANSP. -	PREÇO GLOBAL MATERIAL -	PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA -

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	CAPITAO LEONIDAS MARQUES	SAM	46	Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE.	SAM 46
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE	1	Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE.	LOTE nº 1
Local da Obra :	RUA 04 - RICIERI JOÃO SARTORI			Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 | SINAPI de ABRIL/2025	
Fonte do Recurso:	PAM	USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE		Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):	22/10/2025 - qua

Código Item	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SIGLA do Código Serviço de Transporte e DMT km x,x1 ; x2	CONSUMO (ton)	CUSTOS UNITÁRIOS - (R$) TRANSP	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI	UND	ORÇAMENTO COM BDI QUANTIDADE	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R$)	VALOR DO MATERIAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R$)
1	550	SERVIÇOS PRELIMINARES												-	-	-	-	-
00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES				402,00	2.612,96	3.014,96	482,68	3.137,38	**3.620,06**	un	-	-	-	-	-	-
2	554	TERRAPLENAGEM												**1.842,71**	-	**1.842,71**	**0,65 %**	**1.842,71**
400000	DER	Desmatamento e limpeza diam. até 30cm				1,14		1,14	1,37	-	**1,37**	m2	785,10	1.075,58	-	1.075,58	0,38 %	
400300	DER	Destocamento árvores diam. > 30cm				49,15		49,15	59,01	-	**59,01**	un	13,00	767,13	-	767,13	0,27 %	
5	551	REVESTIMENTO							-	-	-			**37.144,86**	**159.963,14**	**197.108,00**	**69,93 %**	**197.108,00**
PAV-089	PMC	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)				0,70		0,70	0,84	-	**0,84**	m2	1.899,56	1.595,63	-	1.595,63	0,57 %	
561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	taxa RR-1C	0,0005		0,35		0,35	0,42	-	**0,42**	m2	3.799,12	1.595,63	-	1.595,63	0,57 %	
589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	MAF - 404,00 ; 0,00	1,0000	339,83		3.710,04	4.049,87	408,03	4.276,93	**4.684,96**	ton	1,90	775,26	8.126,17	8.901,43	3,16 %	
570000F	DER/PRC	**CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "D" - (Quant. menor que 10.000 ton)**	taxa CAP	**0,0577**	35,00	34,54	155,51	225,05	83,50	186,72	**270,22**	ton	290,63	24.267,60	54.266,43	78.534,03	27,86 %	
589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	MAQ - 500,00 ; 0,00	1,0000	460,92		5.046,98	5.507,90	531,35	5.818,16	**6.349,51**	ton	16,77	8.910,74	97.570,54	106.481,28	37,78 %	
6	557	MEIO-FIO E SARJETA							-	-	-			**6.807,97**	**12.939,56**	**19.747,53**	**7,01 %**	**19.747,53**
94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024				14,08	26,77	40,85	16,91	32,14	**49,05**	m	402,60	6.807,97	12.939,56	19.747,53	7,01 %	
7	558	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO							-	-	-			**17.634,64**	**40.737,05**	**58.371,69**	**20,71 %**	**58.371,69**
810250E	DER/PRC	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	LCC - 3,00 ; 0,00	0,0398	0,37	9,05	10,33	19,75	11,31	12,40	**23,71**	m	207,00	2.341,17	2.566,80	4.907,97	1,74 %	
606700B	DER/PRC	Demolição de Concreto Simples (calçadas e outros)				134,39	3,23	137,62	161,36	3,88	**165,24**	m3	1,50	242,04	5,82	247,86	0,09 %	
534906A	DER/PRC	Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia - Sem chanfro	LCC - 3,00 ; 0,00	0,1400	1,29	24,13	61,83	87,25	30,52	74,24	**104,76**	m2	474,99	14.496,69	35.263,26	49.759,95	17,65 %	
834909	DER	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho				16,35	85,50	101,85	19,63	102,66	**122,29**	m2	28,26	554,74	2.901,17	3.455,91	1,23 %	
Comp46_1_1	PM_56	RETIRADA E RECONSTRUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA OU MISTA COM REAPROVEITAMENTO DE GRADIL, COM REBOCO, FUNDO SELADOR, PINTURA ACRÍLICA 2 DEMÃOS, ESTACAS DE CONCRETO DE 150CM DE PROFUNDIDADE A CADA 2M, VIGA BALDRAME DE 10CM X 15CM ARMADO COM 4 BARRAS DE 6,3MM E ESTRIBOS DE 4,2MM A CADA 15CM, CONFORME EXISTENTE, INCLUSO TODOS OS SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM, SOLDA E DEMAIS				163,71	156,20	319,91	196,57	187,55	**384,12**	m	-	-	-	-		
Comp46_1_2	PM_56	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCAS, DE DIVERSOS MATERIAIS, COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL EXISTENTE				131,84	50,11	181,95	158,30	60,17	**218,47**	m	-	-	-	-		
8	552	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							-	-	-			**390,43**	**922,49**	**1.312,92**	**0,47 %**	**1.312,92**
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)				10,28	16,99	27,27	12,34	20,40	**32,74**	m2	20,84	257,16	425,14	682,30	0,24 %	
820000H	DER/PRC	Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO				110,99	414,22	525,21	133,27	497,35	**630,62**	un	1,00	133,27	497,35	630,62	0,22 %	
11	553	**ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)**							-	-	-			**2.991,24**	**500,08**	**3.491,32**	**1,24 %**	**3.491,32**
74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso				92,22	23,12	115,34	110,73	27,76	**138,49**	un	4,00	442,92	111,04	553,96	0,20 %	
09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas				174,13	19,34	193,47	209,08	23,22	**232,30**	un	4,00	836,32	92,88	929,20	0,33 %	
74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica				118,51	29,78	148,29	142,29	35,76	**178,05**	un	4,00	569,16	143,04	712,20	0,25 %	
09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso				47,69	5,31	53,00	57,26	6,38	**63,64**	un	4,00	229,04	25,52	254,56	0,09 %	
09.04.03	DAER	Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas				93,30	15,80	109,10	112,03	18,97	**131,00**	un	4,00	448,12	75,88	524,00	0,19 %	
09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa				96,96	10,77	107,73	116,42	12,93	**129,35**	un	4,00	465,68	51,72	517,40	0,18 %	
09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização)				5.961,65	662,40	6.624,05	7.158,15	795,34	**7.953,49**	gb	-	-	-	-		

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021	TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSP.	TOTAL DE MATERIAIS			PREÇO GLOBAL
	23,70%	76,30%			
	66.811,85	**215.062,32**			**281.874,17**
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 22/10/2025					

ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)

BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 20,07%

Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Menor Preço (%) = - Valor desta VIA:

PROPOSTA DA EMPRESA

PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI	DESCONTO OFERTADO (%)	TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI (R$)	TOTAL MATERIAL COM BDI (R$)	TOTAL ITEM COM BDI (R$)
			-	-	-	-
		-	Informe o preço	-	-	-
			(100,00 %)	-	-	-
		-	Informe o preço	-	-	-
		-	Informe o preço	-	-	-
			(100,00 %)	-	-	-
-	-	-	Informe o preço	-	-	-
-	-	-	Informe o preço	-	-	-
-	-	-	Informe o preço	-	-	-
-	-	-	Informe o preço	-	-	-
			(100,00 %)	-	-	-
-	-	-	Informe o preço	-	-	-
			(100,00 %)	-	-	-
-	-	-	Informe o preço	-	-	-
-	-	-	Informe o preço	-	-	-
-	-	-	Informe o preço	-	-	-
-	-	-	Informe o preço	-	-	-
-	-	-	Informe o preço	-	-	-
			(100,00 %)	-	-	-
-	-	-	Informe o preço	-	-	-
			(100,00 %)	-	-	-
-	-	-	Informe o preço	-	-	-
-	-	-	Informe o preço	-	-	-
-	-	-	Informe o preço	-	-	-
-	-	-	Informe o preço	-	-	-
-	-	-	Informe o preço	-	-	-
-	-	-	Informe o preço	-	-	-
-	-	-	Informe o preço	-	-	-
-	-	-	Informe o preço	-	-	-
-	-	-	Informe o preço	-	-	-
-	-	-	Informe o preço	-	-	-
-	-	-	Informe o preço	-	-	-
-	-	-	Informe o preço	-	-	-

Desconto Final Calculado da Proposta %		PREÇO GLOBAL MÃO DE OBRA + TRANSP.	PREÇO GLOBAL MATERIAL	PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
	-	-	-	-

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	CAPITAO LEONIDAS MARQUES	SAM	46	Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE.	SAM 46
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE	1	Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE.	LOTE nº 1
Local da Obra :	RUA 05 - JACOB LUIS BACKS			Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 | SINAPI de ABRIL/2025	
Fonte do Recurso:	PAM	USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE		Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):	22/10/2025 - qua

					CUSTOS UNITÁRIOS - (R$)							UND	ORÇAMENTO COM BDI					
Código Item	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SIGLA do Código Serviço de Transporte e DMT km x,x1 ; x2	CONSUMO (ton)	TRANSP	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI		QUANTIDADE	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R$)	VALOR DO MATERIAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R$)
1	**550**	**SERVIÇOS PRELIMINARES**												-	-	-	-	-
00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES				402,00	2.612,96	3.014,96	482,68	3.137,38	**3.620,06**	un	-	-	-	-	-	
2	**554**	**TERRAPLENAGEM**												**575,40**	-	**575,40**	**0,64 %**	**575,40**
400000	DER	Desmatamento e limpeza diam. até 30cm				1,14		1,14	1,37	-	**1,37**	m2	420,00	575,40	-	575,40	0,64 %	
400300	DER	Destocamento árvores diam. > 30cm				49,15		49,15	59,01	-	**59,01**	un	-	-	-	-	-	
5	**551**	**REVESTIMENTO**							-	-	-			**16.427,99**	**70.760,63**	**87.188,62**	**97,26 %**	**87.188,62**
PAV-089	PMC	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)				0,70		0,70	0,84	-	**0,84**	m2	840,00	705,60	-	705,60	0,79 %	
561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	taxa RR-1C	0,0005		0,35		0,35	0,42	-	**0,42**	m2	1.680,00	705,60	-	705,60	0,79 %	
589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	MAF - 404,00 ; 0,00	1,0000	339,83		3.710,04	4.049,87	408,03	4.276,93	**4.684,96**	ton	0,84	342,75	3.592,62	3.935,37	4,39 %	
570000F	DER/PRC	**CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "D" - (Quant. menor que 10.000 ton)**	taxa CAP	**0,0577**	35,00	34,54	155,51	225,05	83,50	186,72	**270,22**	ton	128,52	10.731,42	23.997,26	34.728,68	38,74 %	
589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	MAQ - 500,00 ; 0,00	1,0000	460,92		5.046,98	5.507,90	531,35	5.818,16	**6.349,51**	ton	7,42	3.942,62	43.170,75	47.113,37	52,55 %	
6	**557**	**MEIO-FIO E SARJETA**												-	-	-	-	-
94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024				14,08	26,77	40,85	16,91	32,14	**49,05**	m	-	-	-	-	-	
7	**558**	**SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO**							-	-	-			-	-	-	-	-
810250E	DER/PRC	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	LCC - 3,00 ; 0,00	0,0398	0,37	9,05	10,33	19,75	11,31	12,40	**23,71**	m	-	-	-	-	-	
606700B	DER/PRC	Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros)				134,39	3,23	137,62	161,36	3,88	**165,24**	m3	-	-	-	-	-	
534906A	DER/PRC	Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia - Sem chanfro	LCC - 3,00 ; 0,00	0,1400	1,29	24,13	61,83	87,25	30,52	74,24	**104,76**	m2	-	-	-	-	-	
834909	DER	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho				16,35	85,50	101,85	19,63	102,66	**122,29**	m2	-	-	-	-	-	
Comp46_1_1	PM_56	RETIRADA E RECONSTRUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA OU MISTA COM REAPROVEITAMENTO DE GRADIL, COM REBOCO, FUNDO SELADOR, PINTURA ACRÍLICA 2 DEMÃOS, ESTACAS DE CONCRETO DE 150CM DE PROFUNDIDADE A CADA 2M, VIGA BALDRAME DE 10CM X 15CM ARMADO COM 4 BARRAS DE 6,3MM E ESTRIBOS DE 4,2MM A CADA 15CM, CONFORME EXISTENTE, INCLUSO TODOS OS SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM, SOLDA E DEMAIS				163,71	156,20	319,91	196,57	187,55	**384,12**	m	-	-	-	-	-	
Comp46_1_2	PM_56	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCAS, DE DIVERSOS MATERIAIS, COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL EXISTENTE				131,84	50,11	181,95	158,30	60,17	**218,47**	m	-	-	-	-	-	
8	**552**	**SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO**							-	-	-			**51,83**	**85,68**	**137,51**	**0,15 %**	**137,51**
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)				10,28	16,99	27,27	12,34	20,40	**32,74**	m2	4,20	51,83	85,68	137,51	0,15 %	
820000H	DER/PRC	Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO				110,99	414,22	525,21	133,27	497,35	**630,62**	un	-	-	-	-	-	
11	**553**	**ENSAIOS TECNOLÓGICOS** **(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)**							-	-	-			**1.495,62**	**250,04**	**1.745,66**	**1,95 %**	**1.745,66**
74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso				92,22	23,12	115,34	110,73	27,76	**138,49**	un	2,00	221,46	55,52	276,98	0,31 %	
09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas				174,13	19,34	193,47	209,08	23,22	**232,30**	un	2,00	418,16	46,44	464,60	0,52 %	
74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica				118,51	29,78	148,29	142,29	35,76	**178,05**	un	2,00	284,58	71,52	356,10	0,40 %	
09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso				47,69	5,31	53,00	57,26	6,38	**63,64**	un	2,00	114,52	12,76	127,28	0,14 %	
09.04.03	DAER	Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas				93,30	15,80	109,10	112,03	18,97	**131,00**	un	2,00	224,06	37,94	262,00	0,29 %	
09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa				96,96	10,77	107,73	116,42	12,93	**129,35**	un	2,00	232,84	25,86	258,70	0,29 %	
09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização)				5.961,65	662,40	6.624,05	7.158,15	795,34	**7.953,49**	gb	-	-	-	-	-	
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021														**TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSP.** **20,69%**	**TOTAL DE MATERIAIS** **79,31%**			**PREÇO GLOBAL**
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 22/10/2025														**18.550,84**	**71.096,35**			**89.647,19**

ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)

BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 20,07%

Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Menor Preço (%) = - | Valor desta VIA:

PROPOSTA DA EMPRESA

Código Item	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI	DESCONTO OFERTADO (%)	TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI (R$)	TOTAL MATERIAL COM BDI (R$)	TOTAL ITEM COM BDI (R$)
1				-	-	-	-
00051			-	Informe o preço	-	-	-
2				(100,00 %)	-	-	-
400000			-	Informe o preço	-	-	-
400300			-	Informe o preço	-	-	-
5				(100,00 %)	-	-	-
PAV-089	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
561100A	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
589420B	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
570000F	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
589000P	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
6				-	-	-	-
94277	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
7				-	-	-	-
810250E	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
606700B	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
534906A	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
834909	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
Comp46_1_1	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
Comp46_1_2	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
8				(100,00 %)	-	-	-
822000	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
820000H	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
11				(100,00 %)	-	-	-
74022/27	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
09.04.04	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
74022/53	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
09.05.02	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
09.04.03	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
09.04.01	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
09.01.18	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
Desconto Final Calculado da Proposta %			-		PREÇO GLOBAL MÃO DE OBRA + TRANSP. -	PREÇO GLOBAL MATERIAL -	PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA -

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	CAPITAO LEONIDAS MARQUES	SAM	46	Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM 46
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE	1	Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1
Local da Obra :	RUA 06 - BALDUINO WEISS			Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 | SINAPI de ABRIL/2025
Fonte do Recurso:	PAM	USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE		Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 22/10/2025 - qua

Código Item	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SIGLA do Código Serviço de Transporte e DMT km x,x1 ; x2	CONSUMO (ton)	CUSTOS UNITÁRIOS - (R$) TRANSP	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI	UND	ORÇAMENTO COM BDI QUANTIDADE	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R$)	VALOR DO MATERIAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R$)
1	**550**	**SERVIÇOS PRELIMINARES**												-	-	-	-	-
00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES				402,00	2.612,96	3.014,96	482,68	3.137,38	**3.620,06**	un	-	-	-	-	-	
2	**554**	**TERRAPLENAGEM**												**542,52**	-	**542,52**	**0,40 %**	**542,52**
400000	DER	Desmatamento e limpeza diam. até 30cm				1,14		1,14	1,37	-	**1,37**	m2	396,00	542,52	-	542,52	0,40 %	
400300	DER	Destocamento árvores diam. > 30cm				49,15		49,15	59,01	-	**59,01**	un	-	-	-	-	-	
5	**551**	**REVESTIMENTO**							-	-	-			**15.568,55**	**67.063,83**	**82.632,38**	**61,38 %**	**82.632,38**
PAV-089	PMC	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)				0,70		0,70	0,84	-	**0,84**	m2	796,00	668,64	-	668,64	0,50 %	
561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	taxa RR-1C	0,0005		0,35		0,35	0,42	-	**0,42**	m2	1.592,00	668,64	-	668,64	0,50 %	
589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	MAF - 404,00 ; 0,00	1,0000	339,83		3.710,04	4.049,87	408,03	4.276,93	**4.684,96**	ton	0,80	326,42	3.421,54	3.747,96	2,78 %	
570000F	DER/PRC	**CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "D" - (Quant. menor que 10.000 ton)**	taxa CAP	**0,0577**	35,00	34,54	155,51	225,05	83,50	186,72	**270,22**	ton	121,79	10.169,46	22.740,63	32.910,09	24,45 %	
589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	MAQ - 500,00 ; 0,00	1,0000	460,92		5.046,98	5.507,90	531,35	5.818,16	**6.349,51**	ton	7,03	3.735,39	40.901,66	44.637,05	33,16 %	
6	**557**	**MEIO-FIO E SARJETA**												**4.423,66**	**8.407,82**	**12.831,48**	**9,53 %**	**12.831,48**
94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024				14,08	26,77	40,85	16,91	32,14	**49,05**	m	261,60	4.423,66	8.407,82	12.831,48	9,53 %	
7	**558**	**SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO**							-	-	-			**10.733,61**	**25.056,80**	**35.790,41**	**26,59 %**	**35.790,41**
810250E	DER/PRC	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	LCC - 3,00 ; 0,00	0,0398	0,37	9,05	10,33	19,75	11,31	12,40	**23,71**	m	12,00	135,72	148,80	284,52	0,21 %	
606700B	DER/PRC	Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros)				134,39	3,23	137,62	161,36	3,88	**165,24**	m3	5,28	851,98	20,49	872,47	0,65 %	
534906A	DER/PRC	Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia - Sem chanfro	LCC - 3,00 ; 0,00	0,1400	1,29	24,13	61,83	87,25	30,52	74,24	**104,76**	m2	305,50	9.323,86	22.680,32	32.004,18	23,77 %	
834909	DER	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho				16,35	85,50	101,85	19,63	102,66	**122,29**	m2	21,50	422,05	2.207,19	2.629,24	1,95 %	
Comp46_1_1	PM_56	RETIRADA E RECONSTRUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA OU MISTA COM REAPROVEITAMENTO DE GRADIL, COM REBOCO, FUNDO SELADOR, PINTURA ACRÍLICA 2 DEMÃOS, ESTACAS DE CONCRETO DE 150CM DE PROFUNDIDADE A CADA 2M, VIGA BALDRAME DE 10CM X 15CM ARMADO COM 4 BARRAS DE 6,3MM E ESTRIBOS DE 4,2MM A CADA 15CM, CONFORME EXISTENTE, INCLUSO TODOS OS SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM, SOLDA E DEMAIS				163,71	156,20	319,91	196,57	187,55	**384,12**	m	-	-	-	-	-	
Comp46_1_2	PM_56	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCAS, DE DIVERSOS MATERIAIS, COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL EXISTENTE				131,84	50,11	181,95	158,30	60,17	**218,47**	m	-	-	-	-	-	
8	**552**	**SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO**							-	-	-			**301,58**	**775,61**	**1.077,19**	**0,80 %**	**1.077,19**
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)				10,28	16,99	27,27	12,34	20,40	**32,74**	m2	13,64	168,31	278,26	446,57	0,33 %	
820000H	DER/PRC	Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO				110,99	414,22	525,21	133,27	497,35	**630,62**	un	1,00	133,27	497,35	630,62	0,47 %	
11	**553**	**ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)**							-	-	-			**1.495,62**	**250,04**	**1.745,66**	**1,30 %**	**1.745,66**
74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso				92,22	23,12	115,34	110,73	27,76	**138,49**	un	2,00	221,46	55,52	276,98	0,21 %	
09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas				174,13	19,34	193,47	209,08	23,22	**232,30**	un	2,00	418,16	46,44	464,60	0,35 %	
74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica				118,51	29,78	148,29	142,29	35,76	**178,05**	un	2,00	284,58	71,52	356,10	0,26 %	
09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso				47,69	5,31	53,00	57,26	6,38	**63,64**	un	2,00	114,52	12,76	127,28	0,09 %	
09.04.03	DAER	Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas				93,30	15,80	109,10	112,03	18,97	**131,00**	un	2,00	224,06	37,94	262,00	0,19 %	
09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa				96,96	10,77	107,73	116,42	12,93	**129,35**	un	2,00	232,84	25,86	258,70	0,19 %	
09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização)				5.961,65	662,40	6.624,05	7.158,15	795,34	**7.953,49**	gb	-	-	-	-	-	
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021														**TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSP.** 24,56%	**TOTAL DE MATERIAIS** 75,44%			**PREÇO GLOBAL**
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 22/10/2025														**33.065,54**	**101.554,10**			**134.619,64**

ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)

BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 20,07%

Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Menor Preço (%) = - | Valor desta VIA:

PROPOSTA DA EMPRESA

Código Item	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI	DESCONTO OFERTADO (%)	TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI (R$)	TOTAL MATERIAL COM BDI (R$)	TOTAL ITEM COM BDI (R$)
1				-	-	-	-
00051			-	Informe o preço	-	-	-
2				(100,00 %)	-	-	-
400000			-	Informe o preço	-	-	-
400300			-	Informe o preço	-	-	-
5				(100,00 %)	-	-	-
PAV-089	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
561100A	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
589420B	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
570000F	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
589000P	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
6				(100,00 %)	-	-	-
94277	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
7				(100,00 %)	-	-	-
810250E	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
606700B	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
534906A	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
834909	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
Comp46_1_1	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
Comp46_1_2	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
8				(100,00 %)	-	-	-
822000	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
820000H	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
11				(100,00 %)	-	-	-
74022/27	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
09.04.04	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
74022/53	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
09.05.02	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
09.04.03	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
09.04.01	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
09.01.18	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
					PREÇO GLOBAL MÃO DE OBRA + TRANSP.	**PREÇO GLOBAL MATERIAL**	**PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA**
Desconto Final Calculado da Proposta %			-		-	-	-

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	CAPITAO LEONIDAS MARQUES	SAM	46	Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM 46
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE	1	Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1
Local da Obra :	RUA 07 - GAMELEIRA			Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 | SINAPI de ABRIL/2025
Fonte do Recurso:	PAM	USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE		Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 22/10/2025 - qua

Código Item	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SIGLA do Código Serviço de Transporte e DMT km x,x1 ; x2	CONSUMO (ton)	CUSTOS UNITÁRIOS - (R$) TRANSP	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI	UND	ORÇAMENTO COM BDI QUANTIDADE	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R$)	VALOR DO MATERIAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R$)
1	550	SERVIÇOS PRELIMINARES												-	-	-	-	-
00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES				402,00	2.612,96	3.014,96	482,68	3.137,38	3.620,06	un	-	-	-	-	-	
2	554	TERRAPLENAGEM												894,24	-	894,24	1,16 %	894,24
400000	DER	Desmatamento e limpeza diam. até 30cm				1,14		1,14	1,37	-	1,37	m2	222,00	304,14	-	304,14	0,39 %	
400300	DER	Destocamento árvores diam. > 30cm				49,15		49,15	59,01	-	59,01	un	10,00	590,10	-	590,10	0,77 %	
5	551	REVESTIMENTO							-	-	-			8.837,92	38.052,64	46.890,56	60,80 %	46.890,56
PAV-089	PMC	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)				0,70		0,70	0,84	-	0,84	m2	452,00	379,68	-	379,68	0,49 %	
561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	taxa RR-1C	0,0005		0,35		0,35	0,42	-	0,42	m2	904,00	379,68	-	379,68	0,49 %	
589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	MAF - 404,00 ; 0,00	1,0000	339,83		3.710,04	4.049,87	408,03	4.276,93	4.684,96	ton	0,45	183,61	1.924,62	2.108,23	2,73 %	
570000F	DER/PRC	**CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "D" - (Quant. menor que 10.000 ton)**	taxa CAP	0,0577	35,00	34,54	155,51	225,05	83,50	186,72	270,22	ton	69,16	5.774,86	12.913,56	18.688,42	24,23 %	
589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	MAQ - 500,00 ; 0,00	1,0000	460,92		5.046,98	5.507,90	531,35	5.818,16	6.349,51	ton	3,99	2.120,09	23.214,46	25.334,55	32,85 %	
6	557	MEIO-FIO E SARJETA												2.336,96	4.441,75	6.778,71	8,79 %	6.778,71
94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024				14,08	26,77	40,85	16,91	32,14	49,05	m	138,20	2.336,96	4.441,75	6.778,71	8,79 %	
7	558	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO							-	-	-			5.421,69	13.441,15	18.862,84	24,46 %	18.862,84
810250E	DER/PRC	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	LCC - 3,00 ; 0,00	0,0398	0,37	9,05	10,33	19,75	11,31	12,40	23,71	m	24,00	271,44	297,60	569,04	0,74 %	
606700B	DER/PRC	Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros)				134,39	3,23	137,62	161,36	3,88	165,24	m3	-	-	-	-	-	
534906A	DER/PRC	Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia - Sem chanfro	LCC - 3,00 ; 0,00	0,1400	1,29	24,13	61,83	87,25	30,52	74,24	104,76	m2	161,54	4.930,20	11.992,73	16.922,93	21,94 %	
834909	DER	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho				16,35	85,50	101,85	19,63	102,66	122,29	m2	11,21	220,05	1.150,82	1.370,87	1,78 %	
Comp46_1_1	PM_56	RETIRADA E RECONSTRUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA OU MISTA COM REAPROVEITAMENTO DE GRADIL, COM REBOCO, FUNDO SELADOR, PINTURA ACRÍLICA 2 DEMÃOS, ESTACAS DE CONCRETO DE 150CM DE PROFUNDIDADE A CADA 2M, VIGA BALDRAME DE 10CM X 15CM ARMADO COM 4 BARRAS DE 6,3MM E ESTRIBOS DE 4,2MM A CADA 15CM, CONFORME EXISTENTE, INCLUSO TODOS OS SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM, SOLDA E DEMAIS				163,71	156,20	319,91	196,57	187,55	384,12	m	-	-	-	-	-	
Comp46_1_2	PM_56	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCAS, DE DIVERSOS MATERIAIS, COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL EXISTENTE				131,84	50,11	181,95	158,30	60,17	218,47	m	-	-	-	-	-	
8	552	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							-	-	-			527,41	1.425,96	1.953,37	2,53 %	1.953,37
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)				10,28	16,99	27,27	12,34	20,40	32,74	m2	21,14	260,87	431,26	692,13	0,90 %	
820000H	DER/PRC	Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO				110,99	414,22	525,21	133,27	497,35	630,62	un	2,00	266,54	994,70	1.261,24	1,64 %	
11	553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS **(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)**							-	-	-			1.495,62	250,04	1.745,66	2,26 %	1.745,66
74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso				92,22	23,12	115,34	110,73	27,76	138,49	un	2,00	221,46	55,52	276,98	0,36 %	
09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas				174,13	19,34	193,47	209,08	23,22	232,30	un	2,00	418,16	46,44	464,60	0,60 %	
74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica				118,51	29,78	148,29	142,29	35,76	178,05	un	2,00	284,58	71,52	356,10	0,46 %	
09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso				47,69	5,31	53,00	57,26	6,38	63,64	un	2,00	114,52	12,76	127,28	0,17 %	
09.04.03	DAER	Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas				93,30	15,80	109,10	112,03	18,97	131,00	un	2,00	224,06	37,94	262,00	0,34 %	
09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa				96,96	10,77	107,73	116,42	12,93	129,35	un	2,00	232,84	25,86	258,70	0,34 %	
09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização)				5.961,65	662,40	6.624,05	7.158,15	795,34	7.953,49	gb	-	-	-	-	-	
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021														TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSP. 25,30%	TOTAL DE MATERIAIS 74,70%			PREÇO GLOBAL
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 22/10/2025														19.513,84	57.611,54			77.125,38

ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)

BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 20,07%

Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Menor Preço (%) = - | Valor desta VIA:

PROPOSTA DA EMPRESA

Código Item	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI	DESCONTO OFERTADO (%)	TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI (R$)	TOTAL MATERIAL COM BDI (R$)	TOTAL ITEM COM BDI (R$)
1				-	-	-	-
00051			-	Informe o preço	-	-	-
2				(100,00 %)	-	-	-
400000			-	Informe o preço	-	-	-
400300			-	Informe o preço	-	-	-
5				(100,00 %)	-	-	-
PAV-089	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
561100A	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
589420B	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
570000F	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
589000P	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
6				(100,00 %)	-	-	-
94277	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
7				(100,00 %)	-	-	-
810250E	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
606700B	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
534906A	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
834909	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
Comp46_1_1	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
Comp46_1_2	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
8				(100,00 %)	-	-	-
822000	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
820000H	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
11				(100,00 %)	-	-	-
74022/27	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
09.04.04	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
74022/53	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
09.05.02	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
09.04.03	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
09.04.01	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
09.01.18	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
		Desconto Final Calculado da Proposta %	-		PREÇO GLOBAL MÃO DE OBRA + TRANSP.	PREÇO GLOBAL MATERIAL	PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
					-	-	-

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	CAPITAO LEONIDAS MARQUES	SAM	46	Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM	46
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE	1	Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº	1
Local da Obra :	RUA 08 - MARUMBI			Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 | SINAPI de ABRIL/2025	
Fonte do Recurso:	PAM	USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE		Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):	22/10/2025 - qua

Código Item	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SIGLA do Código Serviço de Transporte e DMT km x,x1 ; x2	CONSUMO (ton)	CUSTOS UNITÁRIOS - (R$) TRANSP	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI	UND	ORÇAMENTO COM BDI QUANTIDADE	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R$)	VALOR DO MATERIAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R$)
1	**550**	**SERVIÇOS PRELIMINARES**												-	-	-	-	-
00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES				402,00	2.612,96	3.014,96	482,68	3.137,38	**3.620,06**	un		-	-	-	-	
2	**554**	**TERRAPLENAGEM**												**1.709,43**	**-**	**1.709,43**	**0,46 %**	**1.709,43**
400000	DER	Desmatamento e limpeza diam. até 30cm				1,14		1,14	1,37	-	**1,37**	m2	860,10	1.178,34	-	1.178,34	0,32 %	
400300	DER	Destocamento árvores diam. > 30cm				49,15		49,15	59,01	-	**59,01**	un	9,00	531,09	-	531,09	0,14 %	
5	**551**	**REVESTIMENTO**							-	-	-			**50.530,33**	**217.575,80**	**268.106,13**	**71,80 %**	**268.106,13**
PAV-089	PMC	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)				0,70		0,70	0,84	-	**0,84**	m2	2.584,30	2.170,81	-	2.170,81	0,58 %	
561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	taxa RR-1C	0,0005		0,35		0,35	0,42	-	**0,42**	m2	5.168,60	2.170,81	-	2.170,81	0,58 %	
589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	MAF - 404,00 ; 0,00	1,0000	339,83		3.710,04	4.049,87	408,03	4.276,93	**4.684,96**	ton	2,58	1.052,72	11.034,48	12.087,20	3,24 %	
570000F	DER/PRC	**CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "D" - (Quant. menor que 10.000 ton)**	taxa CAP	**0,0577**	35,00	34,54	155,51	225,05	83,50	186,72	**270,22**	ton	395,40	33.015,90	73.829,09	106.844,99	28,61 %	
589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	MAQ - 500,00 ; 0,00	1,0000	460,92		5.046,98	5.507,90	531,35	5.818,16	**6.349,51**	ton	22,81	12.120,09	132.712,23	144.832,32	38,78 %	
6	**557**	**MEIO-FIO E SARJETA**												**8.228,41**	**15.639,32**	**23.867,73**	**6,39 %**	**23.867,73**
94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024				14,08	26,77	40,85	16,91	32,14	**49,05**	m	486,60	8.228,41	15.639,32	23.867,73	6,39 %	
7	**558**	**SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO**							-	-	-			**22.729,98**	**50.945,47**	**73.675,45**	**19,73 %**	**73.675,45**
810250E	DER/PRC	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	LCC - 3,00 ; 0,00	0,0398	0,37	9,05	10,33	19,75	11,31	12,40	**23,71**	m	397,50	4.495,73	4.929,00	9.424,73	2,52 %	
606700B	DER/PRC	Demolição de Concreto Simples (calçadas e outros)				134,39	3,23	137,62	161,36	3,88	**165,24**	m3	-	-	-	-	-	
534906A	DER/PRC	Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia - Sem chanfro	LCC - 3,00 ; 0,00	0,1400	1,29	24,13	61,83	87,25	30,52	74,24	**104,76**	m2	577,99	17.640,25	42.909,98	60.550,23	16,21 %	
834909	DER	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho				16,35	85,50	101,85	19,63	102,66	**122,29**	m2	30,26	594,00	3.106,49	3.700,49	0,99 %	
Comp46_1_1	PM_56	RETIRADA E RECONSTRUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA OU MISTA COM REAPROVEITAMENTO DE GRADIL, COM REBOCO, FUNDO SELADOR, PINTURA ACRÍLICA 2 DEMÃOS, ESTACAS DE CONCRETO DE 150CM DE PROFUNDIDADE A CADA 2M, VIGA BALDRAME DE 10CM X 15CM ARMADO COM 4 BARRAS DE 6,3MM E ESTRIBOS DE 4,2MM A CADA 15CM, CONFORME EXISTENTE, INCLUSO TODOS OS SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM, SOLDA E DEMAIS				163,71	156,20	319,91	196,57	187,55	**384,12**	m	-	-	-	-	-	
Comp46_1_2	PM_56	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCAS, DE DIVERSOS MATERIAIS, COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL EXISTENTE				131,84	50,11	181,95	158,30	60,17	**218,47**	m	-	-	-	-	-	
8	**552**	**SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO**							-	-	-			**762,24**	**1.814,17**	**2.576,41**	**0,69 %**	**2.576,41**
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)				10,28	16,99	27,27	12,34	20,40	**32,74**	m2	40,17	495,70	819,47	1.315,17	0,35 %	
820000H	DER/PRC	Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO				110,99	414,22	525,21	133,27	497,35	**630,62**	un	2,00	266,54	994,70	1.261,24	0,34 %	
11	**553**	**ENSAIOS TECNOLÓGICOS** **(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)**							-	-	-			**2.991,24**	**500,08**	**3.491,32**	**0,93 %**	**3.491,32**
74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso				92,22	23,12	115,34	110,73	27,76	**138,49**	un	4,00	442,92	111,04	553,96	0,15 %	
09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas				174,13	19,34	193,47	209,08	23,22	**232,30**	un	4,00	836,32	92,88	929,20	0,25 %	
74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica				118,51	29,78	148,29	142,29	35,76	**178,05**	un	4,00	569,16	143,04	712,20	0,19 %	
09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso				47,69	5,31	53,00	57,26	6,38	**63,64**	un	4,00	229,04	25,52	254,56	0,07 %	
09.04.03	DAER	Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas				93,30	15,80	109,10	112,03	18,97	**131,00**	un	4,00	448,12	75,88	524,00	0,14 %	
09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa				96,96	10,77	107,73	116,42	12,93	**129,35**	un	4,00	465,68	51,72	517,40	0,14 %	
09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização)				5.961,65	662,40	6.624,05	7.158,15	795,34	**7.953,49**	gb	-	-	-	-	-	
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021														**TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSP.** 23,28%	**TOTAL DE MATERIAIS** 76,72%			**PREÇO GLOBAL**
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 22/10/2025														**86.951,63**	**286.474,84**			**373.426,47**

ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)

BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 20,07%

Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Menor Preço (%) = - | Valor desta VIA:

PROPOSTA DA EMPRESA

Código Item	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI	DESCONTO OFERTADO (%)	TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI (R$)	TOTAL MATERIAL COM BDI (R$)	TOTAL ITEM COM BDI (R$)
1				-	-	-	-
00051			-	Informe o preço	-	-	-
2				(100,00 %)	-	-	-
400000			-	Informe o preço	-	-	-
400300			-	Informe o preço	-	-	-
5				(100,00 %)	-	-	-
PAV-089	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
561100A	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
589420B	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
570000F	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
589000P	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
6				(100,00 %)	-	-	-
94277	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
7				(100,00 %)	-	-	-
810250E	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
606700B	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
534906A	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
834909	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
Comp46_1_1	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
Comp46_1_2	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
8				(100,00 %)	-	-	-
822000	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
820000H	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
11				(100,00 %)	-	-	-
74022/27	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
09.04.04	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
74022/53	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
09.05.02	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
09.04.03	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
09.04.01	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
09.01.18	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
Desconto Final Calculado da Proposta %			-		PREÇO GLOBAL MÃO DE OBRA + TRANSP.	PREÇO GLOBAL MATERIAL	PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
					-	-	-

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	CAPITAO LEONIDAS MARQUES	SAM	46	Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE.	SAM 46
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE	1	Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE.	LOTE nº 1
Local da Obra :	RUA 09 - LONDRINA (AV TIBAGI - ARLINDO)			Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 | SINAPI de ABRIL/2025	
Fonte do Recurso:	PAM	USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE		Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):	22/10/2025 - qua

Código Item	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SIGLA do Código Serviço de Transporte e DMT km x,x1 ; x2	CONSUMO (ton)	CUSTOS UNITÁRIOS - (R$) TRANSP	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI	UND	ORÇAMENTO COM BDI QUANTIDADE	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R$)	VALOR DO MATERIAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R$)
1	550	SERVIÇOS PRELIMINARES									-			-	-	-	-	-
00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES				402,00	2.612,96	3.014,96	482,68	3.137,38	**3.620,06**	un		-	-	-	-	
2	554	TERRAPLENAGEM									-			**281,54**	-	**281,54**	**0,36 %**	**281,54**
400000	DER	Desmatamento e limpeza diam. até 30cm				1,14		1,14	1,37	-	**1,37**	m2	205,50	281,54	-	281,54	0,36 %	
400300	DER	Destocamento árvores diam. > 30cm				49,15		49,15	59,01	-	**59,01**	un	-	-	-	-	-	
5	551	REVESTIMENTO							-	-	-			**9.374,58**	**40.361,53**	**49.736,11**	**63,99 %**	**49.736,11**
PAV-089	PMC	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)				0,70		0,70	0,84	-	**0,84**	m2	479,50	402,78	-	402,78	0,52 %	
561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	taxa RR-1C	0,0005		0,35		0,35	0,42	-	**0,42**	m2	959,00	402,78	-	402,78	0,52 %	
589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	MAF - 404,00 ; 0,00	1,0000	339,83		3.710,04	4.049,87	408,03	4.276,93	**4.684,96**	ton	0,48	195,85	2.052,93	2.248,78	2,89 %	
570000F	DER/PRC	**CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "D" - (Quant. menor que 10.000 ton)**	taxa CAP	**0,0577**	35,00	34,54	155,51	225,05	83,50	186,72	**270,22**	ton	73,36	6.125,56	13.697,78	19.823,34	25,51 %	
589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	MAQ - 500,00 ; 0,00	1,0000	460,92		5.046,98	5.507,90	531,35	5.818,16	**6.349,51**	ton	4,23	2.247,61	24.610,82	26.858,43	34,56 %	
6	557	MEIO-FIO E SARJETA									-			**2.106,99**	**4.004,64**	**6.111,63**	**7,86 %**	**6.111,63**
94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024				14,08	26,77	40,85	16,91	32,14	**49,05**	m	124,60	2.106,99	4.004,64	6.111,63	7,86 %	
7	558	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO									-			**6.172,14**	**13.393,50**	**19.565,64**	**25,17 %**	**19.565,64**
810250E	DER/PRC	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	LCC - 3,00 ; 0,00	0,0398	0,37	9,05	10,33	19,75	11,31	12,40	**23,71**	m	132,00	1.492,92	1.636,80	3.129,72	4,03 %	
606700B	DER/PRC	Demolição de Concreto Simples (calçadas e outros)				134,39	3,23	137,62	161,36	3,88	**165,24**	m3	-	-	-	-	-	
534906A	DER/PRC	Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia - Sem chanfro	LCC - 3,00 ; 0,00	0,1400	1,29	24,13	61,83	87,25	30,52	74,24	**104,76**	m2	148,93	4.545,34	11.056,56	15.601,90	20,07 %	
834909	DER	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho				16,35	85,50	101,85	19,63	102,66	**122,29**	m2	6,82	133,88	700,14	834,02	1,07 %	
Comp46_1_1	PM_56	RETIRADA E RECONSTRUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA OU MISTA COM REAPROVEITAMENTO DE GRADIL, COM REBOCO, FUNDO SELADOR, PINTURA ACRÍLICA 2 DEMÃOS, ESTACAS DE CONCRETO DE 150CM DE PROFUNDIDADE A CADA 2M, VIGA BALDRAME DE 10CM X 15CM ARMADO COM 4 BARRAS DE 6,3MM E ESTRIBOS DE 4,2MM A CADA 15CM, CONFORME EXISTENTE, INCLUSO TODOS OS SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM, SOLDA E DEMAIS				163,71	156,20	319,91	196,57	187,55	**384,12**	m	-	-	-	-	
Comp46_1_2	PM_56	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCAS, DE DIVERSOS MATERIAIS, COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL EXISTENTE				131,84	50,11	181,95	158,30	60,17	**218,47**	m	-	-	-	-	-	
8	552	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							-	-	-			**330,34**	**823,14**	**1.153,48**	**1,48 %**	**1.153,48**
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)				10,28	16,99	27,27	12,34	20,40	**32,74**	m2	15,97	197,07	325,79	522,86	0,67 %	
820000H	DER/PRC	Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO				110,99	414,22	525,21	133,27	497,35	**630,62**	un	1,00	133,27	497,35	630,62	0,81 %	
11	553	**ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)**							-	-	-			**747,81**	**125,02**	**872,83**	**1,12 %**	**872,83**
74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso				92,22	23,12	115,34	110,73	27,76	**138,49**	un	1,00	110,73	27,76	138,49	0,18 %	
09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas				174,13	19,34	193,47	209,08	23,22	**232,30**	un	1,00	209,08	23,22	232,30	0,30 %	
74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica				118,51	29,78	148,29	142,29	35,76	**178,05**	un	1,00	142,29	35,76	178,05	0,23 %	
09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso				47,69	5,31	53,00	57,26	6,38	**63,64**	un	1,00	57,26	6,38	63,64	0,08 %	
09.04.03	DAER	Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas				93,30	15,80	109,10	112,03	18,97	**131,00**	un	1,00	112,03	18,97	131,00	0,17 %	
09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa				96,96	10,77	107,73	116,42	12,93	**129,35**	un	1,00	116,42	12,93	129,35	0,17 %	
09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização)				5.961,65	662,40	6.624,05	7.158,15	795,34	**7.953,49**	gb		-	-	-	-	

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021	TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSP.	TOTAL DE MATERIAIS			PREÇO GLOBAL
	24,46%	75,54%			
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 22/10/2025	**19.013,40**	**58.707,83**			**77.721,23**

ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)

BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 20,07%

Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Menor Preço (%) = - Valor desta VIA:

PROPOSTA DA EMPRESA

PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI	DESCONTO OFERTADO (%)	TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI (R$)	TOTAL MATERIAL COM BDI (R$)	TOTAL ITEM COM BDI (R$)
			-	-	-	-
		-	Informe o preço	-	-	-
			(100,00 %)	-	-	-
		-	Informe o preço	-	-	-
		-	Informe o preço	-	-	-
			(100,00 %)	-	-	-
-	-	-	Informe o preço	-	-	-
-	-	-	Informe o preço	-	-	-
-	-	-	Informe o preço	-	-	-
-	-	-	Informe o preço	-	-	-
			(100,00 %)	-	-	-
-	-	-	Informe o preço	-	-	-
			(100,00 %)	-	-	-
-	-	-	Informe o preço	-	-	-
-	-	-	Informe o preço	-	-	-
-	-	-	Informe o preço	-	-	-
-	-	-	Informe o preço	-	-	-
-	-	-	Informe o preço	-	-	-
			(100,00 %)	-	-	-
-	-	-	Informe o preço	-	-	-
-	-	-	Informe o preço	-	-	-
			(100,00 %)	-	-	-
-	-	-	Informe o preço	-	-	-
-	-	-	Informe o preço	-	-	-
-	-	-	Informe o preço	-	-	-
-	-	-	Informe o preço	-	-	-
-	-	-	Informe o preço	-	-	-
-	-	-	Informe o preço	-	-	-
-	-	-	Informe o preço	-	-	-
-	-	-	Informe o preço	-	-	-
-	-	-	Informe o preço	-	-	-

Desconto Final Calculado da Proposta %	PREÇO GLOBAL MÃO DE OBRA + TRANSP.	PREÇO GLOBAL MATERIAL	PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
-	-	-	-

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	CAPITAO LEONIDAS MARQUES	SAM	46	Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM	46
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE	1	Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº	1
Local da Obra :	RUA 10 - LONDRINA (PROF LAURINDO PARMIGIANI A RUA PINHEIRO)			Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 | SINAPI de ABRIL/2025	
Fonte do Recurso:	PAM	USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE		Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):	22/10/2025 - qua

Código Item	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SIGLA do Código Serviço de Transporte e DMT km x,x1 ; x2	CONSUMO (ton)	CUSTOS UNITÁRIOS - (R$) TRANSP	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI	UND	ORÇAMENTO COM BDI QUANTIDADE	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R$)	VALOR DO MATERIAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R$)
1	550	SERVIÇOS PRELIMINARES												-	-	-	-	-
00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES				402,00	2.612,96	3.014,96	482,68	3.137,38	3.620,06	un	-	-	-	-	-	
2	554	TERRAPLENAGEM												1.462,42	-	1.462,42	0,71 %	1.462,42
400000	DER	Desmatamento e limpeza diam. até 30cm				1,14		1,14	1,37	-	1,37	m2	679,80	931,33	-	931,33	0,45 %	
400300	DER	Destocamento árvores diam. > 30cm				49,15		49,15	59,01	-	59,01	un	9,00	531,09	-	531,09	0,26 %	
5	551	REVESTIMENTO							-	-	-			22.152,74	95.382,45	117.535,19	56,67 %	117.535,19
PAV-089	PMC	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)				0,70		0,70	0,84	-	0,84	m2	1.133,00	951,72	-	951,72	0,46 %	
561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	taxa RR-1C	0,0005		0,35		0,35	0,42	-	0,42	m2	2.266,00	951,72	-	951,72	0,46 %	
589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	MAF - 404,00 ; 0,00	1,0000	339,83		3.710,04	4.049,87	408,03	4.276,93	4.684,96	ton	1,13	461,07	4.832,93	5.294,00	2,55 %	
570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "D" - (Quant. menor que 10.000 ton)	taxa CAP	0,0577	35,00	34,54	155,51	225,05	83,50	186,72	270,22	ton	173,35	14.474,73	32.367,92	46.842,65	22,59 %	
589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	MAQ - 500,00 ; 0,00	1,0000	460,92		5.046,98	5.507,90	531,35	5.818,16	6.349,51	ton	10,00	5.313,50	58.181,60	63.495,10	30,61 %	
6	557	MEIO-FIO E SARJETA												6.390,29	12.145,71	18.536,00	8,94 %	18.536,00
94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024				14,08	26,77	40,85	16,91	32,14	49,05	m	377,90	6.390,29	12.145,71	18.536,00	8,94 %	
7	558	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO							-	-	-			22.107,96	41.226,88	63.334,84	30,54 %	63.334,84
810250E	DER/PRC	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	LCC - 3,00 ; 0,00	0,0398	0,37	9,05	10,33	19,75	11,31	12,40	23,71	m	287,00	3.245,97	3.558,80	6.804,77	3,28 %	
606700B	DER/PRC	Demolição de Concreto Simples (calçadas e outros)				134,39	3,23	137,62	161,36	3,88	165,24	m3	-	-	-	-	-	
534906A	DER/PRC	Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia - Sem chanfro	LCC - 3,00 ; 0,00	0,1400	1,29	24,13	61,83	87,25	30,52	74,24	104,76	m2	444,46	13.564,92	32.996,71	46.561,63	22,45 %	
834909	DER	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho				16,35	85,50	101,85	19,63	102,66	122,29	m2	27,92	548,07	2.866,27	3.414,34	1,65 %	
Comp46_1_1	PM_56	RETIRADA E RECONSTRUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA OU MISTA COM REAPROVEITAMENTO DE GRADIL, COM REBOCO, FUNDO SELADOR, PINTURA ACRÍLICA 2 DEMÃOS, ESTACAS DE CONCRETO DE 150CM DE PROFUNDIDADE A CADA 2M, VIGA BALDRAME DE 10CM X 15CM ARMADO COM 4 BARRAS DE 6,3MM E ESTRIBOS DE 4,2MM A CADA 15CM, CONFORME EXISTENTE, INCLUSO TODOS OS SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM, SOLDA E DEMAIS				163,71	156,20	319,91	196,57	187,55	384,12	m	-	-	-	-	-	
Comp46_1_2	PM_56	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCAS, DE DIVERSOS MATERIAIS, COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL EXISTENTE				131,84	50,11	181,95	158,30	60,17	218,47	m	30,00	4.749,00	1.805,10	6.554,10	3,16 %	
8	552	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							-	-	-			1.281,50	3.503,69	4.785,19	2,31 %	4.785,19
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)				10,28	16,99	27,27	12,34	20,40	32,74	m2	49,85	615,15	1.016,94	1.632,09	0,79 %	
820000H	DER/PRC	Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO				110,99	414,22	525,21	133,27	497,35	630,62	un	5,00	666,35	2.486,75	3.153,10	1,52 %	
11	553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)							-	-	-			1.495,62	250,04	1.745,66	0,84 %	1.745,66
74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso				92,22	23,12	115,34	110,73	27,76	138,49	un	2,00	221,46	55,52	276,98	0,13 %	
09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas				174,13	19,34	193,47	209,08	23,22	232,30	un	2,00	418,16	46,44	464,60	0,22 %	
74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica				118,51	29,78	148,29	142,29	35,76	178,05	un	2,00	284,58	71,52	356,10	0,17 %	
09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso				47,69	5,31	53,00	57,26	6,38	63,64	un	2,00	114,52	12,76	127,28	0,06 %	
09.04.03	DAER	Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas				93,30	15,80	109,10	112,03	18,97	131,00	un	2,00	224,06	37,94	262,00	0,13 %	
09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa				96,96	10,77	107,73	116,42	12,93	129,35	un	2,00	232,84	25,86	258,70	0,12 %	
09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização)				5.961,65	662,40	6.624,05	7.158,15	795,34	7.953,49	gb	-	-	-	-	-	
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021														TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSP. 26,47%	TOTAL DE MATERIAIS 73,53%			PREÇO GLOBAL
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 22/10/2025														54.890,53	152.508,77			207.399,30

ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)

BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 20,07%

Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Menor Preço (%) = - | Valor desta VIA:

PROPOSTA DA EMPRESA

Código Item	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI	DESCONTO OFERTADO (%)	TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI (R$)	TOTAL MATERIAL COM BDI (R$)	TOTAL ITEM COM BDI (R$)
1				-	-	-	-
00051			-	Informe o preço	-	-	-
2				(100,00 %)	-	-	-
400000			-	Informe o preço	-	-	-
400300			-	Informe o preço	-	-	-
5				(100,00 %)	-	-	-
PAV-089	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
561100A	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
589420B	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
570000F	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
589000P	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
6				(100,00 %)	-	-	-
94277	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
7				(100,00 %)	-	-	-
810250E	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
606700B	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
534906A	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
834909	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
Comp46_1_1	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
Comp46_1_2	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
8				(100,00 %)	-	-	-
822000	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
820000H	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
11				(100,00 %)	-	-	-
74022/27	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
09.04.04	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
74022/53	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
09.05.02	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
09.04.03	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
09.04.01	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
09.01.18	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
Desconto Final Calculado da Proposta %			-		PREÇO GLOBAL MÃO DE OBRA + TRANSP.	PREÇO GLOBAL MATERIAL	PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
					-	-	-

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	CAPITAO LEONIDAS MARQUES	SAM	46	Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE.	SAM 46
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE	1	Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE.	LOTE nº 1
Local da Obra :	RUA FINAL - TRAVESSA ARLINDO SCHMIDT			Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 | SINAPI de ABRIL/2025	
Fonte do Recurso:	PAM	USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE		Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):	22/10/2025 - qua

Código Item	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SIGLA do Código Serviço de Transporte e DMT km x,x1 ; x2	CONSUMO (ton)	CUSTOS UNITÁRIOS - (R$) TRANSP	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	UND	ORÇAMENTO COM BDI QUANTIDADE	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R$)	VALOR DO MATERIAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R$)	PROPOSTA DA EMPRESA: PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI	DESCONTO OFERTADO (%)	TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI (R$)	TOTAL MATERIAL COM BDI (R$)	TOTAL ITEM COM BDI (R$)
1	**550**	**SERVIÇOS PRELIMINARES**												-	-	-	-	-				-	-	-	-
00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES				402,00	2.612,96	3.014,96	482,68	3.137,38	**3.620,06**	un	-	-	-	-	-					Informe o preço	-	-	-
2	**554**	**TERRAPLENAGEM**												**789,42**	-	**789,42**	**0,50 %**	**789,42**				**(100,00 %)**	-	-	-
400000	DER	Desmatamento e limpeza diam. até 30cm				1,14		1,14	1,37	-	**1,37**	m2	447,00	612,39	-	612,39	0,39 %					Informe o preço	-	-	-
400300	DER	Destocamento árvores diam. > 30cm				49,15		49,15	59,01	-	**59,01**	un	3,00	177,03	-	177,03	0,11 %					Informe o preço	-	-	-
5	**551**	**REVESTIMENTO**							-	-	-			**17.773,04**	**76.522,67**	**94.295,71**	**59,96 %**	**94.295,71**				**(100,00 %)**	-	-	-
PAV-089	PMC	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)				0,70		0,70	0,84	-	**0,84**	m2	909,00	763,56	-	763,56	0,49 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	taxa RR-1C	0,0005		0,35		0,35	0,42	-	**0,42**	m2	1.818,00	763,56	-	763,56	0,49 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	MAF - 404,00 ; 0,00	1,0000	339,83		3.710,04	4.049,87	408,03	4.276,93	**4.684,96**	ton	0,91	371,31	3.892,01	4.263,32	2,71 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
570000F	DER/PRC	**CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "D" - (Quant. menor que 10.000 ton)**	taxa CAP	**0,0577**	35,00	34,54	155,51	225,05	83,50	186,72	**270,22**	ton	139,08	11.613,18	25.969,02	37.582,20	23,90 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	MAQ - 500,00 ; 0,00	1,0000	460,92		5.046,98	5.507,90	531,35	5.818,16	**6.349,51**	ton	8,02	4.261,43	46.661,64	50.923,07	32,38 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
6	**557**	**MEIO-FIO E SARJETA**												**4.682,38**	**8.899,57**	**13.581,95**	**8,64 %**	**13.581,95**				**(100,00 %)**	-	-	-
94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X06X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024				14,08	26,77	40,85	16,91	32,14	**49,05**	m	276,90	4.682,38	8.899,57	13.581,95	8,64 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
7	**558**	**SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO**							-	-	-			**13.459,33**	**29.561,19**	**43.020,52**	**27,36 %**	**43.020,52**				**(100,00 %)**	-	-	-
810250E	DER/PRC	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	LCC - 3,00 ; 0,00	0,0398	0,37	9,05	10,33	19,75	11,31	12,40	**23,71**	m	267,40	3.024,29	3.315,76	6.340,05	4,03 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
606700B	DER/PRC	Demolição de Concreto Simples (calçadas e outros)				134,39	3,23	137,62	161,36	3,88	**165,24**	m3	0,50	80,68	1,94	82,62	0,05 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
534906A	DER/PRC	Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia - Sem chanfro	LCC - 3,00 ; 0,00	0,1400	1,29	24,13	61,83	87,25	30,52	74,24	**104,76**	m2	326,89	9.976,68	24.268,31	34.244,99	21,78 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
834909	DER	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho				16,35	85,50	101,85	19,63	102,66	**122,29**	m2	19,24	377,68	1.975,18	2.352,86	1,50 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
Comp46_1_1	PM_56	RETIRADA E RECONSTRUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA OU MISTA COM REAPROVEITAMENTO DE GRADIL, COM REBOCO, FUNDO SELADOR, PINTURA ACRÍLICA 2 DEMÃOS, ESTACAS DE CONCRETO DE 150CM DE PROFUNDIDADE A CADA 2M, VIGA BALDRAME DE 10CM X 15CM ARMADO COM 4 BARRAS DE 6,3MM E ESTRIBOS DE 4,2MM A CADA 15CM, CONFORME EXISTENTE, INCLUSO TODOS OS SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM, SOLDA E DEMAIS				163,71	156,20	319,91	196,57	187,55	**384,12**	m	-	-	-	-					Informe o preço	-	-	-
Comp46_1_2	PM_56	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCAS, DE DIVERSOS MATERIAIS, COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL EXISTENTE				131,84	50,11	181,95	158,30	60,17	**218,47**	m	-	-	-	-	-		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
8	**552**	**SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO**							-	-	-			**798,52**	**2.161,17**	**2.949,69**	**1,88 %**	**2.949,69**				**(100,00 %)**	-	-	-
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)				10,28	16,99	27,27	12,34	20,40	**32,74**	m2	32,31	398,71	659,12	1.057,83	0,67 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
820000H	DER/PRC	Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO				110,99	414,22	525,21	133,27	497,35	**630,62**	un	3,00	399,81	1.492,05	1.891,86	1,20 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
11	**553**	**ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)**							-	-	-			**2.243,43**	**375,06**	**2.618,49**	**1,67 %**	**2.618,49**				**(100,00 %)**	-	-	-
74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso				92,22	23,12	115,34	110,73	27,76	**138,49**	un	3,00	332,19	83,28	415,47	0,26 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas				174,13	19,34	193,47	209,08	23,22	**232,30**	un	3,00	627,24	69,66	696,90	0,44 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica				118,51	29,78	148,29	142,29	35,76	**178,05**	un	3,00	426,87	107,28	534,15	0,34 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso				47,69	5,31	53,00	57,26	6,38	**63,64**	un	3,00	171,78	19,14	190,92	0,12 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
09.04.03	DAER	Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas				93,30	15,80	109,10	112,03	18,97	**131,00**	un	3,00	336,09	56,91	393,00	0,25 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa				96,96	10,77	107,73	116,42	12,93	**129,35**	un	3,00	349,26	38,79	388,05	0,25 %		-	-	-	Informe o preço	-	-	-
09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização)				5.961,65	662,40	6.624,05	7.158,15	795,34	**7.953,49**	gb		-	-	-	-		-	-	-	Informe o preço	-	-	-

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021	TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSP.	TOTAL DE MATERIAIS			PREÇO GLOBAL
	25,27%	74,73%			
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 22/10/2025	**39.746,12**	**117.509,66**			**157.255,78**

ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)

BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 20,07%

Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Menor Preço (%) = - Valor desta VIA:

PREÇO GLOBAL MÃO DE OBRA + TRANSP.	PREÇO GLOBAL MATERIAL	PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
-	-	-

Desconto Final Calculado da Proposta % -