



TRECHO	RUA PRINCIPAL	COMPRIMENTO TRECHO (M)	RAMPA TIPO 2	ACESSO VEÍCULO	MEIO-FIO 8X25X80 (M)	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL 20X20X6 (M2)	PISO PODOTÁTIL ALERTA 20X20X6 (M2)	PAVER 6CM (M2)	FINCADINHA DE CONCRETO (M)	DEMOLIÇÃO ALVENARIA/ CONCRETO (M3)	ÁRVORES A RETIRAR
1	Rua Everson Leandro Magnabosco	372	6	28	609,9	24,4	15,52	722,46	248,9	0,45	16
2	Rua Ronie W. de Andrade	148	7	18	310,3	12,41	12,24	363,23	42	0,4	13
3	Rua Anderson Roque dos Anjos	189,5	8	10	327,4	13,1	9,76	386,39	167,2	0	15
4	Rua Ricieri João Sartori	261,7	8	16	402,6	16,1	12,16	474,99	207	1,5	13
5	Rua Jacob Luis Backs	140	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6	Rua Balduino Weiss	132	2	24	261,6	10,46	11,04	305,50	12	5,28	0
7	Rua Gameleira	74	4	7	138,2	5,53	5,68	161,54	24	0	10
8	Rua Marumbi	286,7	5	18	486,6	19,46	10,8	577,99	397,5	0	9
9	Rua Londrina	68,5	2	1	124,6	4,98	1,84	148,93	132	0	0
10	Rua Londrina	226,6	10	14	377,9	15,12	12,8	444,46	287	0	9
11	Travessa Arlindo Schmidt	149	8	6	276,9	11,08	8,16	326,89	267,4	0,5	3
TOTAL			60	142	3316	132,64	100	3912,36	1785	8,13	88

LINK FOTOS E VÍDEOS DOS TRECHOS: drive.google.com/drive/folders/18NQuMwDZmWpYUUmKZuh1VUjovJ5W

CONVENÇÕES: PLANTA

- ASfalto novo
- Calçada nova
- Meio-fio novo
- Meio-fio existente
- Guia concreto 10x20
- Piso podotátil de alerta / direcional (ver detalhes)
- Rampa em concreto tipo 1
- Rampa em concreto tipo 2
- Acesso veículos com guia rebaixada
- Poste para sinalização vertical
- Árvore e tronco a remover

PROJETO DE CALÇADAS E SINALIZAÇÃO

ENDEÇO: DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PRIMAVERA

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES CNPJ: 76.268.834/0001-69

RESP. TÉCNICO PROJETO: JEAN CARLOS GIBERTY ENG. CIVIL - CREAPR 167996/D

PRANCHA: 1 / 2

ESCALA: 1:400 DATA: AGOSTO/2025 DESENHO: JEAN