

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III



Município:	CAPITAO LEONIDAS MARQUES	SAM	46	Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM	46
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE	1	Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº	1
Local da Obra:	DIVERSAS RUAS NO BAIRRO PRIMAVERA			Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025	

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 22/10/2025 - qua

CÓDIGO ITEM	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE		CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$)							UD	QUANTIDADE	ORÇAMENTO COM BDI						
			SIGLA do Código Serviço de Transporte (ver DMT)	DMT km X1 ; X2	CONSUMO (ton)	TRANSPORTE SEM BDI	MÃO DE OBRA SEM BDI	MATERIAL SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI			PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R\$)	VALOR DO MATERIAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R\$)	
		550 SERVIÇOS PRELIMINARES												482,68	3.137,38	3.620,06	0,17 %	3.620,06		
00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES					402,00	2.612,96	3.014,96	482,68	3.137,38	3.620,06	un	1,00	482,68	3.137,38	3.620,06	0,17 %		
		554 TERRAPLENAGEM												-	-	13.610,16	-	13.610,16	0,63 %	13.610,16
400000	DER	Desmatamento e limpeza diam. até 30cm					1,14		1,14	1,37	-	1,37	m2	6.144,00	8.417,28	-	8.417,28	0,39 %		
400300	DER	Deslocamento árvores diam. > 30cm					49,15		49,15	59,01	-	59,01	un	88,00	5.192,88	-	5.192,88	0,24 %		
		551 REVESTIMENTO												269.820,25	1.161.965,31	1.431.785,56	65,92 %	1.431.795,56		
PAV-089	PMC	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)					0,70		0,70	0,84	-	0,84	m2	13.799,16	11.591,29	-	11.591,29	0,53 %		
561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusivo emulsão	taxa RR-1C	taxa RR-1C	0,0005		0,35		0,35	0,42	-	0,42	m2	27.596,32	11.591,29	-	11.591,29	0,53 %		
569420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	MAF	404,00 ; 0,00	1,0000	339,83		3.710,04	4.049,87	408,03	4.276,93	4.684,96	ton	13,79	5.626,73	58.978,86	64.605,59	2,97 %		
570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRAÇO A - FAIXA "D" - (Quant. menor que 10.000 ton)	taxa CAP	taxa CAP	0,0577	35,00	34,54	155,51	225,05	83,50	186,72	270,22	ton	2.111,28	176.291,88	394.218,20	570.510,08	26,27 %		
transporte	DER	Areia	LCB	180,00 ; 0,00										-						
transporte	DER	Cal Hidratada CH-1	CCC	540,00 ; 0,00										-						
transporte	DER	Brita (usina)	LCB	0,20 ; 0,00	0,9423	1,90								-						
transporte	DER	Massa a quente	LMQ	32,00 ; 0,00	1,0000	33,10								-						
589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	MAQ	500,00 ; 0,00	1,0000	460,92		5.046,98	5.507,90	531,35	5.818,16	6.348,81	ton	121,82	64.729,06	708.768,25	773.497,31	35,61 %		
		557 MEIO-FIO E SARJETA												-	56.073,56	106.576,24	162.649,80	7,49 %	162.649,80	
		SERVIÇOS EXTRAS - MEIO-FIO E SARJETA																		
94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X80X8X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_ 01/2024					14,08	26,77	40,85	16,91	32,14	49,05	m	3.316,00	56.073,56	106.576,24	162.649,80	7,49 %		
		558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO												-	154.768,98	340.375,45	495.144,43	22,80 %	495.144,43	
810250E	DER/PRC	Fincadilha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	LCC	3,00 ; 0,00	0,0398	0,37	9,05	10,33	19,75	11,31	12,40	23,71	m	1.785,00	20.188,35	22.134,00	42.322,35	1,95 %		
606700B	DER/PRC	Demolição de Concreto Simples (calçadas e outros)					134,39	3,23	137,62	161,36	3,88	165,24	m3	8,13	1.311,86	31,54	1.343,40	0,06 %		
534906A	DER/PRC	Paver ou Bloket e=6cm - com colcho de areia - Sem chanfro	LCC	3,00 ; 0,00	0,1400	1,29	24,13	61,83	87,25	30,52	74,24	104,76	m2	3.912,38	119.405,84	290.455,09	409.860,93	18,87 %		
		SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO																		
834909	DER	Fornecimento e assentamento de piso látil de concreto alarta/direcional 20x20cm vermelho					16,35	85,50	101,85	19,63	102,66	122,29	m2	232,64	4.566,72	23.882,82	28.449,54	1,31 %		
Comp46_1_1	PM_56	RETIRADA E RECONSTRUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA OU MISTA COM REAPROVEITAMENTO DE GRADIL, COM REBOCO, FUNDO SELADOR, PINTURA ACRÍLICA 2 DEMÃOS, ESTACAS DE CONCRETO DE 150CM DE PROFUNDIDADE A CADA 2M, VIGA BALDRAME DE 10CM X 15CM ARMADO COM 4 BARRAS DE 6,3MM E ESTRIBOS DE 4,2MM A CADA 15CM, CONFORME EXISTENTE, INCLUSO TODOS OS SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM, SOLDA E DEMAIS NECESSÁRIOS					163,71	156,20	319,91	196,57	187,55	384,12	m	3,00	589,71	562,65	1.152,36	0,05 %		
Comp46_1_2	PM_56	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCAS, DE DIVERSOS MATERIAIS, COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL EXISTENTE					131,84	50,11	181,95	158,30	60,17	218,47	m	55,00	8.706,50	3.309,35	12.015,85	0,55 %		
		552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO												-	6.939,72	17.844,24	24.783,96	1,14 %	24.783,96	
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/linta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)					10,28	16,99	27,27	12,34	20,40	32,74	m2	313,98	3.874,51	6.405,19	10.279,70	0,47 %		
820000H	DER/PRC	Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO					110,99	414,22	525,21	133,27	497,35	630,62	un	23,00	3.065,21	11.439,05	14.504,26	0,67 %		
		553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS													35.254,98	5.091,24	40.346,22	1,86 %	40.346,22	
		(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)																		
7402227	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso					92,22	23,12	115,34	110,73	27,76	138,49	un	28,00	3.100,44	777,28	3.877,72	0,18 %		
09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas					174,13	19,34	193,47	209,08	23,22	232,30	un	28,00	5.854,24	650,16	6.504,40	0,30 %		
7402253	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica					118,51	29,78	148,29	142,29	35,76	178,05	un	28,00	3.984,12	1.001,28	4.985,40	0,23 %		
09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso					47,89	5,31	53,00	57,26	6,38	63,64	un	28,00	1.603,28	178,64	1.781,92	0,08 %		
09.04.03	DAER	Ensaio de traço por compressão diametral - misturas betuminosas					93,30	15,80	109,10	112,03	18,97	131,00	un	28,00	3.136,84	531,16	3.668,00	0,17 %		
09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa					96,96	10,77	107,73	116,42	12,93	129,35	un	28,00	3.259,76	362,04	3.621,80	0,17 %		
09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de GP's corresponde a 1 mobilização)					5.961,65	662,40	6.624,05	7.158,15	795,34	7.953,49	gb	2,00	14.316,30	1.590,68	15.906,98	0,73 %		

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021													TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSP.	TOTAL DE MATERIAIS		PREÇO GLOBAL
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 22/10/2025													24,72%	75,28%		
													536.960,33	1.634.989,86		2.171.950,19

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):	TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6)	339.996,65	1.271.678,93	1.611.675,58	74,20%
		TOTAL DE DRENAGEM (3)	-	-	-	
		TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8)	161.708,70	358.219,69	519.928,39	23,94%
		TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9)	-	-	-	
		TOTAL DE SERVIÇOS DIVERSOS (10)	-	-	-	
		TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11)	35.254,98	5.091,24	40.346,22	1,86%
JEAN CARLOS GIBBERT - CREA PR-167.999/D - ART/RRT Nº 1720255137455		MAXWELL SCAPINI	ÁREA TOTAL DO PROJETO (m2): 13.799,16 CUSTO DA OBRA: R\$/m2 157,40 /m2			