



TRECHOS GERAL													
Trecho	Rua Principal	Área Total (m2)	Desmatamento e limpeza diam. até 30cm (m2)	Destocamento árvores diam. > 30cm (und)	MEIO-FIO, 80X08X25 (m)	Fincadinha de concreto - 9x19x39cm (m)	Demolição de Concreto Simples (calçadas e outros) (m3)	Paver e=6cm - com colchão de areia - Sem chanfro (m2)	Piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho (m2)	Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica (m2)	Grama Esmeralda (m2)	Placa PARE (und)	Plantio Árvore (und)
1	Rua Augusto Savella	7064,00	2571,40	0,00	1837,00	1521,00	13,58	2142,81	378,44	41,78	128,00	1,00	0,00
2	Rua da Independência	2713,46	901,40	0,00	735,00	715,20	5,77	751,13	157,72	36,03	0,00	2,00	0,00
3	Rua do Ipiranga	721,00	301,40	0,00	240,00	217,60	1,70	251,20	48,80	45,40	0,00	4,00	0,00
4	Rua da Pátria	549,80	200,80	0,00	160,00	153,40	1,32	167,36	32,64	23,75	0,00	2,00	0,00
5	Rua Piem	741,78	189,80	5,00	154,30	154,30	2,85	158,18	34,70	14,77	0,00	1,00	0,00
6	Rua Paraná	816,00	231,00	0,00	184,70	224,40	3,60	192,50	38,38	4,00	60,00	0,00	14,00
7	Rua Minas Gerais	1270,10	420,10	0,00	334,90	104,90	5,66	350,05	68,58	37,50	142,00	3,00	34,00
8	Rua Projetada G	1290,88	543,10	38,00	396,00	324,00	5,67	452,56	93,44	16,71	2,88	1,00	2,00
9	Rua Projetada D	965,16	260,50	11,00	211,60	241,60	4,24	217,06	47,44	15,11	85,00	1,00	5,00
		<b>16132,18</b>	<b>5619,50</b>	<b>54,00</b>	<b>4253,50</b>	<b>3656,40</b>	<b>44,39</b>	<b>4682,85</b>	<b>900,14</b>	<b>235,05</b>	<b>417,88</b>	<b>15,00</b>	<b>55,00</b>

- CONVENÇÕES:**
- ASfalto novo
  - Calçada nova
  - Alinhamento pred.
  - Meio-fio novo
  - Meio-fio existente
  - Guia concreto 10x20
  - Árvore a remover
  - Piso podotátil de alerta / direcional (ver detalhes)
  - Rampa em concreto tipo 1
  - Rampa em concreto tipo 2
  - Calçada nova
  - Acesso veículos com guia rebaxada
  - Canteiro com formação e com plantio de árvore
  - Poste para sinalização vertical
  - Árvore a plantar (pé amarelo, pé roxo ou quaresmeira)



**PROJETO DE CALÇADAS E SINALIZAÇÃO**

ENDEREÇO: DIVERSAS RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES CNPJ: 16.208.830/0001-99

RESP. TÉCNICO PROJETO: JEAN CARLOS GIBBERTI ENG. CIVIL - CREA/PR 187998/D

PLANTA BAIXA TRECHOS: 1, 2, 3 e 4

PRANCHAS: 1 / 3

ESCALA: 1:400

DATA: AGOSTO/2025

DESENHO: JEAN



**PARANACIDADE**



Documento assinado eletronicamente por:  
**Jean Carlos Gibbert (25/02/2026 15:14:33)**

Nome/controlado do arquivo:  
**2026022515143380.pdf**

*Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:*



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controlado=2026022515143380>