TABELA DE COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS
REF. SINAPI - SETEMBRO/2025 SEM DESONERAÇÃO

SAM: 89
Lote: 1

CÓDIGOS		ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	R$ UNIT.	MÃO DE OBRA	MATERIAL + EQUIP. + OUTROS	TOTAL
ABA SERVIÇOS	ABA INSUMOS								
		COMP89_1_1	**QD - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO de embutir, dimensões 40x30x20cm, em chapa de aço galvanizado com pintura e tratamento anti-corrosivo, com placa de montagem interna, tampa externa com dispositivo de fecho e cadeado, conforme NBR 5410 e detalhes no projeto.**	**un**			**174,53**	**542,28**	**R$ 716,81**
101876		SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,0000	166,53	62,73	103,80	166,53
93666		SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,0000	86,70	25,30	61,40	86,70
93662		SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,0000	67,53	6,70	60,83	135,06
93661		SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,0000	65,27	5,06	60,21	65,27
7997/ORSE		ORSE	Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA	UN	1,0000	216,90	21,69	195,21	216,90
	002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	H	1,6000	28,97	28,97	-	46,35
		COMP89_1_2	**EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO DRENANTE, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.**	**M2**			**25,54**	**58,07**	**R$ 83,60**
	000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0568	119,08	-	119,08	6,76
	004741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0065	60,65	-	60,65	0,39
	036155	SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	M2	1,0487	47,79	-	47,79	50,12
88260		SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3975	34,16	34,16	-	13,58
88316		SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3975	30,08	30,08	-	11,96
91277		SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0041	10,87	-	10,87	0,04
91278		SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1947	0,78	-	0,78	0,15
91283		SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0483	10,56	-	10,56	0,51
91285		SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1504	0,58	-	0,58	0,09
		COMP89_1_3	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL REF.: PROJETO UNIDADE DE FISIOTERAPIA E PISCINA HIDROTERAPÊUTICA.**	**%**			**151,10**	**0,00**	**R$ 151,11**
93565		SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,0042	22.939,49	22.939,49	-	96,35
94295		SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,0042	13.037,11	13.037,11	-	54,76
		COMP89_1_4	**REVESTIMENTO EM TIJOLINHO CERÂMICO PARA FACHADA, PEÇAS NO FORMATO APROX.*5 X 20*CM, REJUNTADO EM JUNTA SECA.**	**M2**			**40,35**	**111,25**	**R$ 151,59**
	044954	SINAPI-I	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA PARA FACHADAS, PECAS NO FORMATO APROX. *5 X 15* CM, FORNECIDAS EM PLACAS COM PECAS UNIDAS EM PONTOS	M2	1,0000	106,29	-	106,29	106,29
88316		SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	30,08	30,08	-	9,02
88256		SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000	38,67	38,67	-	23,20
	034357	SINAPI-I	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,2200	4,40	-	4,40	0,97
104422		SINAPI	ESTOCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, PAVIMENTO TÉRREO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2021	M2	1,0000	12,11	8,12	3,99	12,11
		COMP89_1_5	**PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, 1 FOLHA, 120 X 210 CM, INCLUSO FERRAGENS.**	**UN**			**147,41**	**1.385,92**	**R$ 1.533,33**
88325		SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000	39,11	39,11	-	117,33
88316		SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	30,08	30,08	-	30,08
	005031	SINAPI-I	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M2	2,5200	480,00	-	480,00	1.209,60
	003104	SINAPI-I	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	1,0000	176,32	-	176,32	176,32
		COMP89_1_6	**PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, 1 FOLHA, 150 X 210 CM, INCLUSO FERRAGENS.**	**UN**			**147,41**	**1.688,32**	**R$ 1.835,73**
88325		SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000	39,11	39,11	-	117,33
88316		SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	30,08	30,08	-	30,08
	005031	SINAPI-I	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M2	3,1500	480,00	-	480,00	1.512,00
	003104	SINAPI-I	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	1,0000	176,32	-	176,32	176,32
		COMP89_1_7	**ESPELHO CRISTAL E = 4 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**M2**			**5,87**	**107,06**	**R$ 112,93**
	011186	SINAPI-I	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	0,2500	428,22	-	428,22	107,06
88325		SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500	39,11	39,11	-	5,87
		COMP89_1_8	**LAMPADA DE LED 17W BIVOLT BRANCA COM SOQUETE DE PORCELANA FIXO EM TETO, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)**	**UN**			**7,87**	**21,87**	**R$ 29,74**
	012296	SINAPI-I	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS	UN	1,0000	4,47	-	4,47	4,47
	039387	SINAPI-I	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	1,5000	11,60	-	11,60	17,40
88264		SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	39,36	39,36	-	7,87
		COMP89_1_9	**REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LAMPADA DE LED 30W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**UN**			**11,81**	**36,11**	**R$ 47,92**
	039390	SINAPI-I	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	UN	1,0000	31,61	-	31,61	31,61
88264		SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	39,36	39,36	-	11,81
	013329	SINAPI-I	SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM RABICHO, PARA LAMPADAS	UN	1,0000	4,50	-	4,50	4,50

MATEUS XAVIER SOBRINHO TOSI:12505530912
Assinado de forma digital por MATEUS XAVIER SOBRINHO TOSI:12505530912 Dados: 2026.05.04 15:21:04 -03'00'

JOSE APARECIDO DE PAULA E SOUZA:40766101991
Assinado de forma digital por JOSE APARECIDO DE PAULA E SOUZA:40766101991 Dados: 2026.05.04 15:22:27 -03'00'

PRED / GCO

fls. _____