PLANILHA DE SERVIÇOS - RECAPE - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	NOVA AURORA	SAM		Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE.	SAM
Projeto :	RECAPE - RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS	LOTE	1	Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE.	LOTE nº 1
Local da Obra :	AVENIDA SÃO LUIZ			Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de SETEMBRO/2025	
Fonte do Recurso:	PAM	USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE		Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):	17/11/2026 - ter

Código Item	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SIGLA do Código Serviço de Transporte e DMT km x,x1 ; x2	CONSUMO (ton)	CUSTOS UNITÁRIOS - (R$) TRANSP	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI	UND	ORÇAMENTO COM BDI QUANTIDADE	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R$)	VALOR DO MATERIAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R$)
1	**550**	**SERVIÇOS PRELIMINARES**												**494,38**	**10.402,10**	**10.896,48**	**2,59 %**	**10.896,48**
00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES				413,36	3.035,20	3.448,56	494,38	3.630,10	**4.124,48**	un	1,00	494,38	3.630,10	4.124,48	0,98 %	
		SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES																
	COMPOSIÇÃO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENGENHEIRO, MESTRE DE OBRAS, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO					56,62	56,62	-	67,72	**67,72**	%	100,00	-	6.772,00	6.772,00	1,61 %	
5	**551**	**REVESTIMENTO**							-	-	-			**62.464,46**	**220.817,06**	**283.281,52**	**67,46 %**	**283.281,52**
99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (Recape)				2,67	0,06	2,73	3,19	0,07	**3,26**	m2	5.780,23	18.438,93	404,61	18.843,54	4,49 %	
561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	taxa RR-1C	0,0005		0,35		0,35	0,42	-	**0,42**	m2	5.780,23	2.427,69	-	2.427,69	0,58 %	
589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	MAF - 210,00 ; 0,00	1,0000	194,20		3.462,14	3.656,34	232,26	3.846,44	**4.078,70**	ton	2,89	671,23	11.116,21	11.787,44	2,81 %	
570000G	DER/PRC	**CBUQ - Novos traços - TRAÇO 1 - FAIXA "F" - (Quant. menor que 10.000 ton)**	taxa CAP	**0,0550**	19,87	34,39	153,56	207,82	64,89	183,66	**248,55**	ton	441,32	28.637,26	81.052,83	109.690,09	26,12 %	
transporte	DER	Areia	LCB - 33,00 ; 0,00	0,0945	2,48				-	-	-			-	-	-	-	
transporte	DER	Cal Hidratada CH-1	CCC - 540,00 ; 0,00						-	-	-			-	-	-	-	
transporte	DER	Brita (usina)	LCB - 0,20 ; 0,00	0,8505	1,71				-	-	-			-	-	-	-	
transporte	DER	Massa a quente	LMQ - 12,00 ; 0,00	1,0000	15,68				-	-	-			-	-	-	-	
589000Q	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	MAQ - 500,00 ; 0,00	1,0000	455,77		4.756,10	5.211,87	506,36	5.284,03	**5.790,39**	ton	24,27	12.289,35	128.243,41	140.532,76	33,47 %	
6	**557**	**MEIO-FIO E SARJETA**												**58.331,97**	**36.749,90**	**95.081,87**	**22,64 %**	**95.081,87**
		SERVIÇOS EXTRAS - MEIO-FIO E SARJETA							-	-	-							
COMP0_1_3	COMPOSIÇÃO	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS MA COR CHUMBO PARA CALÇADAS DE PAVER E CINZA MÉDIO PARA MEIO-FIO				12,93	8,14	21,07	15,46	9,74	**25,20**	m2	3.773,09	58.331,97	36.749,90	95.081,87	22,64 %	
8	**552**	**SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO**							-	-	-			**7.642,38**	**15.757,24**	**23.399,62**	**5,57 %**	**23.399,62**
		SERVIÇOS EXTRAS - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							-	-	-							
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) branca				9,33	19,24	28,57	11,16	23,01	**34,17**	m2	602,40	6.722,79	13.861,22	20.584,01	4,90 %	
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) amarela				9,33	19,24	28,57	11,16	23,01	**34,17**	m2	82,40	919,59	1.896,02	2.815,61	0,67 %	
11	**553**	**ENSAIOS TECNOLÓGICOS** **(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)**							-	-	-			**6.215,36**	**1.039,04**	**7.254,40**	**1,73 %**	**7.254,40**
74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso (mínimo de 5 CP's por medição)				96,19	24,11	120,30	115,04	28,84	**143,88**	un	8,00	920,32	230,72	1.151,04	0,27 %	
09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas (mínimo de 5 CP's por medição)				181,62	20,17	201,79	217,22	24,12	**241,34**	un	8,00	1.737,76	192,96	1.930,72	0,46 %	
74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica (mínimo de 5 CP's por medição)				123,61	31,06	154,67	147,84	37,15	**184,99**	un	8,00	1.182,72	297,20	1.479,92	0,35 %	
09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso (mínimo de 5 CP's por medição)				49,74	5,54	55,28	59,49	6,63	**66,12**	un	8,00	475,92	53,04	528,96	0,13 %	
09.04.03	DAER	Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas (mínimo de 5 CP's por medição)				97,31	16,48	113,79	116,38	19,71	**136,09**	un	8,00	931,04	157,68	1.088,72	0,26 %	
09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa (mínimo de 5 CP's por medição)				101,13	11,23	112,36	120,95	13,43	**134,38**	un	8,00	967,60	107,44	1.075,04	0,26 %	

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021	TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSP.	TOTAL DE MATERIAIS			PREÇO GLOBAL
	32,18%	67,82%			
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 17/11/2026	**135.148,55**	**284.765,34**			**419.913,89**

Assinado por 1 pessoa: ESTEFAN MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaaurora.1doc.com.br/verificacao/D75F-152E-9C5D-6CA3 e informe o código D75F-152E-9C5D-6CA3

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: D75F-152E-9C5D-6CA3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ESTEFAN MENDES (CPF 096.XXX.XXX-02) em 17/11/2026 09:59:30 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc << Autoridade Certificadora Raíz da 1Doc (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://novaaurora.1doc.com.br/verificacao/D75F-152E-9C5D-6CA3