PLANILHA DE SERVIÇOS - RECAPE - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	NOVA AURORA	SAM		Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE.	SAM
Projeto :	RECAPE - RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS	LOTE	1	Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE.	LOTE nº 1
Local da Obra :	AVENIDA SÃO LUIZ E JAIME CANET JUNIOR			Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de SETEMBRO/2025	
Fonte do Recurso:	PAM	USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE		Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):	17/11/2026 - ter

CÓDIGO ITEM	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE			CUSTOS UNITÁRIOS - (R$)							UD	ORÇAMENTO COM BDI					
			SIGLA do Código Serviço de Transporte (ver DMT)	DMT km x1 ; x2	CONSUMO (ton)	TRANSPORTE SEM BDI	MÃO DE OBRA SEM BDI	MATERIAL SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI		QUANTIDADE	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R$)	VALOR DO MATERIAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R$)
	550	SERVIÇOS PRELIMINARES												-	494,38	10.402,10	10.896,48	2,01 %	10.896,48
00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES					413,36	3.035,20	3.448,56	494,38	3.630,10	4.124,48	un	1,00	494,38	3.630,10	4.124,48	0,76 %	
		SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES																	
	COMPOSIÇÃO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENGENHEIRO, MESTRE DE OBRAS, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO						56,62	56,62	-	67,72	67,72	%	100,00	-	6.772,00	6.772,00	1,25 %	
	551	REVESTIMENTO												-	87.967,91	310.977,66	398.945,57	73,47 %	398.945,57
99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (Recape)					2,67	0,06	2,73	3,19	0,07	3,26	m2	8.140,19	25.967,21	569,81	26.537,02	4,89 %	
561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	taxa RR-1C	taxa RR-1C	0,0005		0,35		0,35	0,42	-	0,42	m2	8.140,19	3.418,88	-	3.418,88	0,63 %	
589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	MAF	210,00 ; 0,00	1,0000	194,20		3.462,14	3.656,34	232,26	3.846,44	4.078,70	ton	4,07	945,30	15.655,01	16.600,31	3,06 %	
570000G	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 1 - FAIXA "F" - (Quant. menor que 10.000 ton)	taxa CAP	taxa CAP	0,0550	19,87	34,39	153,56	207,82	64,89	183,66	248,55	ton	621,50	40.329,14	114.144,69	154.473,83	28,45 %	
transporte	DER	Areia	LCB	33,00 ; 0,00	0,0945	2,48								-					
transporte	DER	Cal Hidratada CH-1	CCC	540,00 ; 0,00										-					
transporte	DER	Brita (usina)	LCB	0,20 ; 0,00	0,8505	1,71								-					
transporte	DER	Massa a quente	LMQ	12,00 ; 0,00	1,0000	15,68								-					
589000Q	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	MAQ	500,00 ; 0,00	1,0000	455,77		4.756,10	5.211,87	506,36	5.284,03	5.790,39	ton	34,18	17.307,38	180.608,15	197.915,53	36,45 %	
	557	MEIO-FIO E SARJETA												-	58.331,97	36.749,90	95.081,87	17,51 %	95.081,87
		SERVIÇOS EXTRAS - MEIO-FIO E SARJETA																	
COMP0_1_3	COMPOSIÇÃO	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS MA COR CHUMBO PARA CALÇADAS DE PAVER E CINZA MÉDIO PARA MEIO-FIO					12,93	8,14	21,07	15,46	9,74	25,20	m2	3.773,09	58.331,97	36.749,90	95.081,87	17,51 %	
	552	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO												-	9.187,81	18.943,68	28.131,49	5,18 %	28.131,49
		SERVIÇOS EXTRAS - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO																	
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) branca					9,33	19,24	28,57	11,16	23,01	34,17	m2	710,61	7.930,41	16.351,14	24.281,55	4,47 %	
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) amarela					9,33	19,24	28,57	11,16	23,01	34,17	m2	112,67	1.257,40	2.592,54	3.849,94	0,71 %	
	553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)													8.546,12	1.428,68	9.974,80	1,84 %	9.974,80
74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso (mínimo de 5 CP's por medição)					96,19	24,11	120,30	115,04	28,84	143,88	un	11,00	1.265,44	317,24	1.582,68	0,29 %	
09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas (mínimo de 5 CP's por medição)					181,62	20,17	201,79	217,22	24,12	241,34	un	11,00	2.389,42	265,32	2.654,74	0,49 %	
74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica (mínimo de 5 CP's por medição)					123,61	31,06	154,67	147,84	37,15	184,99	un	11,00	1.626,24	408,65	2.034,89	0,37 %	
09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso (mínimo de 5 CP's por medição)					49,74	5,54	55,28	59,49	6,63	66,12	un	11,00	654,39	72,93	727,32	0,13 %	
09.04.03	DAER	Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas (mínimo de 5 CP's por medição)					97,31	16,48	113,79	116,38	19,71	136,09	un	11,00	1.280,18	216,81	1.496,99	0,28 %	
09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa (mínimo de 5 CP's por medição)					101,13	11,23	112,36	120,95	13,43	134,38	un	11,00	1.330,45	147,73	1.478,18	0,27 %	

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021	TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSP.	TOTAL DE MATERIAIS			PREÇO GLOBAL
	30,30%	69,70%			
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 17/11/2026	164.528,19	378.502,02			543.030,21

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):		
ESTEFAN MENDES - CREA PR-163.064/D - ART/RRT Nº 1720266979665	JOSE APARECIDO DE PAULA E SOUZA		

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6)	146.794,26	358.129,66	504.923,92	92,98%
TOTAL DE DRENAGEM (3)	-	-	-	
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8)	9.187,81	18.943,68	28.131,49	5,18%
TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9)	-	-	-	
TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10)	-	-	-	
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11)	8.546,12	1.428,68	9.974,80	1,84%
ÁREA TOTAL DO PROJETO (m2):	8.140,19	CUSTO DA OBRA: R$/m2		66,71 /m2

Assinado por 1 pessoa: ESTEFAN MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaaurora.1doc.com.br/verificacao/1BD1-72DD-D5B4-188C e informe o código 1BD1-72DD-D5B4-188C

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 1BD1-72DD-D5B4-188C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ESTEFAN MENDES (CPF 096.XXX.XXX-02) em 17/11/2026 13:16:46 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc << Autoridade Certificadora Raíz da 1Doc (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://novaaurora.1doc.com.br/verificacao/1BD1-72DD-D5B4-188C