PLANILHA DE SERVIÇOS - RECAPE - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	NOVA AURORA	SAM		Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE.	SAM		
Projeto :	RECAPE - RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS	LOTE	1	Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE.	LOTE nº	1	
Local da Obra :	AVENIDA JAIME CANET JUNIOR			Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de SETEMBRO/2025			
Fonte do Recurso:	PAM	USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE		Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):	17/11/2026 - ter		

Código Item	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SIGLA do Código Serviço de Transporte e DMT km x,x1 ; x2	CONSUMO (ton)	CUSTOS UNITÁRIOS - (R$) TRANSP	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	UND	ORÇAMENTO COM BDI QUANTIDADE	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R$)	VALOR DO MATERIAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R$)
5	**551**	**REVESTIMENTO**							-	-	-			**25.503,45**	**90.160,60**	**115.664,05**	**93,95 %**	**115.664,05**
99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (Recape)				2,67	0,06	2,73	3,19	0,07	**3,26**	m2	2.359,96	7.528,28	165,20	7.693,48	6,25 %	
561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	taxa RR-1C	0,0005		0,35		0,35	0,42	-	**0,42**	m2	2.359,96	991,19	-	991,19	0,81 %	
589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	MAF - 210,00 ; 0,00	1,0000	194,20		3.462,14	3.656,34	232,26	3.846,44	**4.078,70**	ton	1,18	274,07	4.538,80	4.812,87	3,91 %	
570000G	DER/PRC	**CBUQ - Novos traços - TRAÇO 1 - FAIXA "F" - (Quant. menor que 10.000 ton)**	taxa CAP	**0,0550**	19,87	34,39	153,56	207,82	64,89	183,66	**248,55**	ton	180,18	11.691,88	33.091,86	44.783,74	36,38 %	
transporte	DER	Areia	LCB - 33,00 ; 0,00	0,0945	2,48				-	-	-			-	-	-	-	
transporte	DER	Cal Hidratada CH-1	CCC - 540,00 ; 0,00						-	-	-			-	-	-	-	
transporte	DER	Brita (usina)	LCB - 0,20 ; 0,00	0,8505	1,71				-	-	-			-	-	-	-	
transporte	DER	Massa a quente	LMQ - 12,00 ; 0,00	1,0000	15,68				-	-	-			-	-	-	-	
589000Q	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	MAQ - 500,00 ; 0,00	1,0000	455,77		4.756,10	5.211,87	506,36	5.284,03	**5.790,39**	ton	9,91	5.018,03	52.364,74	57.382,77	46,61 %	
8	**552**	**SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO**							-	-	-			**1.545,45**	**3.186,42**	**4.731,87**	**3,84 %**	**4.731,87**
		SERVIÇOS EXTRAS - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							-	-	-							
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) branca				9,33	19,24	28,57	11,16	23,01	**34,17**	m2	108,21	1.207,63	2.489,91	3.697,54	3,00 %	
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) amarela				9,33	19,24	28,57	11,16	23,01	**34,17**	m2	30,27	337,82	696,51	1.034,33	0,84 %	
11	**553**	**ENSAIOS TECNOLÓGICOS** **(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)**							-	-	-			**2.330,76**	**389,64**	**2.720,40**	**2,21 %**	**2.720,40**
74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso (mínimo de 5 CP's por medição)				96,19	24,11	120,30	115,04	28,84	**143,88**	un	3,00	345,12	86,52	431,64	0,35 %	
09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas (mínimo de 5 CP's por medição)				181,62	20,17	201,79	217,22	24,12	**241,34**	un	3,00	651,66	72,36	724,02	0,59 %	
74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica (mínimo de 5 CP's por medição)				123,61	31,06	154,67	147,84	37,15	**184,99**	un	3,00	443,52	111,45	554,97	0,45 %	
09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso (mínimo de 5 CP's por medição)				49,74	5,54	55,28	59,49	6,63	**66,12**	un	3,00	178,47	19,89	198,36	0,16 %	
09.04.03	DAER	Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas (mínimo de 5 CP's por medição)				97,31	16,48	113,79	116,38	19,71	**136,09**	un	3,00	349,14	59,13	408,27	0,33 %	
09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa (mínimo de 5 CP's por medição)				101,13	11,23	112,36	120,95	13,43	**134,38**	un	3,00	362,85	40,29	403,14	0,33 %	

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021	TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSP.	TOTAL DE MATERIAIS			PREÇO GLOBAL
	23,86%	**76,14%**			
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 17/11/2026	**29.379,66**	**93.736,66**			**123.116,32**

Assinado por 1 pessoa: ESTEFANI MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaaurora.1doc.com.br/verificacao/CB16-5572-0354-ABE0 e informe o código CB16-5572-0354-ABE0

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: CB16-5572-0354-ABE0

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ESTEFAN MENDES (CPF 096.XXX.XXX-02) em 17/11/2026 09:58:59 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc << Autoridade Certificadora Raíz da 1Doc (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://novaaurora.1doc.com.br/verificacao/CB16-5572-0354-ABE0