

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	ANDIRA			Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE.							PRIORIDADE :	77	SAM :	55			
Projeto:	CONSTRUÇÃO CIVIL - PRAÇA JOÃO ADIRSON RAMOS			Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE.											LOTE nº:	1	
Local da Obra :	JARDIM INGA II			Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/2024 SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração													
Fonte do Recurso:	PAM	USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE			Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):											29/01/2025 - que	
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$)						QUANTIDADE	ORÇAMENTO COM BDI				TOTAL GLOBAL (R\$) - PM		
				MÃO DE OBRA + TRANSPORTE SEM BDI	MATERIAL + EQUIPAMENTO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSP. COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL + EQUIPAM. COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI		VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE	VALOR DO MATERIAL + EQUIPAMENTO	TOTAL ITEM (R\$)	CURVA ABC (%)			
	561	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									2.445,11	17.934,03	20.379,14	6,40 %	20.379,14		
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES												-			
1.1.2		LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_ 03/2024												-			
99058	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_ 03/2024	un	7,90	1,72	9,62	9,76	2,12	11,88	148,00	1.444,48	313,76	1.758,24	0,55 %			
1.2		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS												-			
1.2.2		BARRACAO DE OBRA												-			
04659	ORSE	ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M	mês	-	1.800,00	1.800,00	-	2.223,72	2.223,72	6,00	-	13.342,32	13.342,32	4,19 %			
1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO												-			
00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	387,84	2.540,40	2.928,24	479,14	3.138,41	3.617,55	1,00	479,14	3.138,41	3.617,55	1,14 %			
x		SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA												-			
98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERAS. AF_ 03/2024	m2	0,22	0,48	0,70	0,27	0,59	0,86	1.931,43	521,49	1.139,54	1.661,03	0,52 %			
	564	ESTRUTURAS									612,24	1.499,21	2.111,45	0,66 %	2.111,45		
4.6		ELEMENTOS DIVERSOS												-			
4.6.1		MANUTENCAO / REPAROS - ELEMENTOS DIVERSOS												-			
4.6.3		ELEMENTOS ESTRUTURAIS DIVERSOS												-			
4.6.3.2		ELEMENTOS ESTRUTURAIS DIVERSOS EM CONCRETO												-			
95952	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_03/2024	m3	739,67	1.811,26	2.550,93	913,79	2.237,63	3.151,42	0,67	612,24	1.499,21	2.111,45	0,66 %			
	567	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS									21.927,86	36.786,73	58.714,59	18,44 %	58.714,59		
7.1		ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS												-			
7.1.10		COMPLEMENTOS E OUTROS EM FERRO/ACO												-			
99837	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_ 04/2019_PS	m	247,45	415,13	662,58	305,70	512,85	818,55	71,73	21.927,86	36.786,73	58.714,59	18,44 %			
	568	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO									9.444,69	38.465,43	47.910,12	15,04 %	47.910,12		
8.1		ELETIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA												-			
8.1.7		POSTES												-			
100622	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2019	un	131,58	2.258,21	2.389,79	162,55	2.789,79	2.952,34	6,00	975,30	16.738,74	17.714,04	5,56 %			
100578	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_ 11/2019	un	142,95	394,88	537,83	176,60	487,83	664,43	1,00	176,60	487,83	664,43	0,21 %			
8.2		INSTALAÇÕES ELÉTICAS												-			
8.2.3		ELETRODUTOS E CONEXÕES												-			
8.2.3.1		ELETRODUTOS PVC FLEXÍVEIS												-			
91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023_PA	m	11,48	11,83	23,31	14,18	14,61	28,79	50,00	709,00	730,50	1.439,50	0,45 %			
8.2.3.4		ELETRODUTOS METÁLICOS FLEXÍVEIS												-			
97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	m	3,35	8,11	11,46	4,14	10,02	14,16	170,00	703,80	1.703,40	2.407,20	0,76 %			
8.2.5		CABOS												-			
8.2.5.1		ISOLAMENTO 450/750V												-			
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	m	1,45	3,28	4,73	1,79	4,06	5,84	150,00	268,50	607,50	876,00	0,28 %			
91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	m	3,79	13,93	17,72	4,68	17,21	21,89	340,00	1.591,20	5.851,40	7.442,60	2,34 %			
8.2.8		CAIXAS												-			
97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUJOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_ 12/2020	un	97,94	89,70	187,64	121,00	110,82	231,82	7,00	847,00	775,74	1.622,74	0,51 %			
8.2.9		QUADROS DE ENERGIA												-			
101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	un	76,31	148,99	225,30	94,27	184,06	278,33	1,00	94,27	184,06	278,33	0,09 %			
101877	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	un	15,33	64,26	79,59	18,94	79,39	98,33	1,00	18,94	79,39	98,33	0,03 %			
8.2.11		DISJUNTORES												-			
8.2.11.2		BIPOLARES												-			

93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	6,62	62,05	68,67	8,18	76,66	84,84	1,00	8,18	76,66	84,84	0,03 %
8.2.20		LAMPADAS												-
8.2.20.5		LUMINÁRIAS DE LED												-
101658	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	un	19,54	540,21	559,75	24,14	667,38	691,52	12,00	289,68	8.008,56	8.298,24	2,61 %
8.2.21		REATORES E OUTROS												-
101632	SINAPI	RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	un	0,82	35,86	36,68	1,01	44,30	45,31	6,00	6,06	265,80	271,86	0,09 %
x		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO												-
C0326	SEINFRA	CONJUNTO PARA ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	un	114,12	221,83	335,95	140,98	274,05	415,03	7,00	986,86	1.918,35	2.905,21	0,91 %
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_09/2024 (Instalações Elétricas)	m3	77,90	32,90	110,80	96,24	40,64	136,88	15,30	1.472,47	621,79	2.094,26	0,66 %
5044	SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14	UN	892,69		892,69	1.102,83	-	1.102,83	1,00	1.102,83	-	1.102,83	0,35 %
93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	10,26	21,99	32,25	12,68	27,17	39,85	15,30	194,00	415,71	609,71	0,19 %
569		INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS									268,20	155,20	423,40	0,13 %
9.3		INSTALACOES HIDROSSANITARIAS												-
9.3.1		MANUTENCAO / REPAROS - PONTO DE ÁGUA												-
89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	un	108,55	62,61	171,36	134,10	77,60	211,70	2,00	268,20	155,20	423,40	0,13 %
570		REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS									29.416,49	90.470,17	119.886,66	37,64 %
10.3		REVESTIMENTO DE PISOS												-
10.3.11		PISO EM BLOCO DE CONCRETO												-
92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m2	16,06	55,19	71,25	19,84	68,18	88,02	752,97	14.938,92	51.337,50	66.276,42	20,91 %
93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m2	16,06	61,65	77,71	19,84	76,16	96,00	411,51	8.164,36	31.340,60	39.504,96	12,40 %
10.3.12		PISO DE CONCRETO												-
94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m3	255,31	538,33	793,64	315,41	665,05	980,46	6,79	2.141,63	4.515,69	6.657,32	2,08 %
10.4		PINTURAS												-
10.4.8		PINTURA EM MADEIRA												-
100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	m2	1,74	9,48	11,22	2,15	11,71	13,86	71,73	154,22	839,96	994,18	0,31 %
100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m2	37,53	24,01	61,54	46,36	29,66	76,02	71,73	3.325,40	2.127,51	5.452,91	1,71 %
10.4.10		PINTURA EM CONCRETO												-
102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO). AF_05/2021	m	1,36	0,61	1,97	1,68	0,75	2,43	411,88	691,96	308,91	1.000,87	0,31 %
571		PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS									16.925,01	45.540,27	62.465,28	19,61 %
11.1		PAVIMENTACAO E CALCAMENTO												-
11.1.9		MEIO-FIO E SARJETAS												-
94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	m	15,79	21,75	37,54	19,51	26,87	46,38	411,88	8.035,78	11.067,21	19.102,99	6,00 %
11.2		PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS												-
11.2.2		PLANTAS												-
98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	m2	3,30	7,77	11,07	4,08	9,60	13,68	760,16	3.101,45	7.297,54	10.398,99	3,27 %
11.2.3		INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EXTERNOS												-
103304	SINAPI	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	un	39,74	1.221,40	1.261,14	49,09	1.508,92	1.558,01	11,00	539,99	16.598,12	17.138,11	5,38 %
103307	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	un	86,57	1.276,41	1.362,98	106,95	1.576,88	1.683,83	3,00	320,85	4.730,64	5.051,49	1,59 %
x		SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS												-
603900	DER	LASTRO COM PÓ DE PEDRA, APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO	m3	55,33	67,14	122,47	68,35	82,94	151,29	58,22	3.979,34	4.828,76	8.808,10	2,77 %
605000G	DER/PRC	Rampa para PNE com Piso Têtil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	191,76	206,01	397,77	236,90	254,50	491,40	4,00	947,60	1.018,00	1.965,60	0,62 %
12	572	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)									2.873,00	3.718,00	6.591,00	2,07 %
12.1		LIMPEZAS												-
12.1.2		LIMPEZA DE PISOS												-
99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m2	1,79	2,32	4,11	2,21	2,86	5,07	1.300,00	2.873,00	3.718,00	6.591,00	2,07 %
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021											TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE	TOTAL DE MATERIAIS + EQUIPAMENTOS	PREÇO GLOBAL DO PROJETO	
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 29/1/2025											26,35%	73,65%		
											83.912,60	234.569,04	318.481,64	

		Área TOTAL do PROJETO:	1.750,00	m2 valor R\$m²	181,99
--	--	------------------------	----------	---------------------	--------

Documento assinado eletronicamente por:
Antonio Eduardo Bonifacio (29/01/2025 15:05:52)

Nome/controle do arquivo:
2025012915055257.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025012915055257>