SOLICITAÇÃO DE COMPRA - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

INTRODUÇÃO

O Documento de Formalização de Demanda (DFD) é o documento que fundamenta o Plano de Contratações Anual, no qual a área requisitante evidencia e detalha a necessidade da contratação. Fundamentação: Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e Decreto Municipal nº 9.858, de 24 de janeiro de 2023.

1 INFORMAÇÕES GERAIS

1.1 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ, COM ESPESSURA DE 3,00 CM, NAS AVENIDAS MAJOR BARBOSA FERRAZ JÚNIOR E CESÁRIO CASTILHO, NO MUNICÍPIO DE ANDIRÁ/PR, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, TRANSPORTE, SERVIÇOS PRELIMINARES, LIMPEZA DA SUPERFÍCIE, PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C, REVESTIMENTO EM CBUQ, EXECUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, LIMPEZA FINAL E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À ENTREGA COMPLETA DA OBRA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, ATENDENDO À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.

1.2 Classificação do Objeto: Obra de engenharia.

1.3 Data prevista para conclusão do processo: A definir conforme o cronograma administrativo do processo.

1.4 Forma de Contratação sugerida: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA** - Regime de execução: **EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.**

1.5 Prioridade da Contratação: Alta (conservação da malha viária, segurança, acessibilidade, mobilidade urbana e execução do objeto vinculado ao convênio SECID/PARANACIDADE).

1.6 Alguns itens serão cobrados como amostra do licitante? Não.

2 JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1 A contratação decorre da necessidade de executar o recapeamento asfáltico das Avenidas Major Barbosa Ferraz Júnior e Cesário Castilho, no Município de Andirá/PR, abrangendo área total de 55.714,16 m². Conforme o Memorial Descritivo, as vias já possuem pavimentação existente e não apresentam deformações de base que exijam reconstrução integral, tendo sido tecnicamente adotada a solução de recapeamento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ, com

Assinatura eletrônica - Identificador: 71fcb3ee-37e1-45e3-bd9a-f26df7d80316 - Página 1 / 4

espessura de 3,00 cm.

A solução compreende a limpeza total da superfície com jato de alta pressão, aplicação de pintura de ligação com emulsão RR-1C e execução da capa de CBUQ, incluindo fornecimento e transporte dos insumos. A planilha orçamentária prevê, entre os principais quantitativos, 55.714,16 m² de limpeza e pintura de ligação, 4.278,85 toneladas de CBUQ, 213,95 toneladas de CAP, 225 rampas de acessibilidade com piso tátil, 86,06 m³ de demolição de concreto, 1.894,29 m² de sinalização horizontal e os ensaios tecnológicos necessários ao controle da qualidade.

A execução deverá observar as especificações técnicas do DER/PR, especialmente a ES-P 17/05 para pintura de ligação e a ES-P 21/05 para revestimento em CBUQ, bem como as normas aplicáveis de acessibilidade e sinalização. Deverão ser realizados os controles de temperatura, taxa de aplicação, compactação, teor de betume, densidade, tração por compressão diametral e demais ensaios previstos, com emissão dos respectivos relatórios e laudos. Ao final, a documentação técnica e os ensaios deverão ser entregues ao Setor de Obras para os encaminhamentos pertinentes ao convênio.

O orçamento de referência foi elaborado com base nas tabelas DER/PR de agosto de 2025 e SINAPI de abril de 2026, com data-base de aprovação em 15/07/2026, totalizando R$ 3.086.637,22.

A fonte de recursos indicada na planilha é o PAM, de uso exclusivo do convênio da Secretaria de Estado das Cidades - SECID com o PARANACIDADE.

Considerando que o projeto, o memorial descritivo, os quantitativos e a planilha orçamentária definem previamente o conjunto de serviços necessários, a execução será contratada sob o regime de empreitada por preço global, atribuindo-se à contratada a responsabilidade pela execução completa do objeto conforme as peças técnicas, normas, especificações, cronograma, critérios de medição e condições estabelecidas no edital e no contrato.

3 RELAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

3.1 A relação dos serviços, materiais, quantitativos e preços está discriminada no projeto, no Memorial Descritivo, no Estudo Técnico Preliminar e na planilha orçamentária referencial. O valor máximo estimado da contratação é de **R$ 3.086.637,22 (três milhões, oitenta e seis mil, seiscentos e trinta e sete reais e vinte e dois centavos)**, contemplando serviços preliminares, revestimento asfáltico, urbanização e acessibilidade, sinalização de trânsito e ensaios tecnológicos, conforme as peças técnicas que instruem o processo.

4 DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA DA EMPRESA

4.1 Documentação de habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista, econômico-financeira e técnica,

Assinatura eletrônica - Identificador: 71fcb3ee-37e1-45e3-bd9a-f26df7d80316 - Página 2 / 4

conforme a Lei Federal nº 14.133/2021 e as exigências do edital, incluindo registro da empresa e dos responsáveis técnicos nos respectivos conselhos profissionais, comprovação de capacidade técnico-profissional e técnico-operacional compatível com serviços de pavimentação/recapeamento asfáltico em CBUQ, além dos demais documentos, declarações, licenças e autorizações que se mostrarem aplicáveis ao objeto.

5 ÁREA REQUISITANTE E RESPONSÁVEIS PELA CONTRATAÇÃO

5.1 Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo: André Luiz Maluzi.

5.2 Responsável técnico pelo acompanhamento: Antonio Eduardo Bonifácio - Engenheiro Civil Municipal.

6 ANEXOS

6.1 Projeto de Recapeamento Asfáltico e respectivas peças técnicas.

6.2 Memorial Descritivo, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas.

6.3 Estudo Técnico Preliminar (ETP) e Planilha Orçamentária Referencial, com quantitativos, preços e ensaios tecnológicos.

7 GESTOR DO CONTRATO

7.1 Gestor de Contrato Titular: André Luiz Maluzi.

7.2 Gestor de Contrato Substituto: Antonio Eduardo Bonifácio.

8 FISCAIS DE CONTRATO

Órgão Secretaria Participante		**Fiscal de Contrato**
128	S.M. de Obras e Urbanismo	Antonio Eduardo Bonifácio

Este documento requer assinatura eletrônica do responsável pela contratação da área requisitante indicada no item 5 deste pedido.

Em conformidade com a legislação aplicável, após a assinatura eletrônica dos responsáveis, encaminhe-se o presente documento à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade da contratação e adoção das demais providências cabíveis.

Data da Elaboração do Documento de Formalização de Demanda: Andirá, 26 de agosto de 2026.

Assinatura eletrônica - Identificador: 71fcb3ee-37e1-45e3-bd9a-f26df7d80316 - Página 3 / 4

Consulte autenticidade do arquivo através do QR Code, ou copie e cole o link no navegador:
https://andira.eloweb.net/protocolo/consulta-autenticidade?identificador=71fcb3ee-37e1-45e3-bd9a-f26df7d80316

Assinado por: André Luiz Maluzi 26/08/2026 14:14:41
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - DECRETO MUNICIPAL Nº 10.068/2023.