PLANILHA DE SERVIÇOS - RECAPE - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	ANDIRA	SAM	67	Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE.	SAM 67
Projeto :	RECAPE - RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS	LOTE	1	Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE.	LOTE nº 1
Local da Obra :	AV MAJOR BARBOSA FERRAZ JUNIOR E AV CESÁRIO CASTILHO			Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/23 | SINAPI de ABRIL/2026	
Fonte do Recurso:	PAM	USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE		Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):	15/07/2026 - que

CÓDIGO ITEM	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE			CUSTOS UNITÁRIOS - (R$)							ORÇAMENTO COM BDI					
			SIGLA do Código Serviço de Transporte (ver DMT)	DMT km x1 ; x2	CONSUMO (ton)	TRANSPORTE SEM BDI	MÃO DE OBRA SEM BDI	MATERIAL SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	UD	QUANTIDADE	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R$)	VALOR DO MATERIAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R$)
	550	**SERVIÇOS PRELIMINARES**												-	**522,17**	**3.259,34**	**3.781,51**	**0,12 %**	**3.781,51**
00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES					429,52	2.681,04	3.110,56	522,17	3.259,34	**3.781,51**	un	**1,00**	522,17	3.259,34	3.781,51	0,12 %	
	551	**REVESTIMENTO**												-	**886.514,38**	**2.102.698,62**	**2.789.213,00**	**90,36 %**	**2.789.213,00**
99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (Recape)					2,14	0,04	2,18	2,60	0,05	**2,65**	m2	**55.714,16**	144.856,82	2.785,71	147.642,53	4,78 %	
98110A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	taxa RR-1C	taxa RR-1C	0,0005		0,35		0,35	0,43	-	**0,43**	m2	**55.714,16**	23.957,09	-	23.957,09	0,78 %	
98942DB	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	MAF	217,00 ; 0,00	1,0000	199,45		3.462,14	3.661,59	242,47	4.043,78	**4.286,25**	ton	**27,85**	6.752,79	112.619,27	119.372,06	3,87 %	
570000C	DER/PRC	**CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C"** (Quantidade menor que 10.000 ton)	taxa CAP	taxa CAP	**0,0500**	54,86	34,39	153,56	242,81	166,50	166,68	**295,18**	ton	**4.279,95**	464.255,23	798.775,72	1.263.030,95	40,92 %	
transporte	DER	Areia	LCB	64,50 ; 0,00	0,1007	4,99								-					
transporte	DER	Cal Hidratada CH-1	CCC	418,00 ; 0,00	0,0152	4,55								-					
transporte	DER	Brita (usina)	LCB	0,25 ; 0,00	0,8341	1,71								-					
transporte	DER	Massa a quente	LMQ	44,10 ; 0,00	1,0000	43,61								-					
589000M	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	MAQ	176,00 ; 0,00	1,0000	186,85		4.756,10	4.942,95	218,24	5.555,12	**5.773,36**	ton	**213,95**	46.692,45	1.188.517,92	1.235.210,37	40,02 %	
	559	**SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO**												-	**66.075,36**	**79.500,36**	**165.575,71**	**5,36 %**	**165.575,71**
6067003	DER/PRC	Demolição de Concreto Simples (calçadas e outros)					132,04	3,15	135,19	160,52	3,83	**164,35**	m3	**86,06**	13.814,35	329,61	14.143,96	0,46 %	
605000K	DER/PRC	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2					264,18	289,44	553,62	321,16	351,87	**673,03**	un	**225,00**	72.261,00	79.170,75	151.431,75	4,91 %	
	552	**SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO**												-	**23.470,25**	**40.821,95**	**64.292,20**	**2,08 %**	**64.292,20**
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,024 m2/m2)					10,19	17,73	27,92	12,39	21,55	**33,94**	m2	**1.894,29**	23.470,25	40.821,95	64.292,20	2,08 %	
	553	**ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)**													**55.377,64**	**8.397,16**	**63.774,80**	**2,07 %**	**63.774,80**
74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso (mínimo de 5 CP's por medição)					97,55	24,45	122,00	118,59	29,72	**148,31**	un	**50,00**	5.929,50	1.486,00	7.415,50	0,24 %	
09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas (mínimo de 5 CP's por medição)					184,19	20,46	204,65	223,92	24,87	**248,79**	un	**50,00**	11.196,00	1.243,50	12.439,50	0,40 %	
74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica (mínimo de 5 CP's por medição)					125,36	31,50	156,86	152,40	38,29	**190,69**	un	**50,00**	7.620,00	1.914,50	9.534,50	0,31 %	
09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso (mínimo de 5 CP's por medição)					50,44	5,62	56,06	61,32	6,83	**68,15**	un	**50,00**	3.066,00	341,50	3.407,50	0,11 %	
09.04.03	DAER	Ensaio de traco por compresso diametral - misturas betuminosas (mínimo de 5 CP's por medição)					98,69	16,71	115,40	119,98	20,31	**140,29**	un	**50,00**	5.999,00	1.015,50	7.014,50	0,23 %	
09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa (mínimo de 5 CP's por medição)					102,56	11,39	113,95	124,68	13,85	**138,53**	un	**50,00**	6.234,00	692,50	6.926,50	0,22 %	
09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização, podendo medir fracionado por medição)					6.306,30	700,69	7.006,99	7.666,57	851,83	**8.518,40**	gb	**2,00**	15.333,14	1.703,66	17.036,80	0,55 %	
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021															**TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSP.**	**TOTAL DE MATERIAIS**			**PREÇO GLOBAL**
															27,65%	**72,40%**			
															851.359,79	**2.234.677,43**			**3.086.037,22**
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 15/7/2026																			

Resp. Técnico (assinatura digital):

ANTONIO EDUARDO BONIFACIO:01560716819

Assinado de forma digital por ANTONIO EDUARDO BONIFACIO:01560716819
Dados: 2026.07.17 08:10:41 -03'00'

ANTONIO EDUARDO BONIFACIO - CREA SP 601664754/D - ART/RRT Nº 1720260051326

Prefeito(a) (assinatura digital):

EDNYRA APARECIDA SANCHES BUENO DE GODOY FERREIRA:96771941949

Assinado de forma digital por EDNYRA APARECIDA SANCHES BUENO DE GODOY FERREIRA:96771941949
Dados: 2026.07.17 08:25:03 -03'00'

EDNYRA APARECIDA SANCHES BUENO DE GODOY FERREIRA

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6)	**687.036,55**	**2.105.957,96**	**2.792.994,51**	**90,49%**
TOTAL DE DRENAGEM (3)	-	-	-	
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8)	**109.545,60**	**120.322,31**	**229.867,91**	**7,45%**
TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9)	-	-	-	
TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10)	-	-	-	
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11)	**55.377,64**	**8.397,16**	**63.774,80**	**2,07%**
ÁREA TOTAL DO PROJETO (m2):	**58.714,16**		**CUSTO DA OBRA: R$/m2**	**55,40 /m2**