

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS COMENDADOR GUIDO VELTRINI

REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS COMENDADOR GUIDO VELTRINI – ANDIRÁ/PR

Programação preliminar vinculada à planilha orçamentária ajustada, com BDI de 22% e curva global de 10% / 25% / 30% / 25% / 10%.

Prazo preliminar: 150 dias corridos | Valor global com BDI: R\$ 975.000,00 | Convênio: R\$ 974.000,00 | Contrapartida: R\$ 1.000,00

Azul: programação física | Verde: valores vinculados | Preto: cálculos

DADOS DO EMPREENDIMENTO

Contratação integrada de empresa especializada para levantamentos, projetos, compatibilização, mobilização e execução das intervenções: 7.791,56 m² de paver de 8 cm, 140 m de eletrodutos DN 150 mm, 3 caixas de passagem, 2.672,00 m² de recape asfáltico e 1.190,00 m de meio-fio.

Objeto

150 dias corridos

Valor global

R\$ 975.000,00

Convênio

R\$ 974.000,00

Contrapartida

R\$ 1.000,00

BDI

22,00%

Data-base

Junho/2025

Regime

Não desonerado

Execução

Contratação integrada

Referência

SINAPI Paraná

Prazo mensal

5 períodos de 30 dias

ITEM	SERVIÇO / ETAPA	UNID.	QUANTIDADE	VALOR COM BDI (R\$)	PESO (%)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		TOTAL	
						% FÍSICO	VALOR (R\$)	% FÍSICO	VALOR (R\$)	% FÍSICO	VALOR (R\$)	% FÍSICO	VALOR (R\$)	% FÍSICO	VALOR (R\$)	% FÍSICO	VALOR (R\$)
1.1	SP-01 – SERVIÇOS PRELIMINARES – projetos executivos e compatibilização, placa de obra, mobilização, desmobilização, instalações iniciais e providências de implantação.	VB	1	R\$ 20.000,00	2,05%	90,0000%	R\$ 18.000,00	5,0000%	R\$ 1.000,00	-	-	-	-	5,0000%	R\$ 1.000,00	100,0000%	R\$ 20.000,00
2.1	SINAPI 92398 – PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCOS DE CONCRETO RETANGULARES, COR NATURAL, 20 X 10 CM, ESPESURA DE 8 CM.	m²	7.791,56	R\$ 744.850,47	76,39%	-	-	31,1912%	R\$ 232.327,46	39,2696%	R\$ 292.500,09	23,0400%	R\$ 171.613,76	6,4992%	R\$ 48.409,16	100,0000%	R\$ 744.850,47
3.1	SINAPI/CP 103487 – ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PEAD DN 150 MM PARA REDES SUBTERRÂNEAS DE ENERGIA E DADOS – fornecimento e instalação.	m	140	R\$ 14.220,99	1,46%	70,0000%	R\$ 9.954,69	30,0000%	R\$ 4.266,30	-	-	-	-	-	-	100,0000%	R\$ 14.220,99
3.2	SINAPI 97883 – CAIXAS DE PASSAGEM EM CONCRETO, DIMENSÕES ÚTEIS MÍNIMAS DE 0,50 X 0,50 X 0,50 M.	un	3	R\$ 1.717,23	0,18%	33,3333%	R\$ 572,41	66,6667%	R\$ 1.144,82	-	-	-	-	-	-	100,0000%	R\$ 1.717,23
4.1	SINAPI 95995 – RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ, ESPESURA FINAL COMPACTADA DE 3 CM – área física de 2.672,00 m² e volume de referência de 80,16 m³.	m²	2.672	R\$ 120.227,19	12,33%	-	-	-	-	-	-	60,0000%	R\$ 72.136,31	40,0000%	R\$ 48.090,87	100,0000%	R\$ 120.227,19
5.1	SINAPI 94273 – GUIAS / MEIOS-FIOS DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, COM ALINHAMENTO, NIVELAMENTO, CONTENÇÃO E ARREMATES.	m	1.190	R\$ 73.984,13	7,59%	93,2264%	R\$ 68.972,72	6,7736%	R\$ 5.011,41	-	-	-	-	-	-	100,0000%	R\$ 73.984,13
TOTAL GERAL				R\$ 975.000,00	100,00%	10,00%	R\$ 97.499,82	25,00%	R\$ 243.749,89	30,00%	R\$ 292.500,09	25,00%	R\$ 243.750,08	10,00%	R\$ 97.500,03	100,00%	R\$ 975.000,00

Nota: a parcela física global é ponderada pelo peso financeiro de cada item. Os percentuais poderão ser reprogramados mediante aprovação da fiscalização, desde que sejam preservados o prazo total de 150 dias, o valor global de R\$ 975.000,00 e a sequência técnica de execução.

RESUMO FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSOS							
FONTE DE RECURSO		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	TOTAL
CONVÊNIO		R\$ 97.399,82	R\$ 243.499,99	R\$ 292.200,09	R\$ 243.500,08	R\$ 97.400,03	R\$ 974.000,00
CONTRAPARTIDA		R\$ 100,00	R\$ 250,00	R\$ 300,00	R\$ 250,00	R\$ 100,00	R\$ 1.000,00
TOTAL		R\$ 97.499,82	R\$ 243.749,99	R\$ 292.500,09	R\$ 243.750,08	R\$ 97.500,03	R\$ 975.000,00
PARCELA MENSAL		10,00%	25,00%	30,00%	25,00%	10,00%	100,00%
ACUMULADO		10,00%	35,00%	65,00%	90,00%	100,00%	-

ATIVIDADES PRINCIPAIS POR PERÍODO		
PERÍODO	PARCELA	ATIVIDADES PRINCIPAIS
Mês 1	10,00%	Levantamentos, inspeções, ensaios, projetos, aprovações, placa, mobilização, locação, execução predominante das guias e início das redes enterradas.
Mês 2	25,00%	Conclusão das redes e caixas, arremates das guias, preparação das camadas e execução dos primeiros setores de pavimento intertravado.
Mês 3	30,00%	Execução intensiva do pavimento intertravado, cortes, rejuntamento, compactação, drenagem superficial e arremates.
Mês 4	25,00%	Conclusão dos principais setores de paver, transições, correções, preparação das áreas de recape e execução parcial do CBUQ.
Mês 5	10,00%	Conclusão do paver e do recape, acabamentos, testes, controles tecnológicos, limpeza, as built, documentação e entrega.

ANTONIO EDUARDO
BONIFACIO01560716819

Assinado de forma digital por ANTONIO EDUARDO BONIFACIO 01560716819.
Dados: 2025.08.07 08:31:49 -03'00'

ANTONIO EDUARDO BONIFACIO
Engenheiro Civil – CREA SP 601664754