

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS COMENDADOR GUIDO VELTRINI

Município de Andará/PR | Referência SINAPI Paraná – junho/2026 | Teto de R\$ 975.000,00 | Realocação de R\$ 20.000,00 para serviços preliminares

PARÂMETROS E RECURSOS												
UF	PR		Referência SINAPI	Jun/2026		Regime de encargos	NÃO DESONERADO	BDI				22,00%
Valor do convênio		R\$ 974.000,00	Contrapartida informada		R\$ 1.000,00	Recursos totais	R\$ 975.000,00	Espessura do recape				0,03
Área do recape (m²)		2.672,00	Volume do recape (m³)		80,16	Objeto	Implantação e intervenções	Fator de adequação			96,1333%	
Valor realocado do recape (com BDI)		R\$ 20.000,00	Destino da realocação		Serviços preliminares							

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. ADOTADO S/ BDI	VALOR S/ BDI	BDI	PREÇO UNIT. ADOTADO C/ BDI	VALOR C/ BDI	CONTRAPARTIDA (RATEIO)	OBSERVAÇÕES
1.1	CP	SP-01	SERVIÇOS PRELIMINARES – ELABORAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, PLACA DE OBRA, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÕES INICIAIS E DEMAIS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS AO INÍCIO DA OBRA.	VB	1,00	R\$ 16.393,4426	R\$ 16.393,44	22,00%	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,00	R\$ 20,51	Composição própria em verba global de R\$ 20.000,00 com BDI, realocada do recape. Antes da licitação, detalhar projetos, placa, mobilização, desmobilização, canteiro e critérios de medição.
2.1	SINAPI	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, BLOCO RETANGULAR COR NATURAL 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.	M²	7.791,56	R\$ 78,3583	R\$ 610.533,17	22,00%	R\$ 95.5971	R\$ 744.850,47	R\$ 763,95	Inclui o pavimento intertravado conforme composição; base/sub-base não incluídas por falta de especificação quantitativa.
3.1	SINAPI/CP	103487-CP	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PEAD DN 150 MM (6"), PARA REDE ENTERRADA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	140,00	R\$ 83,2611	R\$ 11.656,55	22,00%	R\$ 101,5785	R\$ 14.220,99	R\$ 14,59	Composição própria baseada nos coeficientes SINAPI 103487; insumo 44485 sem preço SINAPI vigente, adotada cotação provisória.
3.2	SINAPI	97883	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS 0,60 X 0,60 X 0,50 M.	UN	3,00	R\$ 469,1883	R\$ 1.407,56	22,00%	R\$ 572,4097	R\$ 1.717,23	R\$ 1,76	Equivalente técnico provisório mais próximo da caixa solicitada 0,50 x 0,50 x 0,50 m; confirmar composição própria/executiva.
4.1	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO 3,0CM – INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, LIMPEZA E IMPRIMAÇÃO.	M³	80,16	R\$ 1.229,3772	R\$ 98.546,87	22,00%	R\$ 1.499,8401	R\$ 120.227,19	R\$ 123,31	Quantidade convertida: 2.672,00 m² x 0,03 m = 80,16 m³. O valor total com BDI deste item foi reduzido em R\$ 20.000,00 para inclusão dos serviços preliminares. Não inclui pintura de ligação, carga/transporte, ensaios e sinalização.
5.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONCRETO PRÉ-FABRICADO 100 X 15 X 13 X 30 CM.	M	1.190,00	R\$ 50,9603	R\$ 60.642,73	22,00%	R\$ 62,1715	R\$ 73.984,13	R\$ 75,88	Dimensão SINAPI adotada conforme composição 94273. Confirmar compatibilidade com o detalhamento executivo.
TOTAL GERAL							R\$ 799.180,33			R\$ 975.000,00	R\$ 1.000,00	Total mantido em R\$ 975.000,00. Foram transferidos R\$ 20.000,00 com BDI do recape para o novo item de serviços preliminares, sem alteração dos quantitativos gerais

RESUMO FINANCEIRO E COMPATIBILIDADE COM O CONVÊNIO			ALERTAS TÉCNICOS PARA REVISÃO ANTES DA LICITAÇÃO									
Orçamento total sem BDI			1. A composição SINAPI 103487 não possui preço regional publicado em junho/2026. O eletroduto foi remontado com mão de obra SINAPI e cotação provisória do material; obter, no mínimo, cotações formais atualizadas.									
		R\$ 799.180,33										
Valor do BDI			2. A caixa solicitada é 50 x 50 x 50 cm. Foi adotada provisoriamente a composição SINAPI 97883 (60 x 60 x 50 cm), por ser a equivalente padronizada mais próxima.									
		R\$ 175.819,67										
Orçamento total com BDI			3. O recape considera 3 cm de espessura e a composição 95995, que exclui carga e transporte. Também não foram incluídos pintura de ligação, ensaios, sinalização e eventual correção da base.									
		R\$ 975.000,00										
Valor do convênio			4. O item de paver não contempla a base/sub-base indicada no detalhe do projeto, pois não foram informadas espessuras, materiais e quantitativos.									
		R\$ 974.000,00										
Contrapartida informada			5. Escavação, reaterro, compactação e recomposição de pavimento para eletrodutos/caixas não estão incluídos e devem ser adicionados após definição das seções de vala e interferências.									
		R\$ 1.000,00										
Recursos totais disponíveis			6. Para respeitar o teto de R\$ 975.000,00, foi aplicado um fator de adequação proporcional aos preços unitários. Adicionalmente, R\$ 20.000,00 com BDI foram realocados do recape para serviços preliminares, mantendo o total geral. Antes da licitação, os preços e a composição do novo item devem ser detalhados e validados.									
		R\$ 975.000,00										
Contrapartida total necessária		R\$ 1.000,00										
Contrapartida adicional necessária		-										
Cobertura dos recursos sobre o orçamento		100,00%										
Redução proporcional aplicada para enquadramento		3,8667%										

ANTONIO EDUARDO
BONIFACIO:01560716819

Assinado de forma digital por
ANTONIO EDUARDO
BONIFACIO:01560716819
Dados: 2026.08.07 08:33:59 -03'00'

ANTONIO EDUARDO BONIFACIO

Engenheiro Civil – CREA SP 601664754