



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUÁ	OBRAS DE ENGENHARIA VISANDO A ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	04-24 (N DES.)	OBRAS DE ENGENHARIA VISANDO A ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS	SÃO JOÃO DO CAIUÁ/PR	21,65%	16,29%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
OBRAS DE ENGENHARIA VISANDO A ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS									1.727.275,58	
1.			RECAPE ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS					-	1.684.151,32	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	33.814,32	
1.1.1.	Composição	COMP1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO-(3,00X1,50)M-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	4,50	379,09	BDI 1	461,16	2.075,22	RA
1.1.2.	Composição	COMP2	LAVAGEM DE PAVIMENTO PARA RECAPEAMENTO	M2	21.159,40	1,23	BDI 1	1,50	31.739,10	RA
1.2.			PINTURA DE LIGAÇÃO					-	64.536,17	
1.2.1.	Composição	COMP3	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	21.159,40	2,51	BDI 1	3,05	64.536,17	RA
1.3.			REPERFILAMENTO ESP=1,0CM					-	381.311,73	
1.3.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	211,62	1.481,19	BDI 1	1.801,87	381.311,73	RA
1.4.			TRANSPORTE					-	15.156,50	
1.4.1.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), CONSIDERADO - DMT-37KM-PARANAVAÍ ATÉ SÃO JOÃO DO CAIUÁ. AF_07/2020	M3XKM	6.347,83	1,79	BDI 1	2,18	13.838,27	RA
1.4.2.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.481,16	0,73	BDI 1	0,89	1.318,23	RA
1.5.			REVESTIMENTO ESP=3,0CM					-	1.143.863,11	
1.5.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	634,82	1.481,19	BDI 1	1.801,87	1.143.863,11	RA
1.6.			TRANSPORTE					-	45.469,49	
1.6.1.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	19.043,49	1,79	BDI 1	2,18	41.514,81	RA
1.6.2.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.443,46	0,73	BDI 1	0,89	3.954,68	RA
2.			PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS					-	43.124,26	
2.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	216,69	
2.1.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA EM JAZIDA	M2	257,96	0,69	BDI 1	0,84	216,69	RA
2.2.			REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO					-	410,16	
2.2.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	257,96	1,31	BDI 1	1,59	410,16	RA
2.3.			BASE/SUB-BASE					-	4.558,84	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUÁ	OBRAS DE ENGENHARIA VISANDO A ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	04-24 (N DES.)	OBRAS DE ENGENHARIA VISANDO A ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS	SÃO JOÃO DO CAIUÁ/PR	21,65%	16,29%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
OBRAS DE ENGENHARIA VISANDO A ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS									1.727.275,58	
2.3.1.	SINAPI	101252	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020	M3	38,69	18,72	BDI 1	22,77	880,97	RA
2.3.2.	SINAPI	96390	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	38,69	78,14	BDI 1	95,06	3.677,87	RA
2.4.			MEIO FIO DE CONCRETO E SARJETA					-	4.083,68	
2.4.1.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO E SARJETA, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	92,37	36,34	BDI 1	44,21	4.083,68	RA
2.5.			PINTURA					-	1.430,75	
2.5.1.	Composição	COMP4	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	257,96	2,00	BDI 1	2,43	626,84	RA
2.5.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	9,29	1,39	BDI 1	1,69	15,70	RA
2.5.3.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2,17	0,54	BDI 1	0,66	1,43	RA
2.5.4.	Composição	COMP3	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	257,96	2,51	BDI 1	3,05	786,78	RA
2.6.			REVESTIMENTO ESP=3,0CM					-	13.946,47	
2.6.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	7,74	1.481,19	BDI 1	1.801,87	13.946,47	RA
2.7.			TRANSPORTE					-	18.477,67	
2.7.1.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.738,80	1,79	BDI 1	2,18	16.870,58	RA
2.7.2.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.805,72	0,73	BDI 1	0,89	1.607,09	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO OBRAS DE ENGENHARIA VISANDO A ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 04-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE OBRAS DE ENGENHARIA VISANDO A ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS	MUNICÍPIO / UF SÃO JOÃO DO CAIUÁ/PR	BDI 1 21,65%	BDI 2 16,29%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
OBRAS DE ENGENHARIA VISANDO A ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS									1.727.275,58
Observações:									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO JOÃO DO CAIUÁ/PR
Local

quinta-feira, 18 de julho de 2024
Data

Responsável Técnico

Nome: MARCO ANTONIO DA SILVA

CREA/CAU: SP-740645/D

ART/RRT: 1720243949816

RECURSO
↓